

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник Управління комунального
господарства та благоустрою Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

С.Ф.Саріогло

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 03 " 04 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: в'їзд
на Пушкінський, 8, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: в'їзд Пушкінський, 8, місто Харків			
	Вхід в підвал			
1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (закладення віконного прорізу-2шт) Обсяг = $((0.91*0.125*2) / 100)*100$	м3 кладки	0,2275	
2	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеве дверне полотно)	т	0,062	
3	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази (металеві полотно з обох боків)	м2 поверхні фарбування	1,125	
4	Готування цементного розчину вручну М50	м3 розчину	0,0546	
	Ремонт металеві покрівлі			
5	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	394,42	
6	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (гідробар'єр)	м2	394,42	Демонтаж
7	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	м2 покрівлі	394,42	
8	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі Обсяг = $((48.7+100.8+12.1+61) / 100)*100$	м	222,6	
9	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	378,59	
10	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	73	
11	Улаштування гідроізоляції	м2	456	

12	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	395	
13	Улаштування з листової сталі конька	м	48,7	
14	Улаштування з листової сталі примикань	м	100,8	
15	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	12,1	
16	Улаштування з листової сталі настінних жолобів	м	61	
17	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	61	
18	Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін	м	30	
19	Улаштування з листової сталі снігозатримувачів	м	61	
20	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3 кладки	0,8	
21	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2 поверхні штукатурення	140	
22	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	140	
23	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	м2 поверхні фарбування	4,76	
24	Розбирання слухових вікон напівкруглих та трикутних	шт	2	
25	Улаштування слухових вікон	шт	2	
26	Розбирання водостічних труб з листової сталі з використанням автогідропідіймача	м труби	29,5	
27	Навішування водостічних труб, колін, воронки з готових елементів з використанням автогідропідіймача	м труби	29,5	
28	Готування цементного розчину вручну М50	м3 розчину	0,202	
29	Навантаження сміття вручну	т сміття	9,4	
30	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	9,4	

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Лашук О.В.

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олексій Хритоненко

