

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

В.о. директора Департаменту житлово-комунального
господарства Харківської міської ради

Ю.В. Клейшмідт

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20.14 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Аерофлотська, 14, місто на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Аерофлотська, 14, місто Харків			
	Ремонт покрівлі (п. 2, кв. 28)			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	134	
2	Розбирання коників з листової сталі	м	12,7	
3	Розбирання желобів і звисів з листової сталі	м	40	
4	Розбирання примикань з листової сталі	м	5,4	
5	Розбирання яндової з листової сталі	м	2	
6	Розбирання парпетних ґрат	м	20	
7	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	м2 покрівлі	154	
8	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі	м2	134	
9	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	м2	20	
10	Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів	м2 стін, перекриттів, перегородок, покриттів	154	
11	Улаштування гідробар'єру	м2	154	
12	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	134	
13	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (виключати роботу)	т	-0,0187	
14	Улаштування з листової сталі коників	м	20	
15	Улаштування снігоутримувачів	м	20	
16	Улаштування з листової сталі настильних желобів (шир. 1м)	м	20	
17	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (шир. 1м)	м	20	
18	Улаштування з листової сталі яндових (шир. 1м)	м	2	
19	Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою (слухове вікно)	м2 стін, фронтонів за вирахуванням прорізів	2,4	

1	2	3	4	5
20	Улаштування з листової сталі примикань до дерев'яних стін (к слуховому вікну)	м	5,4	
21	Огородження покрівель перилами	м	20	
22	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	24	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	24	
24	Навішування канатних систем	навішування	1	
25	Перенавішування канатних систем	перенавішування	1	
26	Знімання канатних систем	знімання	1	
	Інші роботи			
27	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,929	
28	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,929	

Склав	Начальник відділу обстеження та планування КП "Жилкомсервіс"	О.П. Купріянов
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	
Перевірив	Директор КП "Жилкомсервіс"	Г.О. Мальований
	[посада, підпис (ініціали, прізвище)]	