

Додаток №4

до Договору 03-Твід «02» 11 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Володимир Васильович Гупалюк
 (назва організації, що затверджує)
Гупалюк *С.В.*
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 2003р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу,
 управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Блок базовий на 16 променів	шт	1	
2	Блок базовий на 4 променів	шт	1	
3	Акумулятор, ємкість 18 А.год	шт	2	
4	Акумулятор, ємкість 7 А.год	шт	1	
5	Пристрій цифрового автодозвону	шт	1	
6	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	
7	Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні	шт	110	
8	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	10	
9	Монтаж сповіщувача пожежного ручного	шт	14	
10	Монтаж оповіщувача сигнального світлозвукового	шт	16	
11	Монтаж світлозвукового оповіщувача Джміль	шт	4	
12	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1100	
13	Кабель СКВВнг-LS перер. 4x0,4	м	1100	
14	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	600	
15	Кабель J-Y(St)Y, перерізом 1x2x0,8мм ²	м	600	
16	Прокладання коробів пластикових	м	1100	
17	Короб пластиковий 25x40	м	4	
18	Короб пластиковий 25x16	м	1096	

Склав

Директор Гупалюк С.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Перевірив

директор Гупалюк С.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)