

Договір підряду № 583

м. Київ

«22» серпня 2022 р.

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації в особі начальника Суkenнікова Олексія Вячеславовича, що діє на підставі Положення та іменується в подальшому «Замовник», з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД" в особі директора Перець Ольги Миколаївни, що діє на підставі Статуту та іменується в подальшому «Підрядник», з другої сторони, надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

- 1.1. Підрядник зобов'язується у 2022 році виконати роботи, зазначені у кошторисній документації, а Замовник - прийняти і оплатити такі роботи. Невід'ємною частиною даного Договору є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором про закупівлю.
- 1.2. Найменування робіт: Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).
- 1.3. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
- 1.4. Обсяг та конкретні види «Робіт» визначаються в кошторисі, що затверджуються «Замовником» після проведення в установленому порядку і отримання висновку експертизи кошторисної документації, в разі її проходження.
- 1.5. Замовник делегує Підряднику права Замовника в частині замовлення та оплати експертизи кошторисної документації.
- 1.6. На всі види робіт підрядом встановлено гарантійний термін 3 роки.

2. Якість робіт

- 2.1. Підрядник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам (ДСТУ), іншим нормативно-правовим актам, технічним умовам, позитивному висновку експертизи та вимогам Замовника.

3. Ціна договору

- 3.1. Ціна цього Договору на момент підписання визначається кошторисною документацією та становить: 939 990 грн. 00 коп. (Дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ-20% - 156 665 грн. 00 коп.
- 3.2. Після отримання експертного звіту сума договору буде приводиться у відповідність до суми експертного звіту.
- 3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
- 3.4. Ціна цього Договору динамічна та може бути змінена за взаємною згодою Сторін.
- 3.5. Якщо фактична вартість закінчених робіт, перевищує ціну, яка визначена пунктом 3.1 Договору, всі пов'язані з цим витрати несе Підрядник.
- 3.6. За наявності обставин, що зумовлюють необхідність уточнення договірної ціни, Підрядник подає відповідні обґрунтування та розрахунки Замовнику який не пізніше 5-ти днів з дня одержання зобов'язаний розглянути їх та при необхідності, запросити від Підрядника додаткову інформацію, ухвалити або відхилити пропозицію і повідомити про це Підрядника. Виконання Підрядником додаткових обсягів чи видів робіт без їх попереднього узгодження у встановленому порядку із

Замовником не допускаються і відповідно оплаті не підлягають.

4. Порядок здійснення оплати

4.1 Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися поетапно на підставі підписаних актів виконаних робіт (наданих робіт) (форма КБ-2В, КБ-3) відповідно до вимог нормативних документів у сфері ціноутворення у будівництві, проміжними платежами із урахуванням обсягів фактично виконаних робіт та фактичних витрат Підрядника.

4.2. Розрахунки за виконані роботи проводяться з Підрядником в національній валюті України.

4.3. Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання після підписання актів виконаних робіт. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за виконані роботи здійснюються протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Бюджетні зобов'язання за Договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.4. Замовник здійснює оплату за виконані Підрядником роботи звітного місяця по мірі надходження бюджетних коштів після підписання актів виконаних робіт (ф. КБ-2В та ф.КБ- 3).

4.5. Кінцеві розрахунки здійснюється після виконання і приймання всіх передбачених Договором робіт.

5. Виконання робіт

- 5.1. Термін виконання робіт: 22.08 2022 р. – 16.09.2022 р.
- 5.2. Місце виконання робіт: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва.
- 5.3. Строки виконання робіт можуть бути змінені (з оформленням додаткової угоди) у разі:
- виникнення обставин непереборної сили;
 - в залежності від обсягів реального фінансування;
 - потреби в усуненні недоліків робіт, що виникли внаслідок невідповідності встановленим вимогам кошторисної документації;
 - виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

6. Організація виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

6.1. Підрядник забезпечує охорону (огороження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору та контролюючих органів до прийняття закінчених робіт (об'єкта) Замовником.

6.2. Підрядник забезпечує виконання робіт відповідно до Календарного плану виконання робіт, що є додатком до Договору, та є його невід'ємною частиною.

6.3. Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:

- хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіку їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення тощо);
- забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами;
- залучення до виконання робіт робочої сили та субпідрядників;
- результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів.

6.4. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект кошторисної документації разом із змінами до неї, а другий комплект знаходиться у Замовника.

6.5. Підрядник у порядку, визначеному законодавством України та Договором, забезпечує оформлення журналу виконання робіт, виконавчої документації, складання актів прихованих робіт.

6.6. Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо) та відновити благоустрій території будівництва. Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані за виконання зазначених робіт, компенсуються Підрядником.

6.7. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, кошторисній документації та Договору.

6.8. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник здійснює технічний нагляд та контроль за виконанням робіт.

6.9. Здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Замовник доручає спеціалізованій організації або спеціалісту з визначенням їх повноважень у Договорі.

6.10. Технічний нагляд і контроль за виконання робіт забезпечується шляхом:

- проведення експертизи відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам, у тому числі із залучення незалежних експертів;

- участі в експертизах (перевірках, випробуваннях) відповідності робіт і матеріальних ресурсів установленим вимогам;

- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів, паспортів тощо), необхідних для виконання робіт;

- перевірки ведення документації про виконання Договору та виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів і стосовно якості виконаних робіт, відповідності затвердженій кошторисній документації, а також матеріальних ресурсів.

6.11. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника надавати йому необхідну інформацію та документи.

6.12. У разі виявлення невідповідності виконаних робіт встановленим вимогам Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків за рахунок та силами Підрядника або про зупинення виконання робіт.

6.13. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам Підрядник за свій рахунок та своїми силами зобов'язаний негайно провести заміну цих ресурсів.

6.14. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються.

6.15. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті державної будівельної експертизи.

6.16. При наявності суттєвих недоліків на одному з етапів робіт, які ведуть до неможливості виконання робіт, визначених Договором згідно з вимогами діючого законодавства, будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, кошторисної, технічної та іншої документації, Замовник має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку без оплати виконаних Підрядником робіт.

6.17. Відповідальність за дотримання техніки безпеки та за безпеку праці при виконанні робіт, санітарних та пожежних вимог визначених законодавством та Договором несе Підрядник.

7. Гарантійні строки якості закінчених робіт та порядок усунення виявлених

недоліків (дефектів)

7.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), регулюються положеннями Загальних умов.

7.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом показників, визначених у кошторисній документації, якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, визначених у кошторисній документації та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом трьох років після прийняття об'єкта Замовником.

7.3. Підрядник гарантує відповідність якості використовуваних ним будівельних матеріалів, конструкцій, механізмів та знарядь державним стандартам, а також наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

7.4. Гарантійні строки якості закінчених робіт та експлуатації змонтованих конструкцій визначаються сертифікатами обладнання та діючими нормативними документами від дня їх прийняття Замовником, пусконаладжувальних робіт та випробування при умові виконання балансоутримувачем належних вимог по експлуатації об'єкта.

7.5. Початком гарантійних строків вважається день підписання акта про приймання- передачу закінчених робіт (Об'єкта).

7.6. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом двох днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

7.7. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у запрошений строк, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника.

7.8. Акт, складений за участю незалежних експертів надсилається Підряднику для виконання протягом двох днів після складання.

7.9. Підрядник зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення.

7.10. Якщо Підрядник не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, Замовник має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього Підрядника, про усунення недоліків (дефектів) власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат у розмірі 100% та одержаних збитків за рахунок Підрядника.

7.11. Підрядник не несе відповідальності за вади об'єкта, що сталися внаслідок прорахунків кошторису, природного зносу об'єкта чи його частин, неправильної експлуатації об'єкта, а також неналежного його ремонту, здійсненого без участі Підрядника, інших незалежних від нього обставин, а також за вади, відомі на момент початку виконання робіт.

8. Матеріально-технічне забезпечення

8.1. Постачання, складування та зберігання матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами Підрядника.

9. Залучення субпідрядних організацій

9.1. Підрядник має право залучати для виконання робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності. Підрядник залучає до надання робіт Субпідрядників. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам:

- наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт у разі необхідності;
- наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договорів;
- наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

9.2. Підрядник несе відповідальність перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за договором, а перед Замовником — за невиконання

зобов'язань субпідрядниками. Підрядник координує виконання робіт субпідрядниками, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

10. Права та обов'язки сторін

10.1. Замовник зобов'язаний:

10.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

10.1.2. Приймати виконані роботи згідно з актом виконаних робіт.

10.2. Замовник має право:

10.2.1. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної в Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою стороною.

10.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

10.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено цим Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником.

10.2.4. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та вимагати відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов цього Договору.

10.3. Підрядник зобов'язаний:

10.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором та календарним планом.

10.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

10.3.3. Підрядник зобов'язується здійснити оплату за спожиту електроенергію та воду в процесі виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до показань лічильників та згідно з чинними тарифами на підставі відповідних актів.

10.4. Підрядник має право:

10.4.1. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника.

10.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 30 календарних днів.

10.5. Підрядник гарантує якість виконаних робіт та можливість експлуатації будівель протягом гарантійного строку.

11. Ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва та їх страхування

11.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єктів, що ремонтуються несе Підрядник.

11.2. У разі випадкового пошкодження об'єктів до передачі його Замовнику Підрядник зобов'язаний протягом 5 (п'яти) календарних днів повідомити про це Замовника та негайно власними силами усунути пошкодження. З цією метою Підрядник подає Замовнику, для погодження план заходів щодо усунення наслідків випадкового пошкодження об'єкта. За погодженням із Замовником Підрядник може залучати до усунення пошкодження об'єкта третіх осіб.

11.3. Страхування ризику знищення або пошкодження об'єкта не передбачається умовами даного Договору.

12. Відповідальність сторін

12.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

12.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань при закупівлі робіт за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5 % від суми необхідної для сплати робіт, визначених п.п. 1.1. та 1.2. цього Договору, за один день, за кожний окремий раз зафіксованого

невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань. Фіксація невиконання або не своєчасного виконання зобов'язань Виконавцем здійснюється комісією у складі представників Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та відповідного закладу освіти, про що складається Акт фіксації невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань.

12.3. Підрядник несе відповідальність за якість і строки виконання робіт.

12.4. При несвоєчасному усуненню недоробок і дефектів, виявлених при прийманні об'єкта в експлуатацію та в гарантійний строк, Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості неякісно виконаних робіт (визначеної дефектним актом) за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % вказаної вартості.

12.5. Підрядник несе відповідальність перед Замовником, контролюючими органами та третіми особами під час виконання робіт та протягом гарантійного строку експлуатації об'єкта.

12.6. Підрядник зобов'язаний безумовно повернути кошти в сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт на об'єкті по результатам проведення відповідних комплексних контрольних обмірів.

12.7. Підрядник несе відповідальність за зміст (застосовані розцінки вартості виконаних робіт, матеріальні ресурси та ціни на них) та проходження експертизи кошторисної документації.

12.8. Роботи виконуються з будівельних матеріалів Підрядника. Вартість будівельних матеріалів та розрахунок розцінок в актах виконаних робіт не повинні перевищувати вартості будівельних матеріалів та розцінок визначених в експертному звіті будівельної експертизи, що видана експертною організацією, яка включена до Переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 204 від 15.08.2017 року.

12.9. Підрядник несе відповідальність за збереження придбаних будівельних матеріалів, обладнання тощо, а також за шкоду заподіяну об'єкту на якому виконувались ремонтні роботи протягом дії Договору та за збереження виконаних робіт до їх передачі Замовнику по акту.

12.10. Підрядник під час виконання робіт та після їх закінчення несе відповідальність за прибирання об'єкта від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тощо.

12.11. Сторони зобов'язані вживати необхідних заходів для недопущення випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва, а якщо таке пошкодження відбулося, приймати відповідні рішення та узгоджувати свої дії щодо усунення негативних наслідків.

12.12. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків, коли це сталося внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

12.13. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за цим Договором.

12.14. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

12.15. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним Законодавством.

12.16. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення його умов.

13. Форс-мажор

13.1 Жодна з сторін не несе відповідальність за повне або часткове невиконання будь яких умов в разі настання форс-мажорних обставин. Під форс – мажорними обставинами (обставини непереборної сили) розуміються обставини, визначені у пункті 2 статті 14-1 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671/97-ВР (із наступними змінами та доповненнями). Виникнення та припинення форс-мажорних обставин підтверджується двостороннім протоколом, підписаним Сторонами і сертифікатом, виданим Торгово-промисловою палатою України чи регіональною торгово-промисловою палатою. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна у трьох денний термін від початку таких обставин сповістити іншу Сторону про початок вказаних обставин з наданням письмового підтвердження (сертифікату), виданого торгово-промисловою палатою. При наявності документально підтверджених форс-мажорних обставин, виконання зобов'язання за договором може бути припинене до моменту закінчення таких обставин. При цьому сторони роблять остаточні розрахунки за договором по факту виконаних зобов'язань на день його дострокового припинення.

13.2. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Підрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

14. Вирішення спорів

14.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

14.2. Спори між Сторонами, по яким не було досягнуто згоди, вирішуються господарським судом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. Конфіденційність

15.1 Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, не є конфіденційними та можуть передаватися третім особам без попередньої згоди іншої Сторони Договору відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та у випадках передбачених чинним законодавством України.

16. Істотні умови договору

Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника (Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника тощо. В такому випадку сума Договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів).

2) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у Договорі (Сторони можуть внести зміни до Договору у випадку покращення якості предмету закупівлі за умови, що така зміна не призведе до зміни предмету закупівлі та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмету закупівлі).

3) продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо надання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі (строк дії Договору та виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником в кожному конкретному випадку (виходячи з їх особливостей) з дотриманням вимог чинного законодавства).

4) погодження зміни ціни в Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт) (Сторони можуть внести зміни до Договору у разі погодження зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт. При цьому, сума Договору зменшується пропорційно погодженому зменшенню ціни робіт).

5) зміни ціни в Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування (Сторони можуть внести зміни до Договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування, які мають бути включені до ціни Договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума Договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти).

6) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в Договорі, у разі встановлення в Договорі порядку зміни ціни (Сторони можуть внести відповідні зміни до Договору у разі зміни регульованих цін (тарифів), при цьому, підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти щодо встановлення регульованих цін).

17. Порядок зміни умов договору

17.1 Зміни до договору про закупівлю можуть вноситись у випадках, зазначених у цьому Договорі та оформляються у письмовій формі шляхом укладення додаткового договору (угоди).

17.2. Пропозицію щодо внесення змін до договору може зробити кожна із Сторін Договору.

17.3. Пропозиція щодо внесення змін до договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. Обмін інформацією щодо внесення змін до договору здійснюється у письмовій формі

шляхом взаємного листування.

17.4. Зміна договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. В той же час, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

17.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами.

17.6. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

17.7. У випадках, не передбачених дійсним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

18. Строк дії договору

18.1. Цей Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до 31.12.2022 р.

18.2. Дія Договору припиняється:

- повним виконанням сторонами своїх зобов'язань за цим договором;
- за згодою сторін;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

19. Інші умови

19.1. З питань, що не передбачені даним Договором, сторони керуються діючим законодавством України.

19.2. Усі додатки, додаткові угоди та зміни до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та діють протягом строку дії даного Договору.

19.3. Дія Договору може бути припинена: за згодою Сторін, повним виконанням Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором, з інших підстав передбачених чинним законодавством України. Розірвання Договору за ініціативою однієї із Сторін можливе при попередженні у письмовій формі іншої Сторони не менше ніж за 10 днів.

19.4. Договір припиняється в односторонньому порядку за ініціативою Замовника у випадках, що передбачені умовами Договору. Підрядник бере на себе ризик неодержання повідомлення Замовника про розірвання, припинення Договору, якщо повідомлення відправлено Підряднику Замовником рекомендованим листом через засоби поштового зв'язку України за фактичною адресою, зазначеною у Договорі.

19.5. На момент укладення даного Договору, Замовник є неприбутковою організацією, а Підрядник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

19.6. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні дозволи (ліцензії), для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

19.7. Усі виправлення за текстом даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками сторін у кожному окремому випадку. Всі зміни, та додаткові угоди оформляються, за тією ж самою формою, що і основний Договір.

19.8. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої Сторони.

19.9. Даний Договір складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожній із сторін.

20. Додатки до Договору

20.1. Невід'ємною частиною цього Договору є:

- Зведений кошторисний розрахунок;
- Договірна ціна;
- Локальний кошторис;
- Дефектний акт.
- Календарний план виконання робіт та графік фінансування

21. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської
районної в м. Києві державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 044-403-30-03

р/р №
в ГУДКСУ м. Києва
Код банку – 820172
Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник

О.В. Сукенніков

М.П.

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД"
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 9/1
Тел. +380678712019
Код за ЄДРПОУ - 43386810
ІПН 433868126596
п/р UA663065000000026008300007378
в банку АТ "АБ "РАДАБАНК"

Директор

О.М. Перещ

Б.П.

Додаток № 1
до договору № 583
від 22 08 2022 року

Календарний план виконання робіт та графік фінансування
по об'єкту: Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

№ з/п	Найменування робіт	Вартість робіт, грн.	К-ть робітників	2022 рік											
				Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
	Експертиза кошторисної документації	4 320,00	1												
	Оздоблювальні роботи	670 633,00	6												
	Електромонтажні роботи	33 442,00	2												
	Сантехнічні роботи	218 173,00	4												
	Здійснення технічного нагляду	13 422,00	1												

ЗАМОВНИК

Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації
03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 6-А
тел. 044-403-30-03
р/р №
в ГУДКСУ м. Києва
Код банку – 820172
Код за ЄДРПОУ – 37498536

Начальник

М.П.

О.В. Сукенніков

ПІДРЯДНИК

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД"
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41, офіс 9/1
Тел. +380678712019
Код за ЄДРПОУ - 43386810
ІПН 433868126596
п/р UA663065000000026008300007378
в банку АТ "АБ "РАДАБАНК"

Директор

Б.П.

О.М. Перець

Замовник Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

(назва організації)

Підрядник ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ГРУПА ТЕРАКОМБУД"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лівея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у
Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 липня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	всього	Вартість, тис. грн.	
				у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		647,55100	647,55100	-
	Заробітна плата		184,40200	184,40200	-
	Вартість матеріальних ресурсів		454,51500	454,51500	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		8,63400	8,63400	-
3	Загальновиборничі витрати		98,11600	98,11600	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші сукупні витрати		14,78500	-	14,78500
	Разом		760,45200	745,66700	14,78500
7	Розрахунок N9	Прибуток	15,16300	15,16300	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	7,71000	-	7,71000
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	783,32500 - 783,32500 156,66500 939,99000	760,83000 - 760,83000 - -	22,49500 - 22,49500 156,66500 -
12					

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підприємної організації

О.М. Перещ

Управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

О.В. Сукенніков

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 939,990 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"22" вересня 2022 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Федори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Складений в поточних цінах станом на 26 липня 2022 р.

№ ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Федори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)	745,667	-	-	745,667
		Разом по главі 2:	745,667	-	-	745,667
		Разом по главах 1-7:	745,667	-	-	745,667
		Разом по главах 1-8:	745,667	-	-	745,667
		Разом по главах 1-9:	745,667	-	-	745,667
2	Настанова [4.32]	Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	11,185	11,185

1	2	3	4	5	6	7
1		Разом по главі 10:	-	-	11,185	11,185
3	Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд	Вартість експертизи кошторисної документації	-	-	3,600	3,600
	Настанова [4.34]	Разом по главі 12:	-	-	3,600	3,600
	Настанова [4.38]	Разом по главах 1-12:	745,667	-	14,785	760,452
	Настанова [4.39]	Кошторисний прибуток (П)	15,163	-	-	15,163
	Настанова [4.43]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7,710	7,710
		Разом	760,830	-	22,495	783,325
		Податок на додану вартість	-	-	156,665	156,665
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	760,830	-	179,160	939,990

Директор ТОВ "БУДІВЕЛЬНА
ГРУПА ТЕРАКОМБУД"

Головний інженер проекту



Пірець О. М.

Міцанська Н. І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти Святошинської районної в місті

Києві Державної адміністрації

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 22 "

сервис

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (CPV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Умови виконання робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів - к=1,2 згідно п.1 Додатку Б ДСТ У-ДНБ Д.2.4-21:2012

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Відділ №1. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ			
	Розділ №1. Стелі			
1	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	м2	35,77	
2	Профіль основний, 3.6м	м	34	
3	Профіль 1,2м	м	67,963	
4	Профіль 0,6м	м	34	
5	Тяга підвісу	шт	29	
6	Підвіси в комплекті	шт	29	
7	Профіль пристінний, 3.0м	м	38,63	
8	Дюбель анкерный Bierbach TDN 6 x 40 мм	шт	106	
9	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	м2	35,77	
10	Плита "Армстронг"	м2	37,56	
	Розділ №2. Стіни			
	ТИП 1			
11	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	60,59	
12	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	93,75	
13	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	154,34	
14	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	1,36	
15	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	49,02	
16	Стрічка армувальна	м	135,82	
17	Листи гіпсокартонні	м2	162,06	
18	Клей для ГКЛ	кг	926,04	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	126,18	
20	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	25,24	
21	Кутики пластикові	м	8,2	
22	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	656,136	
23	Суміш суха для затирання швів	кг	57,16	
24	Хрестики для укладання плитки	шт	911	
25	Плитка керамічна для стін	м2	127,44	

1	2	3	4	5
26	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	19	
27	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 30 мм	шт	19	
ТИП 2				
28	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	28,16	
29	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	м2	28,16	
30	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	4,06	
31	Шпаклівка Мультифініш	кг	70,4	
32	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,16	
33	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	4,22	
34	Фарба водоемульсійна тонована	кг	13,52	
ТИП 3				
35	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	4,4	
36	Профіль CD-60	м/п	20,15	
37	Профіль UD-27	м/п	14,65	
38	Листи гіпсокартонні	м2	4,62	
39	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	53	
40	Саморіз по металу 3,5x9,5 мм	шт	73	
41	Саморізи 3,5x25 мм	шт	202	
42	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,4	
43	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,88	
44	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	22,88	
45	Суміш суха для затирання швів	кг	2,01	
46	Хрестики для укладання плитки	шт	32	
47	Плитка керамічна для стін	м2	4,45	
48	Кутики пластикові	м	6,1	
Розділ №3. Підлоги				
49	Розбирання плінтусів з плиток керамічних	м	29,9	
50	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	35,77	
51	Розбирання цементних покриттів підлог (товщиною 30 мм)	м2	35,77	
52	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів	м2	35,77	
53	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	35,77	
54	Розбирання монолітного бетонного підіуму	м3	0,6	
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	35,77	
56	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	м2	35,77	
57	Стяжка для підлоги F-20	кг	3577	
58	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	35,77	
59	Сітка 50x50x3 мм	м2	39,347	
60	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	39,33	
61	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції в два шари (із заведенням на стіни)	м2	39,33	
62	Гідроізоляційна суміш (жорстка)	кг	157,32	
63	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	35,77	
64	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	7,154	

1	2	3	4	5
65	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	186,004	
66	Суміш суха для затирання швів	кг	16,24	
67	Хрестики для укладання плитки	шт	258	
68	Плитки керамічні для підлог	м2	36,49	
	Душевий піддон			
69	Улаштування обшивки душевого піддону гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	1,92	
70	Листи гіпсокартонні	м2	2,02	
71	Клей для ГКЛ	кг	11,52	
72	Облицювання поверхонь душевого піддону керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,92	
73	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,384	
74	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	9,984	
75	Суміш суха для затирання швів	кг	0,88	
76	Хрестики для укладання плитки	шт	14	
77	Плитки керамічні для підлог	м2	1,94	
	Розділ №4. Прорізи			
	Віконні прорізи			
78	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	0,32	
79	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
80	Знімання засклених віконних рам	м2	0,84	
81	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,84	
82	Анкер рамний 10х152 мм	шт	7	
83	Піна монтажна	л	0,47	
84	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	0,14	
85	Блоки віконні металопластикові покращеної якості	м2	0,84	
86	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, зливів тощо з листової сталі	м	0,8	
87	Установлення віконних зливів	м	0,8	
88	Відливи віконні, пофарбовані	м.п	0,83	
89	Піна-клей Easy Soudabond	л	0,12	
90	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм	шт	3	
91	Установлення підвіконних дошок	м	0,8	
92	Піна монтажна	л	0,11	
93	Дошки підвіконні пластикові	м	0,82	
	Ремонт підвіконня			
94	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	0,5	
95	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтозкою, перший шар	м2	0,5	
96	Грунтівка типу Бетоноконтакт	кг	0,18	
97	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	0,5	
98	Штукатурка Ротбанд	кг	8,5	
99	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	0,5	
100	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	м2	0,5	
101	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,07	
102	Шпаклівка Мультифініш	кг	1,25	
103	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	0,5	

1	2	3	4	5
104	Фарба олійна ПФ-115	т	0,0002	
	Дверні прорізи			
105	Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	м2	1,5	
106	Знімання дверних полотен	м2	8,61	
107	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
108	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	3	
109	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-7	блок	2	
110	Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з наличником	м2	8,61	
111	Петлі дверні в комплекті	шт	10	
112	Піна монтажна	л	2,688	
113	Анкер рамний 10x152 мм	шт	40	
114	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	0,45	
115	Ручка дверна	шт	5	
116	Механізм з циліндром в комплекті	шт	5	
117	Обшивання відкосів добрими планками	м2	3,012	
118	Планка добірна	м2	3,16	
119	Улаштування порогів алюмінієвих на шурупах	м	5	
120	Поріг алюмінієвий	м	5,05	
121	Дюбель ударный с шурупом 6 x 60 мм	шт	15	
	ВІДКОСИ			
122	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	4,34	
123	Установлення направляючих для гіпсокартону	м	38,66	
124	Направляюча пластикова для гіпсокартону	м/п	40,59	
125	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	м2	4,71	
126	Листи гіпсокартонні	м2	4,95	
127	Клей для ГКЛ	кг	28,26	
128	Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,71	
129	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,942	
130	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	24,492	
131	Суміш суха для затирання швів	кг	2,15	
132	Хрестики для укладання плитки	шт	34	
133	Плитка керамічна для стін	м2	4,77	
134	Кутики пластикові	м	22,83	
	Портомийка			
135	Розбирання шаф під мийки	шт	1	
136	Установлення шаф під мийки	шт	1	
137	Модульна конструкція портомийки із панелей МДФ індивідуального виготовлення	комплект	1	
	Інші роботи			
138	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
139	Люк ревізії металевий 200x200	шт	2	
140	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,1	
141	Демонтаж гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	7	
142	Улаштування гіпсових ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	7	
143	Вентиляційна решітка 200x300 мм	шт	7	
144	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,35	

1	2	3	4	5
145	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	2,2	
146	Туалетні (сантехнічні) перегородки	м2	2,2	
	Розділ №5. Інші роботи			
147	Навантаження сміття вручну	т	14,44221	
148	Перевезення сміття до 30 км	т	14,44221	
	Відділ №2. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ			
149	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	4	
150	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
151	Демонтаж схованої електропроводки	м	49	
152	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	21	
153	Кабель ВВГнг-3х1,5	м	21,42	
154	Зажим-дюбель "ялинка" круглий 10мм	шт	6	
155	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	52	
156	Кабель ВВГнг-3х1,5	м	53,56	
157	Хомут ХОК з дюбелем	шт	84	
158	Коробка розподільча 100х100 IP 54	шт	6	
159	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	8	
160	Вимикач 1кл IP 20	шт	8	
161	Коробка установча	шт	5	
162	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	5	
163	Світильник LED панель 600х600 36Вт 4000К	шт	10	
164	Дюбель Моллі 4х38 мм	шт	2	
165	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	шт	2	
166	Світильник стельовий	шт	4	
167	Дюбель Моллі 4х38 мм	шт		
	Розділ №1. Інші роботи			
168	Навантаження сміття вручну	т	0,00196	
169	Перевезення сміття до 30 км	т	0,00196	
	Відділ №3. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ			
	Розділ №1. Сантехнічне приладдя			
170	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	5	
171	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	5	
172	Унітаз Бебі	шт	5	
173	Гофра для унітаза	шт	5	
174	Кран установочний 1/2"х1/2"	шт	5	
175	Шланг 80 см	шт	20	
176	Дюбель розпірний	шт	6	
177	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	6	
178	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	6	
179	Умивальник Бебі	комплект	6	
180	Змішувач для умивальника	комплект	6	
181	Сифон для умивальника.	шт	12	
182	Кран установочний 1/2"х1/2"	шт	12	
183	Шланг 80 см	шт	24	
184	Дюбель розпірний	шт	1	
185	Установлення мийок на два відділення	к-т	1	
186	Мийка на два відділення	шт	2	
187	Змішувач для мийки	комплект	2	
188	Сифон для мийки	шт	4	
189	Кран установочний 1/2"х1/2"	шт	4	
190	Шланг 80 см	шт	4	
191	Дюбель розпірний	шт		

1	2	3	4	5
192	Демонтаж піддонів душових сталевих	к-т	2	
193	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
194	Піддон душевий 800х800	шт	2	
195	Сифон для піддону душевого	шт	2	
196	Установлення змішувачів	шт	2	
197	Змішувач для душу	комплект	2	
Розділ №2. Водопостачання				
198	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	80,09	
199	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	80,09	
200	Труби ППР 20 мм	м.п.	72	
201	Трійник ППР діам.20мм	шт	16	
202	Трійник ППР на сталь ВР діам.20ммх1/2'	шт	18	
203	Коліно ППР 90град. діам.20 мм	шт	48	
204	Настінне коліно ПП ВРх ВРдіам.20ммх1/2'	шт	8	
205	Американка ППР 20х1/2" ВР	шт	4	
206	Планка змішувача	шт	2	
207	Хомут діам.20мм+анкер забивний М10	шт	72	
208	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	12,92	
209	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12,92	
210	Труби ППР 25 мм	м.п.	12	
211	Трійник перехідний ППР діам.25х20х25мм	шт	4	
212	Американка ППР 25х3/4" ВР	шт	4	
213	Хомут діам.25мм+анкер забивний М10	шт	10	
214	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	25,61	
215	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	25,61	
216	Труби ППР 40 мм	м.п.	24	
217	Американка ППР 40-5/4" (40х1 1/4) ВР	шт	4	
218	Трійник перехідний ППР діам.40х20х40мм	шт	4	
219	Хомут діам.40мм+анкер забивний М10	шт	20	
Розділ №3. Каналізація				
220	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 110 мм	м	27,98	
221	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	27,98	
222	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=2000мм	шт	6	
223	Труби ППР для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=1000мм	шт	12	
224	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=500мм	шт	4	
225	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110 мм, 90 град	шт	6	
226	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110х50 мм 90гр.	шт	2	
227	Коліно для внутрішньої каналізації ПП діам.110мм кут.90гр.	шт	4	
228	Хомут діам.110мм+анкер забивний М10	шт	20	

1	2	3	4	5
229	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	м	43,47	
230	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	43,47	
231	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=2000мм	шт	8	
232	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=1000мм	шт	16	
233	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=500мм	шт	8	
234	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=315мм	шт	8	
235	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 45 град	шт	12	
236	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 90 град	шт	12	
237	Коліно для внутрішньої каналізації діам.50мм кут.45гр.	шт	24	
238	Коліно для внутрішньої каналізації діам.50мм кут.90гр.	шт	12	
239	Ревізія 50 мм	шт	2	
240	Хомут діам.50мм+анкер забивний М10	шт	20	
Розділ №4. Опалення				
241	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
242	Установлення опалювальних радіаторів (матеріал від розбирання - радіатори)	кВт	3,88	
243	Кран кульовий радіаторний Верх	шт.	2	
244	Кран кульовий радіаторний Низ	шт.	2	
245	Кронштейни для кріплення радіаторів	шт	4	
ІНШЕ				
246	Навантаження сміття вручну		0,1608	
247	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)		0,1608	

Склав Інженер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Директор
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.І. Мішанська

О.М. Перець

ПОЯСНОВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Ліпів за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінірегіонбуду України.

Загальнооброbieні витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

- При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:
1. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] 1,50 %
 2. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
 3. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:

Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

Тарифна сітка для робіт на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Інженер Н.І. Мішанська

Перевірів:

Директор О.М. Перець



Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лівея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на Оздоблювальні роботи

Номер пози-ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в прямих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудоміст-кість в за-гально-виробни-чих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-решт статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття реш-решт статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ЕН15-76-1	0,3577	193,1310 69,08	0,12	23,1757 8,29	172,45	3996,65 1430	20272,96 7252	5339,31 1909	7,48	1444,62 517	10780,58 3856
9	ЕН15-76-2	0,3577	23,1564 8,28	0,12	2,7788 0,99	172,45	479,20 171	2430,73 869	640,18 229	7,48	173,21 62	1292,59 462
11	РН11-50-1	0,6059	73,1280 44,31	0,12	8,7754 5,32	172,45	1513,31 917	6563,97 3977	1777,00 1077	7,48	547,00 331	3837,31 2325
12	РН13-15-5	0,9375	92,0994 86,35	0,12	11,0519 10,36	172,45	1905,90 1787	8559,72 8025	2302,44 2158	7,48	688,90 646	4897,24 4591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	EH15-63-1	1,5434	117,1344	0,12	14,0561	172,45	2243,98	11846,97	3139,61	7,48	876,17	6439,76
			180,79		21,69		3741	18285	4846		1352	9939
19	EH15-25-2	1,2618	352,8246	0,12	42,3390	172,45	7301,35	37914,53	9947,49	7,48	2639,13	19887,97
			445,19		53,42		9213	47841	12552		3330	25095
26	PH20-27-1	0,19	10,6440	0,12	1,2773	172,45	220,27	1049,18	279,28	7,48	79,62	579,17
			2,02		0,24		42	199	53		15	110
27	PH20-27-3	0,19	6,4800	0,12	0,7776	172,45	134,10	638,73	170,02	7,48	48,47	352,59
			1,23		0,15		25	121	33		9	67
28	EH15-56-3	0,2816	54,5376	0,12	6,5445	172,45	1128,60	6068,94	1583,46	7,48	407,94	3120,00
			15,36		1,84		318	1709	446		115	879
29	EH15-56-4	0,2816	43,3458	0,12	5,2015	172,45	897,00	4823,52	1258,51	7,48	324,23	2479,74
			12,21		1,46		253	1358	354		91	698
32	PH12-49-5	0,2816	52,5960	0,12	6,3115	172,45	1088,42	5521,00	1454,07	7,48	393,42	2935,91
			14,81		1,78		306	1555	410		111	827
35	EH15-63-4	0,044	536,5716	0,12	64,3886	172,45	11103,81	60605,76	15776,11	7,48	4013,56	30893,48
			23,61		2,83		489	2667	693		177	1359
42	EH15-25-5	0,044	392,4582	0,12	47,0950	172,45	8121,53	42173,56	11064,92	7,48	2935,59	22122,04
			17,27		2,07		357	1856	487		129	973
49	PH7-31-4	0,299	28,8372	0,12	3,4605	172,45	596,76	3173,25	829,40	7,48	215,70	1641,86
			8,62		1,03		178	949	249		64	491
50	PH7-2-7	0,3577	111,3720	0,12	13,3646	172,45	2304,73	10977,94	2922,19	7,48	833,06	6059,98
			39,84		4,78		824	3927	1046		288	2168
51	PH7-2-8	0,3577	98,9118	0,12	11,8694	172,45	2046,88	9822,19	2611,20	7,48	739,86	5397,94
			35,38		4,25		732	3513	934		265	1931
52	PH8-2-1	0,3577	33,0120	0,12	3,9614	172,45	683,15	2963,16	802,19	7,48	246,93	1732,27
			11,81		1,42		244	1060	288		88	620
53	PH7-2-8	0,3577	65,9412	0,12	7,9129	172,45	1364,59	6548,13	1740,80	7,48	493,24	3598,63
			23,59		2,83		488	2343	623		176	1287
54	PH2-1-3	0,6	17,8598	0,12	2,1432	172,45	369,59	1833,81	484,75	7,48	133,59	987,93
			10,71		1,29		222	1100	291		80	593
55	PH7-17-1	0,3577	85,6080	0,12	10,2730	172,45	1774,57	8438,38	2246,19	7,48	640,35	4658,11
			30,62		3,67		634	3018	803		229	1666
56	PH7-17-9	0,3577	15,5520	0,12	1,8662	172,45	321,83	1532,96	408,05	7,48	116,33	846,21
			5,56		0,67		115	548	146		42	303
58	EH11-11-18	0,3577	22,3560	0,12	2,6827	172,45	462,64	2105,04	564,89	7,48	167,22	1194,75
			8		0,96		165	753	202		60	427
60	PH7-18-3	0,3933	40,0680	0,12	4,8082	172,45	829,17	4458,77	1163,35	7,48	299,71	2292,23
			15,76		1,89		326	1754	458		118	902
61	PH7-18-4	0,3933	12,3120	0,12	1,4774	172,45	254,78	1370,08	357,47	7,48	92,09	704,34
			4,84		0,58		100	539	141		36	277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	EH11-29-2	0,3577	227,6310 81,42	0,12	27,3157 9,77	172,45	4710,60 1685	24461,23 8750	6417,80 2296	7,48	1702,68 609	12831,08 4590
69	EH15-63-2	0,0192	338,4864 6,5	0,12	40,6184 0,78	172,45	7004,64 134	34234,51 657	9072,61 174	7,48	2531,88 49	18609,13 357
72	EH15-25-5	0,0192	392,4582 7,54	0,12	47,0960 0,9	172,45	8121,53 156	42173,56 810	11064,92 213	7,48	2935,59 56	22122,04 425
78	PH6-3-2	0,0032	144,0360 0,46	0,12	17,2843 0,06	172,45	2980,68 10	13311,81 43	3684,35 11	7,48	1077,39 3	7642,42 24
79	PH6-1-1	0,01	191,4960 1,91	0,12	22,8795 0,23	172,45	3962,82 40	18031,26 180	4838,70 48	7,48	1432,39 14	10233,91 102
80	PH6-2-2	0,0084	68,2560 0,57	0,12	8,1907 0,07	172,45	1412,49 12	6308,22 53	1698,56 14	7,48	510,55 4	3621,60 30
81	EH10-20-1	0,0084	264,0354 2,22	0,12	31,6842 0,27	172,45	5463,95 46	29822,80 251	7763,09 65	7,48	1974,98 17	15202,02 128
86	PH8-4-1	0,008	17,2560 0,14	0,12	2,0707 0,02	172,45	357,10 3	1548,90 12	419,32 3	7,48	129,07 1	905,49 7
87	EH10-25-4	0,008	37,6740 0,3	0,12	4,5209 0,04	172,45	779,63 6	3810,35 30	1009,80 9	7,48	281,80 2	2071,23 17
91	EH10-25-3	0,008	43,4976 0,35	0,12	5,2197 0,04	172,45	900,14 7	4399,35 35	1165,89 9	7,48	325,36 3	2391,39 19
94	PH12-65-15	0,005	50,8920 0,25	0,12	6,1070 0,03	172,45	1053,16 5	4568,07 23	1236,67 6	7,48	380,67 2	2670,50 13
95	E13-13-1	0,005	9,2322 0,05	0,087	0,8032 0	172,45	138,51 1	1120,97 6	277,09 1	6,83	63,06 0	478,66 2
97	PH11-30-1	0,005	360,6600 1,8	0,12	43,2792 0,22	172,45	7463,50 37	42565,09 213	11006,29 56	7,48	2697,74 13	21167,53 106
99	EH15-56-3	0,005	54,5376 0,27	0,12	6,5445 0,03	172,45	1128,60 6	6068,94 30	1583,46 8	7,48	407,94 2	3120,00 16
100	EH15-56-4	0,005	43,3458 0,22	0,12	5,2015 0,03	172,45	897,00 4	4823,52 24	1258,51 6	7,48	324,23 2	2479,74 12
103	PH12-41-10	0,005	69,2520 0,35	0,12	8,3102 0,04	172,45	1433,10 7	7269,38 36	1914,55 9	7,48	518,00 3	3865,65 19
105	PH5-1-4	0,015	111,1680 1,67	0,12	13,3402 0,2	172,45	2300,51 35	9978,44 150	2701,37 41	7,48	831,54 12	5833,42 88
106	PH6-14-1	0,0861	53,6160 4,62	0,12	6,4339 0,55	172,45	1109,53 96	4905,86 422	1323,39 113	7,48	401,05 35	2833,97 244
107	PH6-13-1	0,05	221,2440 11,06	0,12	26,5493 1,33	172,45	4578,42 229	20832,34 1042	5590,37 279	7,48	1654,91 83	11823,70 591
108	EH10-28-5	3	7,2036 21,61	0,12	0,8644 2,59	172,45	149,07 447	756,16 2268	199,15 597	7,48	53,88 162	402,10 1206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	EH10-28-4	2	6,9828 13,97	0,12	0,8379 1,68	172,45	144,50 289	732,98 1466	193,05 387	7,48	52,23 104	389,78 780
117	PH3-38-1	0,03012	72,2520 2,18	0,12	8,6702 0,26	172,45	1495,18 45	7212,19 217	1915,62 58	7,48	540,44 16	3951,24 119
119	EH11-43-3	0,05	17,0292 0,85	0,12	2,0435 0,1	172,45	352,40 18	1895,01 95	494,43 25	7,48	127,38 6	974,21 49
122	PH13-15-5	0,0434	93,7628 4,07	0,12	11,2515 0,49	172,45	1940,33 84	8750,50 380	2351,98 103	7,48	701,35 30	4993,66 217
123	EH15-47-5	0,3866	27,9726 10,81	0,12	3,3667 1,3	172,45	578,86 224	3159,51 1221	822,44 318	7,48	209,24 81	1610,54 623
125	EH15-63-2	0,0471	338,4864 15,94	0,12	40,6184 1,91	172,45	7004,64 330	34234,51 1612	9072,61 427	7,48	2531,88 119	18609,13 876
128	EH15-25-5	0,0471	392,4582 18,48	0,12	47,0950 2,22	172,45	8121,53 383	42173,56 1986	11064,92 521	7,48	2935,59 138	22122,04 1042
135	EH10-39-1	0,01	118,0949 1,18	0,12	14,1714 0,14	172,45	2443,86 24	11640,61 116	3098,58 31	7,48	883,35 9	6425,79 64
136	EH10-39-1	0,01	147,6186 1,48	0,12	17,7142 0,18	172,45	3054,82 31	14550,77 146	3873,23 38	7,48	1104,19 11	8032,24 80
138	PH15-122-1	2	2,5080 5,02	0,105	0,2633 0,53	172,45	45,41 91	259,93 520	67,17 134	8,7	21,82 44	134,40 269
141	PH14-61-6	7	0,3264 2,28	0,12	0,0392 0,27	172,45	6,75 47	32,17 225	8,56 60	7,48	2,44 17	17,75 124
142	PH14-61-6	7	0,8160 5,71	0,12	0,0979 0,69	172,45	16,89 118	80,43 563	21,41 150	7,48	6,10 43	44,40 311
145	PH5-9-1	0,022	193,8360 4,26	0,12	23,2603 0,51	172,45	4011,24 88	19604,57 431	5195,48 114	7,48	1449,89 32	10656,61 234
147	PH20-40-1	14,44221	1,9560 28,25	0,12	0,2347 3,39	172,45	40,48 585	175,57 2536	47,53 686	7,48	14,63 211	102,64 1482
148	C311-30-M	14,44221	0,4110 5,94	0,12	0,0493 0,71	172,45	8,51 123	50,59 731	13,00 188	7,48	3,07 44	24,58 355
Разом:			1378,97		165,39		28523	142498	37626		10318	76467

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
 (графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
 =(28523 + 142498 * 1) * 0 = 0 грн.

Де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (28523 + 142498 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Де:

- Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ & = (28523 + 142498 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

Де:

- Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничих витрат: **76467 + 0 + 0 + 0 = 76467 грн.**

Склад	<u>Інженер</u>	<u>Н.І. Міцанська</u>
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	
Перевірів	<u>Директор</u>	<u>О.М. Перець</u>
	<i>[посада, підпис (ініціали, прізвище)]</i>	



Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Оздоблювальні роботи

Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лілея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 541,040 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,54436 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 171,021 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 липня" 2022 р.

№ ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ											
Розділ 1. Стелі											
1	ЕН15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"	100м2	0,3577	20272,96 20272,96	- -	7252	7252	- -	193,1310	69,08
2	С111-826- 36-1	Профіль основний, 3,6м	м	34	54,38	- -	1849	-	- -	-	-
3	С1545-269 варіант 1	Профіль 1,2м	м	67,963	54,62	- -	3712	-	- -	-	-
4	С1545-269 варіант 4	Профіль 0,6м	м	34	54,62	- -	1857	-	- -	-	-
5	С111-155- 2-М	Тяга підвісу	шт	29	21,25	- -	616	-	- -	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 & С111-155-2 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	29	21,12	-	612	-	-	-	-	-
7 & С111-829-5-М варіант 1	Профіль пристінний, 3.0м	м	38,63	38,95	-	1505	-	-	-	-	-
8 & С11-88-24-В1-2 варіант 1	Дюбель анкерный Вібвасч TDN 6 x 40 мм	шт	106	4,44	-	471	-	-	-	-	-
9 ЕН15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"	100м2	0,3577	2430,73	-	869	869	-	-	23,1564	8,28
10 & С111-708-2 варіант 2	Плита "Армстронг"	м2	37,56	401,22	-	15070	-	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 1					33813	8121	-	-		77,36
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					33813					
	Всього по розділу 1					38131					
	Розділ 2. Стіни ТИП 1										
11 РН11-50-1	Відбування штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбування в одному місці до 5 м2	100м2	0,6059	6563,97	-	3977	3977	-	-	73,1280	44,31
12 РН13-15-5	Розбурання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,9375	9233,94	993,77	8657	7725	932	89,1600	83,59	
13 ЕН15-63-1 К=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволоконистими листами на клеї	100м2	1,5434	12211,58	319,55	18847	18285	300	2,9394	2,76	
				11846,97	-			-	117,1344	180,79	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14 & С111-1624-7 варіант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	1,36	<u>67,82</u>	-	-	92	-	-	-	-
15 & С111-2015-7 варіант 3	Шпаківка "Фугенфюллер"	кг	49,02	<u>14,84</u>	-	-	727	-	-	-	-
16 & С10-Ш-1-А варіант 1	Стрічка армувальна	м	135,82	<u>4,87</u>	-	-	661	-	-	-	-
17 & С111-741-1	Листи гіпсокартонні	м2	162,06	<u>81,94</u>	-	-	13279	-	-	-	-
18 & С111-327-5 варіант 6	Клей для ГКЛ	кг	926,04	<u>12,44</u>	-	-	11520	-	-	-	-
19 ЕН15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамичними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,2618	<u>37920,61</u> <u>37914,53</u>	-	-	47848	<u>47841</u>	-	<u>352,8246</u>	<u>445,19</u>
20 & С111-1624-7 варіант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	25,24	<u>67,82</u>	-	-	1712	-	-	-	-
21 & С111-1832-35 варіант 2	Кутики пластикові	м	8,2	<u>16,28</u>	-	-	133	-	-	-	-
22 & С111-2166-3 варіант 3	Суміш клейова Ceresit CM 11	кг	656,136	<u>9,53</u>	-	-	6253	-	-	-	-
23 & С111-1633-B2-1 варіант 4	Суміш суха для затирання швів	кг	57,16	<u>169,55</u>	-	-	9691	-	-	-	-
24 & С111-623-56-B1 1-6	Хрестики для укладання плитки	шт	911	<u>0,32</u>	-	-	292	-	-	-	-
25 & С111-283-1-6 варіант 2	Плитка керамічна для стін	м2	127,44	<u>387,20</u>	-	-	49345	-	-	-	-
26 РН20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,19	<u>1049,18</u> <u>1049,18</u>	-	-	199	<u>199</u>	-	<u>10,6440</u>	<u>2,02</u>
27 РН20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до діаметру 30 мм	100шт	0,19	<u>638,73</u> <u>638,73</u>	-	-	121	<u>121</u>	-	<u>6,4800</u>	<u>1,23</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	ЕН15-56-3 K=1,15	ТИП 2 Безліцане накрита поверхня стін розчином із клейового гіпсу [гіпсу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,2816	<u>6251,24</u> 6068,94	-	1760	1709	-	<u>54.5376</u> -	<u>15.36</u> -
29	ЕН15-56-4 K=1,15; K=3	Безліцане накрита поверхня стін розчином із клейового гіпсу [гіпсу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	100 м2	0,2816	<u>5096,98</u> 4823,52	-	1435	1358	-	<u>43.3458</u> -	<u>12.21</u> -
30	& C111- 1624-7 варіант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	4,06	<u>67,82</u> -	-	275	-	-	-	-
31	& C1113- 194-7 варіант 2	Шпаклівка Мультифініш	кг	70,4	<u>21,61</u> -	-	1521	-	-	-	-
32	РН12-49-5	Полішлене фарбування поліеіліцетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2816	<u>5593,13</u> <u>5521,00</u>	-	1575	1555	-	<u>52.5960</u> -	<u>14.81</u> -
33	& C111- 1624-7 варіант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	4,22	<u>67,82</u> -	-	286	-	-	-	-
34	& C111- 2016-2K варіант 1	Фарба водоемульсійна тонована	кг	13,52	<u>363,67</u> -	-	4917	-	-	-	-
35	ЕН15-63-4 K=1,15	ТИП 3 Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,044	<u>60752,54</u> 60605,76	-	2673	2667	-	<u>536.5716</u> -	<u>23.61</u> -
36	& C1545- 287-11A варіант 1	Профіль CD-60	м/п	20,15	<u>62,86</u> -	-	1267	-	-	-	-
37	& C111-220- 47-Г1 варіант 1	Профіль UD-27	м/п	14,65	<u>41,26</u> -	-	604	-	-	-	-
38	& C111-741- 1	Листи гіпсокартонні	м2	4,62	<u>81,94</u> -	-	379	-	-	-	-
39	& C111-136- 5D варіант 3	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	53	<u>0,65</u> -	-	34	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C111-19-В1-11	Саморізі по металу 3,5х9,5 мм	шт	73	0,57	-	42	-	-	-	-
41	варіант 4 & C111-89-1П-В1	Саморізі 3,5х25 мм	шт	202	0,52	-	105	-	-	-	-
42	ЕН15-25-5 К=1,15	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,044	42179,64 42173,56	-	1856	1856	-	392,4582	17,27
43	& C111-1624-7	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,88	67,82	-	60	-	-	-	-
44	варіант 5 & C111-2166-3	Суміш клейова Сerezit CM 11	кг	22,88	9,53	-	218	-	-	-	-
45	варіант 3 & C111-1633-В2-1	Суміш суха для затирання швів	кг	2,01	169,55	-	341	-	-	-	-
46	варіант 4 & C111-623-56-В1	Хрестики для укладання плитки	шт	32	0,32	-	10	-	-	-	-
47	& C111-283-1-6	Плитка керамічна для стін	м2	4,45	387,20	-	1723	-	-	-	-
48	варіант 2 & C111-1832-35	Кутики пластикові	м	6,1	16,28	-	99	-	-	-	-
	варіант 2	Разом прямі витрати по розділу 2					194534	87293	932 300		840,39 2,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. Трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					194534 106309 87593 46863 101,16 17448 241397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					241397				
		Розділ 3. Підлоги									
49	РН7-31-4 К ₀ М=0,7	Розбирання плитусів з плиток керамічних	100м	0,299	<u>3173,25</u> 3173,25	-	949	949	-	<u>28,8372</u>	<u>8,62</u>
50	РН7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3577	<u>10977,94</u> 10977,94	-	3927	3927	-	<u>111,3720</u>	<u>39,84</u>
51	РН7-2-8 К=1,5	Розбирання цементних покриттів підлог (товщиною 30 мм)	100м2	0,3577	<u>11481,68</u> 9027,43	<u>2454,25</u> 794,76	4107	3229	<u>878</u> 284	<u>91,5840</u> 7,3278	<u>32,76</u> 2,62
52	РН8-2-1	Розбирання покриттів з рулонних матеріалів	100м2	0,3577	<u>2963,16</u> 2963,16	-	1060	1060	-	<u>33,0120</u>	<u>11,81</u>
53	РН7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3577	<u>7654,46</u> 6018,29	<u>1636,17</u> 529,84	2738	2153	<u>585</u> 190	<u>61,0560</u> 4,8852	<u>21,84</u> 1,75
54	РН2-1-3	Розбирання монолітного бетонного під'їзду	1 м3	0,6	<u>3514,15</u> 1029,07	<u>2485,08</u> 804,74	2108	617	<u>1491</u> 483	<u>10,4400</u> 7,4198	<u>6,26</u> 4,45
55	РН7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,3577	<u>8443,78</u> 8438,38	-	3020	3018	-	<u>85,6080</u>	<u>30,62</u>
56	РН7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 50 мм	100м2	0,3577	<u>1532,96</u> 1532,96	-	548	548	-	<u>15,5520</u>	<u>5,56</u>
57	С111-2005-3 варіант 4	Стяжка для підлоги F-20	кг	3577	<u>8,24</u>	-	29474	-	-	-	-
58	ЕН11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дріпчастою сіткою	100м2	0,3577	<u>2105,04</u> 2105,04	-	753	753	-	<u>22,3560</u>	<u>8</u>
59	8, С111-874-32-2	Сітка 50х50х3 мм	м2	39,347	<u>131,78</u>	-	5185	-	-	-	-
60	РН7-18-3 варіант 3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3933	<u>4458,77</u> 4458,77	-	1754	1754	-	<u>40,0680</u>	<u>15,76</u>
61	РН7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції в два шару (із заведенням на стіну)	100м2	0,3933	<u>1370,08</u> 1370,08	-	539	539	-	<u>12,3120</u>	<u>4,84</u>
62	С111-2002-1 варіант 4	Гідроізоляційна суміш (жорстка)	кг	157,32	<u>30,48</u>	-	4795	-	-	-	-
63	ЕН11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3577	<u>24614,23</u> 24461,23	-	8805	8750	-	<u>227,6310</u>	<u>81,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64 & С111-1624-7 варіант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	7,154	<u>67,82</u>	-	-	485	-	-	-	-
65 & С111-2166-3 варіант 3	Суміш клейова Сегезіт СМ 11	кг	186,004	<u>9,53</u>	-	-	1773	-	-	-	-
66 & С111-1633-В2-1 варіант 4	Суміш суха для затирання швів	кг	16,24	<u>169,55</u>	-	-	2753	-	-	-	-
67 & С111-623-56-В1 варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	258	<u>0,32</u>	-	-	83	-	-	-	-
68 & С111-287-1-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	36,49	<u>404,10</u>	-	-	14746	-	-	-	-
69 ЕН15-63-2 К=1,15	Душевий піддон Улаштування обшивки душевого піддону гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0192	<u>34234,51</u> <u>34234,51</u>	-	-	657	657	-	<u>338 4864</u>	<u>6,5</u>
70 & С111-741-1 варіант 6	Листи гіпсокартонні	м2	2,02	<u>81,94</u>	-	-	166	-	-	-	-
71 & С111-327-5 варіант 6	Клей для ГКЛ	кг	11,52	<u>12,44</u>	-	-	143	-	-	-	-
72 ЕН15-25-5 К=1,15	Облицювання поверхонь душевого піддону керамічними плитками на розчині із сухої клейової суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0192	<u>42179,64</u> <u>42173,56</u>	-	-	810	810	-	<u>392 4582</u>	<u>7,54</u>
73 & С111-1624-7 варіант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,384	<u>67,82</u>	-	-	26	-	-	-	-
74 & С111-2166-3 варіант 3	Суміш клейова Сегезіт СМ 11	кг	9,984	<u>9,53</u>	-	-	95	-	-	-	-
75 & С111-1633-В2-1 варіант 4	Суміш суха для затирання швів	кг	0,88	<u>169,55</u>	-	-	149	-	-	-	-
76 & С111-623-56-В1 варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	14	<u>0,32</u>	-	-	4	-	-	-	-
77 & С111-287-1-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	1,94	<u>404,10</u>	-	-	784	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					92436	28764	2954 957		281,37 8,82
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					92436 60718 29721 16037 34,82 6003 108473				
		-----					108473				
		Всього по розділу 3					108473				
		Розділ 4. Прорізи									
78	РН6-3-2	Віконні прорізи Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,0032	13311,81 13311,81	-	43	43	-	144,0360	0,46
79	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	18031,26 18031,26	-	180	180	-	191,4960	1,91
80	РН6-2-2	Знімання застаклених віконних рам	100 м2	0,0084	6308,22 6308,22	-	53	53	-	68,2560	0,57
81	ЕН10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластичу в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0084	29890,75 29822,80	-	251	251	-	264,0354	2,22
82	& С111-136-12	Анкер рамний 10х152 мм	шт	7	23,10	-	162	-	-	-	-
83	& С1633-116-1А	Піна монтажна	л	0,47	361,65	-	170	-	-	-	-
84	& С111-1614-3	Герметик силіконовий Sengesі CS 24	л	0,14	649,28	-	91	-	-	-	-
85	& С123-4-3	Блоки віконні металопластикові покращеної якості	м2	0,84	5366,60	-	4500	-	-	-	-
86	РН8-4-1	Розбирання поквіє, сандриків, жолобів, відливів, зовсім тощо з листової сталі	100м	0,008	1548,90 1548,90	-	12	12	-	17,2560	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	ЕН10-25-4 K=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,008	<u>3810,35</u> 3810,35	-	30	30	-	<u>37,6740</u> -	0,3
88	& C123-386-3	Відливи віконні, пофарбовані	м.п	0,83	<u>251,81</u> -	-	209	-	-	-	-
89	варіант 4 & C1550-38-2	Піна-клей Easy Soudabond	л	0,12	<u>392,74</u> -	-	47	-	-	-	-
90	варіант 1 & C11-19-B1-11	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм	шт	3	<u>0,57</u> -	-	2	-	-	-	-
91	варіант 4 ЕН10-25-3 K=1,15	Установлення підвіконних дошок	100м	0,008	<u>4399,35</u> 4399,35	-	35	35	-	<u>43,4976</u> -	0,35
92	& C1633-116-1A	Піна монтажна	л	0,11	<u>361,65</u> -	-	40	-	-	-	-
93	варіант 3 & C123-382-1	Дошки підвіконні пластикові	м	0,82	<u>438,38</u> -	-	359	-	-	-	-
94	РН12-65-15	Ремонт підвіконня Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхоранілової фарби	100м2	0,005	<u>4568,07</u> 4568,07	-	23	23	-	<u>50,8920</u> -	0,25
95	E13-13-1 K=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовою, перший шар	100м2	0,005	<u>1120,97</u> 1120,97	-	6	6	-	<u>9,2322</u> -	0,05
96	& C1632-53-6	Грунтівка типу Бетоноконтакт	кг	0,18	<u>119,41</u> -	-	21	-	-	-	-
97	варіант 1 РН11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосу по бетону та каменю	100м2	0,005	<u>42565,09</u> 42565,09	-	213	213	-	<u>360,6600</u> -	1,8
98	& C111-2012-1-9	Штукатурка Ротбанд	кг	8,5	<u>14,89</u> -	-	127	-	-	-	-
99	варіант 1 ЕН15-56-3 K=1,15	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клеювого сіксу [типу "саптенгіс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,005	<u>6251,24</u> 6068,94	-	31	30	-	<u>54,5376</u> -	0,27
100	ЕН15-56-4 K=1,15; K=3	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клеювого сіксу [типу "саптенгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2,5 мм	100 м2	0,005	<u>5096,98</u> 4823,52	-	25	24	-	<u>43,3458</u> -	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	& С111-1624-7	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,07	<u>67,82</u>	-	5	-	-	-	-
102	варіант 5 & С1113-194-7	Шпаклівка Мультифініш	кг	1,25	<u>21,61</u>	-	27	-	-	-	-
103	варіант 2 PH12-41-10	Полішене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,005	<u>7455,45</u> 7269,38	-	37	36	-	<u>69,2520</u>	0,35
104	& С1632-53-10 варіант 1	Фарба олійна ПФ-115	т	0,0002	<u>153948,45</u>	-	31	-	-	-	-
105	PH5-1-4	Дверні проізи Розбирання каркасних дерев'яних поштукатурених перегородок, обшитих дошками	100 м2	0,015	<u>9978,44</u> 9978,44	-	150	150	-	<u>111,1680</u>	1,67
106	PH6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0861	<u>4905,86</u> 4905,86	-	422	422	-	<u>53,6160</u>	4,62
107	PH6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиенням штукатурки в укосах	100 шт	0,05	<u>20832,34</u> 20832,34	-	1042	1042	-	<u>221,2440</u>	11,06
108	ЕН10-28-5 К=1,15	Заповнення дверних проізіз ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	3	<u>798,19</u> 756,16	-	2395	2268	-	<u>7,2036</u>	21,61
109	ЕН10-28-4 К=1,15	Заповнення дверних проізіз ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	2	<u>774,35</u> 732,98	-	1549	1466	-	<u>6,9828</u>	13,97
110	С123-199 варіант 3	Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з напичником	м2	8,61	<u>5469,37</u>	-	47091	-	-	-	-
111	& С126-101-1-В5 варіант 2	Плетті дверні в комплекті	шт	10	<u>122,18</u>	-	1222	-	-	-	-
112	& С1633-116-1А варіант 3	Піна монтажна	л	2,688	<u>361,65</u>	-	972	-	-	-	-
113	& С111-136-12 варіант 4	Анкер рамний 10х152 мм	шт	40	<u>23,10</u>	-	924	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	& C111-1614-3	Герметик силіконовий Sersit CS 24	л	0,45	<u>649,28</u>	-	292	-	-	-	-
115	варіант 3 & C126-101-13	Ручка дверна	шт	5	<u>1220,49</u>	-	6102	-	-	-	-
116	варіант 2 & C126-101-1-B2	Механізм з циліндром в комплекті	шт	5	<u>1210,47</u>	-	6052	-	-	-	-
117	варіант 2 PH3-38-1	Обшивання відкосів дубірими планками	100 м2	0,03012	<u>8588,38</u> <u>7212,19</u>	-	259	217	-	<u>72,2520</u>	<u>2,18</u>
118	& C10000-54-1-4B-1	Планка дубірна	м2	3,16	<u>4406,80</u>	-	13925	-	-	-	-
119	варіант 2 EH11-43-3	Улаштування поросів алюмінієвих на шурупах	100м	0,05	<u>1895,01</u> <u>1895,01</u>	-	95	95	-	<u>17,0292</u>	<u>0,85</u>
120	& C111-287-1-3	Поріг алюмінієвий	м	5,05	<u>194,18</u>	-	981	-	-	-	-
121	варіант 2 & C16-1010-6	Дюбель ударный с шурупом 6 x 60 мм	шт	15	<u>1,01</u>	-	15	-	-	-	-
122	PH13-15-5	ВІДКОСИ Розбирання обшивання укосів з керамічних газурованих плиток	100м2	0,0434	<u>9757,48</u> <u>8240,17</u>	<u>1517,31</u> <u>510,33</u>	423	358	65	<u>89,1600</u> <u>4,6028</u>	<u>3,87</u> <u>0,2</u>
123	EH15-47-5	Установлення направляючих для гіпсокартону	100м	0,3866	<u>3159,51</u> <u>3159,51</u>	-	1221	1221	-	<u>27,9726</u>	<u>10,81</u>
124	& C1-4-22-3-1	Направляюча пластикова для гіпсокартону	млн	40,59	<u>11,72</u>	-	476	-	-	-	-
125	варіант 1 EH15-63-2	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокінистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,0471	<u>34234,51</u> <u>34234,51</u>	-	1612	1612	-	<u>338,4864</u>	<u>15,94</u>
126	& C111-741-1	Листи гіпсокартонні	м2	4,95	<u>81,94</u>	-	406	-	-	-	-
127	& C111-327-5	Клей для ГКЛ	кг	28,26	<u>12,44</u>	-	352	-	-	-	-
128	варіант 6 EH15-25-5	Обшивання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, чистої плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0471	<u>42179,64</u> <u>42173,56</u>	-	1987	1986	-	<u>392,4582</u>	<u>18,48</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	& C111-1624-7 варіант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	0,942	<u>67,82</u>	-	64	-	-	-	-
130	& C111-2166-3 варіант 3	Суміш клейова Serezit CM 11	кг	24,492	<u>9,53</u>	-	233	-	-	-	-
131	& C111-1633-B2-1 варіант 4	Суміш суха для затирання швів	кг	2,15	<u>169,55</u>	-	365	-	-	-	-
132	& C111-623-56-B1 варіант 2	Хрестики для укладання плитки	шт	34	<u>0,32</u>	-	11	-	-	-	-
133	& C111-283-1-6 варіант 2	Плитка керамічна для стін	м2	4,77	<u>387,20</u>	-	1847	-	-	-	-
134	& C111-1832-35 варіант 2	Кутики пластикові	м	22,83	<u>16,28</u>	-	372	-	-	-	-
135	ЕН10-39-1 Кдем=0,8; К=1,15	Портотимика Розбирання шаф під мийки	100шт	0,01	<u>11640,61</u> <u>11640,61</u>	-	116	116	-	<u>118,0949</u>	<u>1,18</u>
136	ЕН10-39-1 К=1,15	Установлення шаф під мийки	100шт	0,01	<u>14550,77</u> <u>14550,77</u> <u>24490,38</u>	-	146	146	-	<u>147,6186</u>	<u>1,48</u>
137	& C123-4-3-1 варіант 1	Модульна конструкція портотимики із панелей МДФ індивідуального виготовлення Інші роботи	комплект	1	-	-	24490	-	-	-	-
138	РН15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з електричним і закріпленням пласкою в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	<u>259,93</u> <u>259,93</u>	-	520	520	-	<u>2,5080</u>	<u>5,02</u>
139	& C188888-28-Г-1 варіант 3	Ліок ревізії металевий 200х200	шт	2	<u>743,82</u>	-	1488	-	-	-	-
140	& C1546-802-3 варіант 2	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,1	<u>542,36</u>	-	54	-	-	-	-
141	РН14-61-6 К=0,4	Демонтаж ґіпсових ґрат вентиляційних пласкою до 0,1 м2	єврб	7	<u>32,17</u> <u>32,17</u>	-	225	225	-	<u>0,3264</u>	<u>2,28</u>
142	РН14-61-6	Улаштування ґіпсових ґрат вентиляційних пласкою до 0,1 м2	єврб	7	<u>80,43</u> <u>80,43</u> <u>240,60</u>	-	563	563	-	<u>0,8160</u>	<u>5,71</u>
143	& C111-1756-2-13-1 варіант 2	Вентиляційна решітка 200х300 мм	шт	7	-	-	1684	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	8 & С1546-802-3	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,35	542,36	-	190	-	-	-	-
145	РН5-9-1	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,022	19604,57	-	431	431	-	193,8360	4,26
146	8 & С123-101-241-4-3	Туалетні (сантехнічні) перегородки	м2	2,2	3240,70	-	7130	-	-	-	-
	варіант 2										
		Разом прямі витрати по розділу 4					136624	13774	65		133,88
		Разом будівельні роботи, грн.					136624		22		0,2
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					122785				
		всього заробітна плата, грн.					13796				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					7412				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					16,03				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					2763				
		Всього будівельні роботи, грн.					144036				

		Всього по розділу 4					144036				
		Розділ 5. Інші роботи									
147	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	14,44221	175,57	-	2536	2536	-	1,9560	28,25
148	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	14,44221	320,59	-	4630	-	4630	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5				50,59	7166	2536	4630	0,4110	5,94
		Разом будівельні роботи, грн.					7166		731		28,25
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3267				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					1837				
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.					4,1				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					708				
		Всього будівельні роботи, грн.					9003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 5					9003				
		Разом прямі витрати по відділу 1					464573	140488	85812010		1361,2517,72
		Разом будівельні роботи, грн.					464573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315504				
		всього заробітна плата, грн.					142498				
		Загальновиборничі витрати, грн.					76467				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					165,39				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					28523				
		Всього будівельні роботи, грн.					541040				

		Всього по відділу 1					541040				
		Разом прямі витрати по кошторису					464573	140488	85812010		1361,2517,72
		Разом будівельні роботи, грн.					464573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					315504				
		всього заробітна плата, грн.					142498				
		Загальновиборничі витрати, грн.					76467				
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.					165,39				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					28523				
		Всього будівельні роботи, грн.					541040				

		Всього по кошторису					541040				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1544,36				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					171021				

Склад

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Н.М. Міцанська

Перевіряв

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Терель



Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лігня за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02

на Електромонтажні роботи

Номер пози-ції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматива-но-розра-хункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пра-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в пра-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудо-міст-кість в за-гально-виробничих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання.	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH17-4-3	0,04	9,9360 0,4	0,097	0,9638 0,04	172,45	166,21 7	979,39 39	252,03 10	7,66	76,11 3	494,35 20
2	PH17-4-5	0,02	28,1280 0,56	0,097	2,7284 0,05	172,45	470,52 9	2772,58 55	713,48 15	7,66	215,46 4	1399,46 28
3	PH17-1-1	0,49	6,2400 3,06	0,097	0,6053 0,3	172,45	104,38 51	587,56 288	152,23 75	7,66	47,80 23	304,41 149
4	PH17-5-3	0,21	36,3840 7,64	0,097	3,5292 0,74	172,45	608,62 128	3725,36 782	953,48 200	7,66	278,70 59	1840,80 387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	РН17-9-1	0.52	81,5400 42,4	0.097	7,9094 4,11	172,45	1363,97 709	8972,66 4666	2274,06 1183	7,66	624,60 325	4262,63 2217
11	РН17-12-2	0.08	42,3120 3,38	0.097	4,1043 0,33	172,45	707,78 57	4170,69 334	1073,26 85	7,66	324,11 26	2105,15 168
14	РН17-11-11	0.05	468,0600 23,4	0.097	45,4018 2,27	172,45	7829,54 391	47924,66 2396	12265,92 614	7,66	3585,34 179	23680,80 1184
17	РН17-11-10	0.02	266,6640 5,33	0.097	25,8664 0,52	172,45	4460,66 89	27303,73 546	6988,17 140	7,66	2042,65 41	13491,48 270
Разом:			86,17		8,36		1441	9106	2322		660	4423

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ = (1441 + 9106 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ = (1441 + 9106 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н116} / 100 = \\ = (1441 + 9106 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиборничих витрат: 4423 + 0 + 0 + 0 = 4423 грн.

Склад

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н. Мішанська

Перевірив

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Перець



на Електромонтажні роботи

021:2015 (SRV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Кошторисна вартість	26,777 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09453 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата	10,547 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

№ ванна (шифр норми)	Об'єкту- ванна (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробіт- ної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	РН17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	979,39	-	39	39	-	9,9360	0,4
2	РН17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02	979,39	-	55	55	-	28,1280	0,56
3	РН17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100см	0,49	2772,58	-	288	288	-	6,2400	3,09
4	РН17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,21	587,56	-	785	782	-	-	-
5	С1545-66- 1	Кабель ВВГнг-3х1,5	м	21,42	3739,22	-	832	-	-	36,3840	7,64
6	С1110-15- 101А	Захрим-дюбель "ялинка" круглий 10мм	шт	6	3725,36	-	5	-	-	-	-
	варіант 1				38,85	-			-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	РН17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,52	<u>9026,76</u> 8972,66	-	4694	4666	-	<u>81.5400</u>	<u>42.4</u>
8 & С1545-66-1	Кабель ВВГнг-3х1,5		м	53,56	<u>38,85</u>	-	2081	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
9 & С113-1886-4	Хомут ХОК з дюбелем		шт	84	<u>3,40</u>	-	286	-	-	-	-
10 & С1633-92-1-9-3	Коробка розподільча 100х100 ІР 54		шт	6	<u>94,61</u>	-	568	-	-	-	-
11	РН17-12-2	Установлення вимикачі утлопленого типу при схованні проводів, 1-клавішних	100шт	0,08	<u>4170,69</u> 4170,69	-	334	334	-	<u>42.3120</u>	<u>3.38</u>
12 & С170-7-1-5	Вимикач 1кл ІР 20		шт	8	<u>110,18</u>	-	881	-	-	-	-
13 & С1633-92-1-7	Коробка установка		шт	8	<u>26,62</u>	-	213	-	-	-	-
14	РН17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,05	<u>48039,24</u> 47924,66	-	2402	2396	-	<u>468.0600</u>	<u>23.4</u>
15 & С1547-7-1КЕ	Світильник LED панель 600х600 36Вт 4000К		шт	5	<u>1233,67</u>	-	6168	-	-	-	-
16 & С16-1010-2-2Ж	Дюбель Моллі 4х38 мм		шт	10	<u>6,56</u>	-	66	-	-	-	-
17	РН17-11-10	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 2 шт	100шт	0,02	<u>27386,25</u> 27303,73	-	548	546	-	<u>266.6640</u>	<u>5.33</u>
18 & С1547-4-10-1С-4-6	Світильник стельовий		шт	2	<u>1041,00</u>	-	2082	-	-	-	-
19 & С16-1010-2-2Ж	Дюбель Моллі 4х38 мм		шт	4	<u>6,56</u>	-	26	-	-	-	-
20	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,00196	<u>175,57</u> 175,57	-	-	-	-	<u>1.9560</u>	-
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,00196	<u>320,59</u> 320,59	-	1	-	-	<u>0.4110</u>	-

Розділ 1. Інші роботи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1		1		-

		Всього по розділу 1					1				
		Разом прямі витрати по відділу 1					22354	9106	1		86,17
		Разом будівельні роботи, грн.					22354				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13247				
		всього заробітна плата, грн.					9106				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4423				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1441				
		Всього будівельні роботи, грн.					26777				

		Всього по відділу 1					26777				
		Разом прямі витрати по кошторису					22354	9106	1		86,17
		Разом будівельні роботи, грн.					22354				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13247				
		всього заробітна плата, грн.					9106				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					4423				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					8,36				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					1441				
		Всього будівельні роботи, грн.					26777				

		Всього по кошторису					26777				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					94,53				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					10547				

Склад

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.І. Міщанська

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Перець



Капітальний ремонт місця загального користування СНБК Лілея за адресою: вул. Феодори Гушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021.2015 (СРV) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на Сантехнічні роботи

Номер позиції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахунок	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості до виробничих витрат	Трудомісткість в загально-виробничих витратах	Усереднені на вартість людини години праці, що враховуються в загально-виробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування	Усереднені показники для визначення коштів на покриття статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН15-3-3	0,05	176,2200 8,81	0,105	18,5031 0,93	172,45	3190,86 160	17370,01 869	4523,39 225	8,7	1533,11 77	9247,36 462
2	РН15-34-1	0,5	50,2440 25,12	0,105	5,2756 2,64	172,45	909,78 455	5528,85 2764	1416,50 708	8,7	437,12 219	2763,40 1382
8	РН15-3-1	0,06	73,2960 4,4	0,105	7,6961 0,46	172,45	1327,19 80	7224,79 433	1881,44 113	8,7	637,68 38	3846,31 231
9	РН15-32-6	0,6	44,1360 26,48	0,105	4,6343 2,78	172,45	799,18 480	4911,45 2947	1256,34 754	8,7	383,98 230	2439,50 1464

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	PH15-36-2	0,1	51,1440 5,11	0,105	5,3701 0,54	172,45	926,08 93	5691,30 569	1455,82 146	8,7	444,95 44	2826,85 283
23	PH15-32-10	0,2	8,9664 1,79	0,105	0,9415 0,19	172,45	162,36 32	941,20 188	242,78 49	8,7	78,01 16	483,15 97
24	PH15-32-10	0,2	22,4160 4,48	0,105	2,3537 0,47	172,45	405,89 81	2353,01 471	606,96 122	8,7	195,02 39	1207,87 242
27	PH15-33-3	0,2	15,8400 3,17	0,105	1,6632 0,33	172,45	286,82 57	1789,13 358	456,71 91	8,7	137,81 28	881,34 176
29	PH15-15-1	0,8009	30,5088 24,43	0,105	3,2034 2,57	172,45	552,43 442	3395,02 2719	868,44 696	8,7	265,43 213	1686,30 1351
30	PH15-19-1	0,8009	67,9080 54,39	0,105	7,1303 5,71	172,45	1229,63 985	7670,21 6143	1957,96 1568	8,7	590,80 473	3778,39 3026
39	PH15-15-2	0,1292	29,9040 3,86	0,105	3,1399 0,41	172,45	541,48 70	3327,72 430	851,22 110	8,7	260,16 34	1662,86 214
40	PH15-19-2	0,1292	70,8720 9,16	0,105	7,4416 0,96	172,45	1283,30 166	8004,99 1034	2043,42 263	8,7	616,59 80	3943,31 509
45	PH15-15-4	0,2561	28,6896 7,35	0,105	3,0124 0,77	172,45	519,49 133	3192,58 818	816,66 209	8,7	249,60 64	1585,75 406
46	PH15-19-4	0,2561	83,2680 21,32	0,105	8,7431 2,24	172,45	1507,75 386	9405,12 2409	2400,83 615	8,7	724,43 186	4633,01 1187
51	PH15-14-2	0,2798	69,7056 19,5	0,105	7,3191 2,05	172,45	1262,18 353	8110,25 2269	2061,93 577	8,7	606,44 170	3930,55 1100
52	PH15-18-2	0,2798	75,8280 21,22	0,105	7,9619 2,23	172,45	1373,04 384	8696,71 2433	2215,35 620	8,7	659,70 185	4248,09 1189
60	PH15-14-1	0,4347	63,3696 27,55	0,105	6,6538 2,89	172,45	1147,45 499	7373,05 3205	1874,51 814	8,7	551,32 240	3573,28 1553
61	PH15-18-1	0,4347	78,9840 34,33	0,105	8,2933 3,61	172,45	1430,18 622	9058,67 3938	2307,55 1002	8,7	687,16 299	4424,89 1923
72	PH15-47-1	0,02	126,4200 2,53	0,105	13,2741 0,27	172,45	2289,12 46	12239,98 245	3196,40 64	8,7	1099,85 22	6585,37 132
73	PH15-90-2	0,0388	133,7520 5,19	0,105	14,0440 0,54	172,45	2421,88 94	13862,06 538	3582,47 139	8,7	1163,64 45	7167,99 278
77	PH20-40-1	0,1608	1,9560 0,31	0,12	0,2347 0,04	172,45	40,48 7	175,57 28	47,53 8	7,48	14,63 2	102,64 17
78	C311-30-M	0,1608	0,4110 0,07	0,12	0,0493 0,01	172,45	8,51 1	50,59 8	13,00 3	7,48	3,07 0	24,58 4
Разом:			310,57		32,64		5626	34816	8896		2704	17226

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (5626 + 34816 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиrobничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (5626 + 34816 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H16} / 100 = \\ & = (5626 + 34816 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H16 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиrobничі витрати: 47226 + 0 + 0 + 0 = 17226 грн.

Склад

ІнженерН. Мішанська*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірів

ДиректорО.М. Перещ*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт місця загального користування СНВК ліній за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

13

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03
на Сантехнічні роботи

Капітальний ремонт місць загального користування СНВК ліній за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 177,850 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34321 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 40,442 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 липня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<u>Відділ 1. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ</u>											
Розділ 1. Сантехнічне приладдя											
1	РН15-3-3	Демонтаж унітазів зі змішеними бачками	100к-т	0,05	<u>17370,01</u>	-	869	869	-	<u>176,2200</u>	<u>8,81</u>
2	РН15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,5	17370,01 8812,20 5528,85	-	4406	2764	-	<u>50,2440</u>	<u>25,12</u>
3	8 С130-909-2	Унітаз Бебі	шт	5	<u>2923,42</u>	-	14617	-	-	-	-
4	8 С111-1303-1	Гофра для унітаза	шт	5	<u>175,30</u>	-	877	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 & C111-Б1-703-3 варіант 1	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	5	307.89	-	-	1539	-	-	-	-
6 & C1632-98-41 варіант 5	Шланг 80 см	шт	5	207.42	-	-	1037	-	-	-	-
7 & C1545-44-20-1 варіант 2	Дюбель розпірний	шт	20	6.56	-	-	131	-	-	-	-
8 РН15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	7224.79	-	-	433	433	-	73.2960	4.4
9 РН15-32-6	Установлення умивальників одиначних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,6	6285.84	-	-	3772	2947	-	44.1360	26.48
10 & C130-650-4 варіант 1	Умивальник Бебі	комплект	6	954.79	-	-	5729	-	-	-	-
11 & C130-616-1 варіант 8	Змивувач для умивальника	комплект	6	2103.62	-	-	12622	-	-	-	-
12 & C113-1707-С варіант 3	Сифон для умивальника.	шт	6	216.46	-	-	1299	-	-	-	-
13 & C111-Б1-703-3 варіант 1	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	12	307.89	-	-	3685	-	-	-	-
14 & C1632-98-41 варіант 5	Шланг 80 см	шт	12	207.42	-	-	2489	-	-	-	-
15 & C1545-44-20-1 варіант 2	Дюбель розпірний	шт	24	6.56	-	-	157	-	-	-	-
16 РН15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	7082.23	-	-	708	569	-	51.1440	5.11
17 & C130-502-1 варіант 1	Мийка на два відділення	шт	1	11545.77	-	-	11546	-	-	-	-
18 & C130-616-2 варіант 1	Змивувач для мийки	комплект	2	2755.40	-	-	5511	-	-	-	-
19 & C113-1707-С-1 варіант 1	Сифон для мийки	шт	2	492.99	-	-	986	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	8 С111-Б1-703-3 варіант 1	Кран установочний 1/2"x1/2"	шт	4	307,89	-	1232	-	-	-	-
21	8 С1632-98-41 варіант 5	Шланг 80 см	шт	4	207,42	-	830	-	-	-	-
22	8 С1545-44-20-1 варіант 2	Дюбель розпірний	шт	4	6,56	-	26	-	-	-	-
23	РН15-32-10 К=0,4	Демонтаж піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	941,20 941,20	-	188	188	-	8,9664	1,79
24	РН15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	2728,42 2353,01	-	546	471	-	22,4160	4,48
25	8 С130-539-2 варіант 1	Піддон душовий 800x800	шт	2	2647,50	-	5295	-	-	-	-
26	8 С113-1707-СЧ варіант 2	Сифон для піддону душового	шт	2	361,52	-	723	-	-	-	-
27	РН15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	1843,74 1789,13	-	369	358	-	15,8400	3,17
28	8 С130-616-1 варіант 9	Змішувач для душу	комплект	2	3013,21	-	6026	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1					87658		8599		-		79,36
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					87658						
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					79059						
всього заробітна плата, грн.					8599						
Загальновиборобничі витрати, грн.					4337						
трудомісткість в загальновиборобничих витратах, люд.год.					8,34						
заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					1438						
Всього будівельні роботи, грн.					91995						
Всього по розділу 1					91995						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 2. Водопостачання											
29	РН15-15-1 Кдзм.=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,8009	<u>3512,70</u> 3395,02	-	2813	2719	-	<u>30,5088</u> -	<u>24,43</u> -
30	РН15-19-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,8009	<u>7714,49</u> 7670,21	-	6179	6143	-	<u>67,9080</u> -	<u>54,39</u> -
31 & С1-Т-94- 499	Труби ППР 20 мм		м.п.	72	<u>64,67</u> -	-	4656	-	-	-	-
32 & С113- 1049-4	Трійник ППР діам.20мм		шт	16	<u>10,46</u> -	-	167	-	-	-	-
33 & С113- 1466-16	Трійник ППР на сталь ВР діам.20ммх1/2'		шт	18	<u>97,31</u> -	-	1752	-	-	-	-
34 & С113- 1466-11-2	Коліно ППР 90град. діам.20 мм		шт	48	<u>8,03</u> -	-	385	-	-	-	-
35 & С113-82- 9-В4-13-1	Настінне коліно ПП ВЛХ ВР діам.20ммх1/2'		шт	8	<u>77,48</u> -	-	620	-	-	-	-
36 & С113- 1466-4-32	Американка ППР 20х1/2" ВР		шт	4	<u>157,77</u> -	-	631	-	-	-	-
37	С118-56 варіант 2	Планка змішувача	шт	2	<u>238,81</u> -	-	478	-	-	-	-
38 & С111-155- А10-2	Хомут діам.20мм+анкер забивний М10		шт	72	<u>36,11</u> -	-	2600	-	-	-	-
39	РН15-15-2 Кдзм.=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,1292	<u>3428,25</u> 3327,72	-	443	430	-	<u>29,9040</u> -	<u>3,86</u> -
40	РН15-19-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,1292	<u>8050,43</u> 8004,99	-	1040	1034	-	<u>70,8720</u> -	<u>9,16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41 & C1-T-94-499-1	Труби ППР 25 мм	м.л.	12	88,54	-	1062	-	-	-	-
42	42 & C113-1049-5 варіант 1	Трійник перехідний ППР діам. 25х20х25мм	шт	4	16,82	-	67	-	-	-	-
43	43 & C113-1466-4-33 варіант 1	Американка ППР 25х3/4" ВР	шт	4	246,88	-	988	-	-	-	-
44	44 & C111-155-A10-1 варіант 1	Хомут діам. 25мм+анкер забивний М10	шт	10	38,16	-	382	-	-	-	-
45	45 РН15-15-4 Коем=0,4	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,2561	3336,43 3192,58	-	854	818	-	28,6896	7,35
46	46 РН15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 40 мм	100м	0,2561	9450,56 9405,12	-	2420	2409	-	83,2680	21,32
47	47 & C1-T-94-499-4 варіант 1	Труби ППР 40 мм	м.л.	24	218,48	-	5244	-	-	-	-
48	48 & C113-1466-4-34 варіант 1	Американка ППР 40-5/4" (40х1 1/4) ВР	шт	4	417,93	-	1672	-	-	-	-
49	49 & C113-1049-6 варіант 1	Трійник перехідний ППР діам. 40х20х40мм	шт	4	63,37	-	253	-	-	-	-
50	50 & C111-155-A10-4 варіант 1	Хомут діам. 40мм+анкер забивний М10	шт	20	52,92	-	1058	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							35764	13553	-	-	120,51
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							35764				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							22211				
всього заробітна плата, грн.							13553				
Загальновиборнічні витрати, грн.							6693				
трудоємність в загальновиборнічних витратах, люд.год.							12,66				
заробітна плата в загальновиборнічних витратах, грн.							2182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					42457				
		Всього по розділу 2					42457				
		Розділ 3. Каналізація									
51	РН15-14-2 K=0,4	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чаевних каналізаційних діаметром 110 мм	100м	0,2798	<u>8110,25</u> 8110,25	-	2269	2269	-	<u>69,7056</u> -	<u>19,5</u> -
52	РН15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	100м	0,2798	<u>8696,71</u> 8696,71	-	2433	2433	-	<u>75,8280</u> -	<u>21,22</u> -
53	& C113- 1360-3	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=2000мм	шт	6	<u>619,20</u> -	-	3715	-	-	-	-
54	& C113- 1360-2	Труби ППР для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=1000мм	шт	12	<u>376,54</u> -	-	4518	-	-	-	-
55	& C113- 1360-4	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=500мм	шт	4	<u>227,26</u> -	-	909	-	-	-	-
56	& C113- 1113-15	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110 мм, 90 град	шт	6	<u>178,70</u> -	-	1072	-	-	-	-
57	& C113- 1113-17	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110x50 мм 90гр.	шт	2	<u>146,35</u> -	-	293	-	-	-	-
58	& C118-47- 8-X-1	Коліно для внутрішньої каналізації ПП діам. 110мм кут.90гр.	шт	4	<u>112,23</u> -	-	449	-	-	-	-
59	& C130- 1097-6	Хомут діам. 110мм+анкер забивний М10	шт	20	<u>77,02</u> -	-	1540	-	-	-	-
60	РН15-14-1 K=0,4	Розбирання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чаевних каналізаційних діаметром 50 мм	100м	0,4347	<u>7373,05</u> 7373,05	-	3205	3205	-	<u>63,3696</u> -	<u>27,55</u> -
61	РН15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,4347	<u>9058,67</u> 9058,67	-	3938	3938	-	<u>78,9840</u> -	<u>34,33</u> -
62	& C113- 1360-5-2П-1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=2000мм	шт	8	<u>244,47</u> -	-	1956	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63 & С113- 1360-5-2П варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=1000мм	шт	16	126,72	-	2028	-	-	-	-	-
64 & С113- 1360-5-1П варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=500мм	шт	8	79,27	-	634	-	-	-	-	-
65 & С113- 1360-5-4П варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=315мм	шт	8	78,21	-	626	-	-	-	-	-
66 & С113- 1364-1-В18 варіант 5	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 45 град	шт	12	81,40	-	977	-	-	-	-	-
67 & С113- 1364-1-В17 варіант 3	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 90 град	шт	12	79,80	-	958	-	-	-	-	-
68 & С113- 1466-4-12 варіант 5	Коліно для внутрішньої каналізації діам. 50мм кут. 45гр.	шт	24	38,43	-	922	-	-	-	-	-
69 & С113- 1466-4-13 варіант 1	Коліно для внутрішньої каналізації діам. 50мм кут. 90гр.	шт	12	39,63	-	476	-	-	-	-	-
70 & С121-297- 12 варіант 1	Ревізія 50 мм	шт	2	217,62	-	435	-	-	-	-	-
71 & С130- 1097-6 варіант 9	Хомут діам. 50мм+анкер забивний М10	шт	20	53,94	-	1079	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3						34432	11845	-	-		102,6
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						34432					
						22587					
						11845					
						5765					
						10,78					
						1858					
						40197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по розділу 3					40197				
		Розділ 4. Опалення									
72	РН15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>12239,98</u>	-	245	245	-	<u>126,4200</u>	<u>2,53</u>
73	РН15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів (матеріал від розбирання - радіатори)	100кВт	0,0388	<u>12239,98</u> <u>13862,06</u> <u>13862,06</u>	-	538	538	-	<u>133,7520</u>	<u>5,19</u>
74 & С111-Б1-703-1	Кран кульовий радіаторний Верх		шт.	2	<u>517,19</u>	-	1034	-	-	-	-
75 & С111-Б1-703-1	Кран кульовий радіаторний Низ		шт.	2	<u>347,46</u>	-	695	-	-	-	-
76 & С118-43-1	Кронштейни для кріплення радіаторів		шт	4	<u>44,52</u>	-	178	-	-	-	-
77	РН20-40-1	ІНШЕ	1 т	0,1608	<u>175,57</u> <u>175,57</u>	-	28	28	-	<u>1,9560</u>	<u>0,31</u>
78	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	0,1608	<u>320,59</u> <u>320,59</u>	-	52	-	<u>52</u>	<u>0,4110</u>	<u>0,07</u>
		Разом прямі витрати по розділу 4				50,59	2770	811	<u>52</u>		8,03
		Разом будівельні роботи, грн.					2770				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1907				
		всього заробітна плата, грн.					819				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					431				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,86				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					148				
		Всього будівельні роботи, грн.					3201				

		Всього по розділу 4					3201				
		Разом прямі витрати по відділу 1					160624	34808	<u>52</u>		<u>310,5</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					160624		<u>8</u>		<u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					125764 34816 17226 32,64 5626 177850				
		Всього по відділу 1					177850				
		Разом прямі витрати по кошторису					160624	34808			
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					160624 125764 34816 17226 32,64 5626 177850				
		Всього по кошторису					177850				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					343,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					40442				

Склав

Інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Н.І. Мицанська

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.М. Перець



Капітальний ремонт місць загального користування СНВК Лівея за адресою: вул. Феодори Пушиної, 52 у Святошинському районі м. Києва (код ДК 021:2015 (СРУ) - 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Обґрунтування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	I. Витрати труда Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1671,75 3,5	104,86				
2	27	Витрати труда робітників-монтажників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	люд.год розряд	86,17 3,6	105,67				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,78	108,56				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	6,01	123,09				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7		загальноновиробничих витрат	люд.год	206,39	172,44				
8									
8.1			люд.год	206,39	172,44				
Разом кошторисна трудомісткість									
			люд.год	1982,1					
Середній розряд робіт									
			розряд	3,5					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	CH205-101	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м³/хв	маш. год	9,9821754	<u>388,8</u> 3881,07				
10	CH233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,474995	<u>6,41</u> 47,91				
11	CH203-1811	Навантажувачі однокорові універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,0302064	<u>612,47</u> 18,50				
12	CH203-1080	Підіймачі штовпів будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,0302064	<u>139,74</u> 4,22				
13	СЗ11-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	14,44417	<u>320,59</u> 4630,66				
14	+СЗ11-30-М варіант 1	Перевезення сміття до 30 км (без вартості навантажувальних робіт)	т	0,1608	<u>320,59</u> 51,55				
		Разом по розділу II	грн.		8633,91				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	35,906					
		Електроенергія	кВт-год	0,014					
		Стиснене повітря	м³	518,017					
		Масляні матеріали	кг	1,609					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальнонавиробничих витрат</u>							
15	CH270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	10,910616					
16	CH270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	2,1161532					
17	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,276					
18	CH270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	7,78941828					
19	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,64313856					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	СН270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,87230174					
21	СН270-119	Шуруповерти	маш. год	12,01168974					
22	СН270-126	фарбоборозиліювачі ручні	маш. год	2,5715712					
23	СН270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	5,0143608					
24	СН270-135	Перфоратори електричні	маш. год	34,4065908					
25	СН270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	35,36264076					
26	СН270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	4,1673144					
ІІІ. Будівельні матеріали, виробні комплекти									
27	&C111-283-1-6 варіант 2	Плитка керамічна для стін	м2	136,66	$\frac{387,2}{52914,75}$	$\frac{364,74}{49845,37}$	$\frac{14,87}{2032,13}$	$\frac{7,59}{1037,25}$	30 км.
28	+C123-199 варіант 3	Блоки дверні ламіновані ДСП (індивідуального виготовлення) в комплекті з налічником	м2	8,61	$\frac{5469,37}{47091,28}$	$\frac{5342,94}{46002,71}$	$\frac{19,19}{165,23}$	$\frac{107,24}{923,34}$	30 км.
29	+C111-2005-3 варіант 4	Стяжка для підлоги F-20	кг	3577	$\frac{8,24}{29474,48}$	$\frac{7,55}{27006,35}$	$\frac{0,53}{1895,81}$	$\frac{0,16}{572,32}$	30 км.
30	&C123-4-3-1 варіант 1	Модульна конструкція портомийки із панелей МДФ індивідуального виготовлення	комплект	1	$\frac{24490,38}{24490,38}$	$\frac{24000,00}{24000,00}$	$\frac{10,18}{10,18}$	$\frac{480,2}{480,20}$	30 км.
31	&C111-287-1-2 варіант 2	Плитки керамічні для підлог	м2	38,43	$\frac{404,1}{15529,56}$	$\frac{381,31}{14653,74}$	$\frac{14,87}{571,45}$	$\frac{7,92}{304,37}$	30 км.
32	&C111-708-2 варіант 2	Плита "Армстронг"	м2	37,56	$\frac{401,22}{15069,82}$	$\frac{387,77}{14564,64}$	$\frac{5,58}{209,58}$	$\frac{7,87}{295,60}$	30 км.
33	&C130-909-2 варіант 1	Унітаз Бебі	шт	5	$\frac{2923,42}{14617,10}$	$\frac{2857,44}{14287,20}$	$\frac{8,66}{43,30}$	$\frac{57,32}{286,60}$	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	&C111-741-1	Листи гісокартонні	м2	173,65	$\frac{81,94}{14228,88}$	$\frac{76,29}{13247,76}$	$\frac{4,04}{701,55}$	$\frac{1,61}{279,57}$	30 км.
35	&C10000-54-1-4В-1 варіант 2	Планка добірна	м2	3,16	$\frac{4406,8}{13925,49}$	$\frac{4320,00}{13651,20}$	$\frac{0,39}{1,23}$	$\frac{86,41}{273,06}$	30 км.
36	&C111-1633-В2-1 варіант 4	Суміш суха для затирання швів	кг	78,44	$\frac{169,55}{13299,50}$	$\frac{165,60}{12989,66}$	$\frac{0,63}{49,42}$	$\frac{3,32}{260,42}$	30 км.
37	&C130-616-1 варіант 8	Змитувач для умивальника	комплект	6	$\frac{2103,62}{12621,72}$	$\frac{2061,84}{12371,04}$	$\frac{0,53}{3,18}$	$\frac{41,25}{247,50}$	30 км.
38	&C111-327-5 варіант 6	Клей для ГКЛ	кг	965,82	$\frac{12,44}{12014,80}$	$\frac{11,69}{11290,44}$	$\frac{0,51}{492,57}$	$\frac{0,24}{231,79}$	30 км.
39	&C130-502-1 варіант 1	Мийка на два відділення	шт	1	$\frac{11545,77}{11545,77}$	$\frac{11300,00}{11300,00}$	$\frac{19,38}{19,38}$	$\frac{226,39}{226,39}$	30 км.
40	&C111-2166-3 варіант 3	Суміш клейова Serezi CM 11	кг	899,496	$\frac{9,53}{8572,20}$	$\frac{8,83}{7942,55}$	$\frac{0,51}{458,74}$	$\frac{0,19}{170,91}$	30 км.
41	&C123-101-241-4-3 варіант 2	Туалетні (сантехнічні) перегородки	м2	2,2	$\frac{3240,7}{7129,54}$	$\frac{3175,20}{6985,44}$	$\frac{1,96}{4,31}$	$\frac{63,54}{139,79}$	30 км.
42	&C111-Б1-703-3 варіант 1	Кран установочний 1/2"х1/2"	шт	21	$\frac{307,89}{6465,69}$	$\frac{301,80}{6337,80}$	$\frac{0,05}{1,05}$	$\frac{6,04}{126,84}$	30 км.
43	&C1547-7-1КЕ варіант 2	Світильник LED панель 600х600 36Вт 4000К	шт	5	$\frac{1233,67}{6168,35}$	$\frac{1209,00}{6045,00}$	$\frac{0,48}{2,40}$	$\frac{24,19}{120,95}$	30 км.
44	&C126-101-13 варіант 2	Ручка дверна	шт	5	$\frac{1220,49}{6102,45}$	$\frac{1210,54}{6052,70}$	$\frac{0,86}{4,30}$	$\frac{9,09}{45,45}$	30 км.
45	&C126-101-1-В2 варіант 2	Механізм з циліндром в комплекті	шт	5	$\frac{1210,47}{6052,35}$	$\frac{1200,60}{6003,00}$	$\frac{0,86}{4,30}$	$\frac{9,01}{45,05}$	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	&C130-616-1 варіант 9	Змішувач для душу	комплект	2	<u>3013,21</u> 6026,42	<u>2953,60</u> 5907,20	<u>0,53</u> 1,06	<u>59,08</u> 118,16	30 км.
47	&C130-650-4 варіант 1	Умивальник Бебі	комплект	6	<u>954,79</u> 5728,74	<u>926,90</u> 5561,40	<u>9,17</u> 55,02	<u>18,72</u> 112,32	30 км.
48	&C130-616-2 варіант 1	Змішувач для мийки	комплект	2	<u>2755,4</u> 5510,80	<u>2700,84</u> 5401,68	<u>0,53</u> 1,06	<u>54,03</u> 108,06	30 км.
49	&C130-539-2 варіант 1	Піддон душевий 800х800	шт	2	<u>2647,5</u> 5295,00	<u>2587,00</u> 5174,00	<u>8,59</u> 17,18	<u>51,91</u> 103,82	30 км.
50	&C1-Т-94-499-4 варіант 1	Труби ППР 40 мм	м.п.	24	<u>218,48</u> 5243,52	<u>211,90</u> 5085,60	<u>2,3</u> 55,20	<u>4,28</u> 102,72	30 км.
51	&C111-874-32-2 варіант 3	Сітка 50х50х3 мм	м2	39,347	<u>131,78</u> 5185,15	<u>128,13</u> 5041,53	<u>1,07</u> 42,10	<u>2,58</u> 101,52	30 км.
52	&C111-2016-2К варіант 1	Фарба водоемульсійна тонована	кг	13,52	<u>363,67</u> 4916,82	<u>356,04</u> 4813,66	<u>0,5</u> 6,76	<u>7,13</u> 96,40	30 км.
53	+C111-2002-1 варіант 4	Ізотермічна суміш (жорстка)	кг	157,32	<u>30,48</u> 4795,11	<u>29,33</u> 4614,20	<u>0,55</u> 86,53	<u>0,6</u> 94,38	30 км.
54	&C1-Т-94-499 варіант 5	Труби ППР 20 мм	м.п.	72	<u>64,67</u> 4656,24	<u>61,10</u> 4399,20	<u>2,3</u> 165,60	<u>1,27</u> 91,44	30 км.
55	&C113-1360-2 варіант 4	Труби ППР для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=1000мм	шт	12	<u>376,54</u> 4518,48	<u>366,60</u> 4399,20	<u>2,56</u> 30,72	<u>7,38</u> 88,56	30 км.
56	&C123-4-3 варіант 5	Блоки віконні металопластикові покращеної якості	м2	0,84	<u>5356,6</u> 4469,54	<u>5241,39</u> 4402,77	<u>10,18</u> 8,55	<u>105,03</u> 88,22	30 км.
57	&C1632-98-41 варіант 5	Шланг 80 см	шт	21	<u>207,42</u> 4355,82	<u>202,80</u> 4258,80	<u>0,55</u> 11,55	<u>4,07</u> 85,47	30 км.
58	&C113-1360-3 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=2000мм	шт	6	<u>619,2</u> 3715,20	<u>604,50</u> 3627,00	<u>2,56</u> 15,36	<u>12,14</u> 72,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С1545-269 вариант 4	Профиль 1,2м	м	67,963	<u>54,62</u> 3712,14	<u>52,68</u> 3580,29	<u>0,87</u> 59,13	<u>1,07</u> 72,72	30 км.
60	&C111-1624-7 вариант 5	Грунтівка глибокопроникна Супер	л	44,31	<u>67,82</u> 3005,10	<u>65,91</u> 2920,47	<u>0,58</u> 25,70	<u>1,33</u> 58,93	30 км.
61	&C1545-66-1 вариант 1	Кабель ВВГнг-3х1,5	м	74,98	<u>38,85</u> 2912,97	<u>37,81</u> 2834,99	<u>0,28</u> 20,99	<u>0,76</u> 56,99	30 км.
62	&C111-155- A10-2 вариант 2	Хомут діам.20мм+анкер забивний М10	шт	72	<u>36,11</u> 2599,92	<u>35,33</u> 2543,76	<u>0,07</u> 5,04	<u>0,71</u> 51,12	30 км.
63	+С111-1631 вариант 1	Замазка захисна	кг	3,4	<u>649,44</u> 2208,10	<u>636,08</u> 2162,67	<u>0,63</u> 2,14	<u>12,73</u> 43,29	30 км.
64	&C1547-4-10- 1C-4-6 вариант 1	Світильник стельовий	шт	2	<u>1041</u> 2082,00	<u>1020,00</u> 2040,00	<u>0,59</u> 1,18	<u>20,41</u> 40,82	30 км.
65	&C113-1360- 5-2П вариант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=1000мм	шт	16	<u>126,72</u> 2027,52	<u>121,68</u> 1946,88	<u>2,56</u> 40,96	<u>2,48</u> 39,68	30 км.
66	&C113-1360- 5-2П-1 вариант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=2000мм	шт	8	<u>244,47</u> 1955,76	<u>237,12</u> 1896,96	<u>2,56</u> 20,48	<u>4,79</u> 38,32	30 км.
67	+С1545-269 вариант 5	Профиль 0,6м	м	34	<u>54,62</u> 1857,08	<u>52,68</u> 1791,12	<u>0,87</u> 29,58	<u>1,07</u> 36,38	30 км.
68	&C111-826- 36-1 вариант 1	Профиль основний, 3.6м	м	34	<u>54,38</u> 1848,92	<u>52,61</u> 1788,74	<u>0,7</u> 23,80	<u>1,07</u> 36,38	30 км.
69	&C113-1466- 16 вариант 2	Трійник ППР на сталь ВР діам.20ммх1/2'	шт	18	<u>97,31</u> 1751,58	<u>95,16</u> 1712,88	<u>0,24</u> 4,32	<u>1,91</u> 34,38	30 км.
70	&C111-1756- 2-13-1 вариант 2	Вентиляційна решітка 200х300 мм	шт	7	<u>240,6</u> 1684,20	<u>235,25</u> 1646,75	<u>0,63</u> 4,41	<u>4,72</u> 33,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	КС113-1466-4-34 варіант 1	Американка ППР 40-5/4" (40х1 1/4) ВР	шт	4	<u>417,93</u> 1671,72	<u>409,50</u> 1638,00	<u>0,24</u> 0,96	<u>8,19</u> 32,76	30 км.
72	КС113-194-7 варіант 2	Шпаківка Мультифініш	кг	71,55	<u>21,61</u> 1548,36	<u>20,59</u> 1475,27	<u>0,6</u> 42,99	<u>0,42</u> 30,10	30 км.
73	КС130-1097-6 варіант 8	Хомут діам. 110мм+анкер забивний М10	шт	20	<u>77,02</u> 1540,40	<u>75,47</u> 1509,40	<u>0,04</u> 0,80	<u>1,51</u> 30,20	30 км.
74	КС111-829-5-М варіант 1	Профіль пристінний, 3.0м	м	38,63	<u>38,95</u> 1504,64	<u>38,15</u> 1473,73	<u>0,04</u> 1,55	<u>0,76</u> 29,36	30 км.
75	КС188888-28-Г-1 варіант 3	Лок ревізії металевий 200х200	шт	2	<u>743,82</u> 1487,64	<u>729,24</u> 1458,48	-	<u>14,58</u> 29,16	
76	КС113-1707-С варіант 3	Сифон для умивальника.	шт	6	<u>216,46</u> 1298,76	<u>211,90</u> 1271,40	<u>0,32</u> 1,92	<u>4,24</u> 25,44	30 км.
77	КС1545-287-11А варіант 1	Профіль СД-60	м/п	20,15	<u>62,86</u> 1266,63	<u>61,19</u> 1232,98	<u>0,44</u> 8,87	<u>1,23</u> 24,78	30 км.
78	КС126-101-1-В5 варіант 2	Петлі дверні в комплекті	шт	10	<u>122,18</u> 1221,80	<u>120,41</u> 1204,10	<u>0,86</u> 8,60	<u>0,91</u> 9,10	30 км.
79	КС1633-116-1А варіант 3	Піра монтажна	л	3,268	<u>361,65</u> 1181,87	<u>354,18</u> 1157,46	<u>0,38</u> 1,24	<u>7,09</u> 23,17	30 км.
80	КС111-136-12 варіант 4	Анкер рамний 10х152 мм	шт	47	<u>23,1</u> 1085,70	<u>22,62</u> 1063,14	<u>0,03</u> 1,41	<u>0,45</u> 21,15	30 км.
81	КС130-1097-6 варіант 9	Хомут діам. 50мм+анкер забивний М10	шт	20	<u>53,94</u> 1078,80	<u>52,84</u> 1056,80	<u>0,04</u> 0,80	<u>1,06</u> 21,20	30 км.
82	КС113-1113-15 варіант 4	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110 мм, 90 град	шт	6	<u>178,7</u> 1072,20	<u>174,72</u> 1048,32	<u>0,48</u> 2,88	<u>3,5</u> 21,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	КС1-Т-94-499- 1 варіант 2	Труби ППР 25 мм	М.П.	12	88,54 1062,48	84,50 1014,00	2,3 27,60	1,74 20,88	30 км.
84	КС111-155- А10-4 варіант 1	Хомут діам.40мм+анкер забивний М10	шт	20	52,92 1058,40	51,81 1036,20	0,07 1,40	1,04 20,80	30 км.
85	КС111-Б1- 703-1 варіант 5	Кран кульвовий радіаторний Верх	шт.	2	517,19 1034,38	507,00 1014,00	0,05 0,10	10,14 20,28	30 км.
86	КС113-1466- 4-33 варіант 1	Американка ППР 25х3/4" ВР	шт	4	246,88 987,52	241,80 967,20	0,24 0,96	4,84 19,36	30 км.
87	КС113-1707- С-1 варіант 1	Сифон для мийки	шт	2	492,99 985,98	483,00 966,00	0,32 0,64	9,67 19,34	30 км.
88	КС111-287-1-3 варіант 2	Поріг алюмінієвий	м	5,05	194,18 980,61	175,50 886,28	14,87 75,09	3,81 19,24	30 км.
89	КС113-1364- 1-В18 варіант 5	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 45 град	шт	12	81,4 976,80	79,56 954,72	0,24 2,88	1,6 19,20	30 км.
90	КС113-1364- 1-В17 варіант 3	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 50 мм, 90 град	шт	12	79,8 957,60	78,00 936,00	0,24 2,88	1,56 18,72	30 км.
91	КС113-1466- 4-12 варіант 5	Коліно для внутрішньої каналізації діам.50мм кут.45гр.	шт	24	38,43 922,32	37,44 898,56	0,24 5,76	0,75 18,00	30 км.
92	КС113-1360-4 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм L=500мм	шт	4	227,26 909,04	221,52 886,08	1,28 5,12	4,46 17,84	30 км.
93	КС170-7-1-5 варіант 2	Вимикач 1кл IP 20	шт	8	110,18 881,44	108,00 864,00	0,02 0,16	2,16 17,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	КС111-1303-1 варіант 2	Гофра для унітаза	шт	5	$\frac{175,3}{876,50}$	$\frac{171,60}{858,00}$	$\frac{0,26}{1,30}$	$\frac{3,44}{17,20}$	30 км.
95	КС111-2015-7 варіант 3	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	49,02	$\frac{14,84}{727,46}$	$\frac{14,00}{686,28}$	$\frac{0,55}{26,96}$	$\frac{0,29}{14,22}$	30 км.
96	КС113-1707- СЧ варіант 2	Сифон для піддону душового	шт	2	$\frac{361,52}{723,04}$	$\frac{353,63}{707,26}$	$\frac{0,8}{1,60}$	$\frac{7,09}{14,18}$	30 км.
97	С111-1604	Піп'ю шліфувальний	м2	3,13112	$\frac{227,88}{713,52}$	$\frac{223,35}{699,34}$	$\frac{0,06}{0,19}$	$\frac{4,47}{13,99}$	30 км.
98	КС111-Б1- 703-1 варіант 6	Кран кульовий радіаторний Низ	шт.	2	$\frac{347,46}{694,92}$	$\frac{340,60}{681,20}$	$\frac{0,05}{0,10}$	$\frac{6,81}{13,62}$	30 км.
99	КС10-Ш-1-А варіант 1	Стрічка армувальна	м	135,82	$\frac{4,87}{661,44}$	$\frac{4,70}{638,35}$	$\frac{0,07}{9,51}$	$\frac{0,1}{13,58}$	30 км.
100	КС113-1360- 5-1П варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=500мм	шт	8	$\frac{79,27}{634,16}$	$\frac{76,44}{611,52}$	$\frac{1,28}{10,24}$	$\frac{1,55}{12,40}$	30 км.
101	КС113-1466- 4-32 варіант 2	Американка ППР 20х1/2" ВР	шт	4	$\frac{157,77}{631,08}$	$\frac{154,44}{617,76}$	$\frac{0,24}{0,96}$	$\frac{3,09}{12,36}$	30 км.
102	КС113-1360- 5-4П варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм L=315мм	шт	8	$\frac{78,21}{625,68}$	$\frac{75,40}{603,20}$	$\frac{1,28}{10,24}$	$\frac{1,53}{12,24}$	30 км.
103	КС113-82-9- В4-13-1 варіант 3	Настінне коліно ПП ВПх ВР діам. 20ммх1/2"	шт	8	$\frac{77,48}{619,84}$	$\frac{75,40}{603,20}$	$\frac{0,56}{4,48}$	$\frac{1,52}{12,16}$	30 км.
104	КС111-155-2- М варіант 2	Тяга підвісу	шт	29	$\frac{21,25}{616,25}$	$\frac{20,45}{593,05}$	$\frac{0,38}{11,02}$	$\frac{0,42}{12,18}$	30 км.
105	КС111-155-2 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	29	$\frac{21,12}{612,48}$	$\frac{20,71}{600,59}$	-	$\frac{0,41}{11,89}$	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	КС111-1832-35 варіант 2	Кутки пластикові	м	37,13	$\frac{16,28}{604,48}$	$\frac{15,56}{577,74}$	$\frac{0,6}{22,28}$	$\frac{0,12}{4,46}$	30 км.
107	КС111-220-47-Г1 варіант 1	Профіль UD-27	м/л	14,65	$\frac{41,26}{604,46}$	$\frac{40,03}{586,44}$	$\frac{0,42}{6,15}$	$\frac{0,81}{11,87}$	30 км.
108	КС1633-92-1-9-3 варіант 2	Коробка розподільча 100x100 IP 54	шт	6	$\frac{94,61}{567,66}$	$\frac{92,30}{553,80}$	$\frac{0,45}{2,70}$	$\frac{1,86}{11,16}$	30 км.
109	КС118-56 варіант 2	Планка змішувача	шт	2	$\frac{238,81}{477,62}$	$\frac{234,00}{468,00}$	$\frac{0,13}{0,26}$	$\frac{4,68}{9,36}$	30 км.
110	КС14-22-3-1 варіант 1	Направляюча пластикова для гіпсокартону	м/л	40,59	$\frac{11,72}{475,71}$	$\frac{11,47}{465,57}$	$\frac{0,02}{0,81}$	$\frac{0,23}{9,33}$	30 км.
111	КС113-1466-4-13 варіант 1	Коліно для внутрішньої каналізації діам. 50мм кут. 90гр.	шт	12	$\frac{39,63}{475,56}$	$\frac{38,61}{463,32}$	$\frac{0,24}{2,88}$	$\frac{0,78}{9,36}$	30 км.
112	КС11-88-24-В1-2 варіант 1	Дюбель анкерний Вієрбаш TDN 6 x 40 мм	шт	106	$\frac{4,44}{470,64}$	$\frac{4,30}{455,80}$	$\frac{0,05}{5,30}$	$\frac{0,09}{9,54}$	30 км.
113	КС118-47-8-Х-1 варіант 1	Коліно для внутрішньої каналізації ПП діам. 110мм кут. 90гр.	шт	4	$\frac{112,23}{448,92}$	$\frac{109,20}{436,80}$	$\frac{0,83}{3,32}$	$\frac{2,2}{8,80}$	30 км.
114	КС121-297-12 варіант 1	Резівія 50 мм	шт	2	$\frac{217,62}{435,24}$	$\frac{215,80}{431,60}$	$\frac{0,2}{0,40}$	$\frac{1,62}{3,24}$	30 км.
115	КС111-623-56-В1	Хрестики для укладання плитки	шт	1249	$\frac{0,32}{399,68}$	$\frac{0,18}{224,82}$	$\frac{0,13}{162,37}$	$\frac{0,01}{12,49}$	30 км.
116	КС113-1466-11-2 варіант 1	Коліно ППР 90град. діам. 20 мм	шт	48	$\frac{8,03}{365,44}$	$\frac{7,63}{366,24}$	$\frac{0,24}{11,52}$	$\frac{0,16}{7,68}$	30 км.
117	КС111-1614-3 варіант 3	Герметик силіконовий Ceresit CS 24	л	0,59	$\frac{649,28}{365,08}$	$\frac{636,08}{375,29}$	$\frac{0,47}{0,28}$	$\frac{12,73}{7,51}$	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
118	КС111-155- А10-1 варіант 1	Хомут діам.25мм+анкер забивний М10	шт	10	<u>38,16</u> 381,60	<u>37,34</u> 373,40	<u>0,07</u> 0,70	<u>0,75</u> 7,50	30 км.
119	КС123-382-1 варіант 3	Дошки підвіконні пластикові	м	0,82	<u>438,38</u> 359,47	<u>428,49</u> 351,36	<u>1,29</u> 1,06	<u>8,6</u> 7,05	30 км.
120	КС1545-44- 20-1 варіант 2	Дюбель розпірний	шт	48	<u>6,56</u> 314,88	<u>6,40</u> 307,20	<u>0,03</u> 1,44	<u>0,13</u> 6,24	30 км.
121	КС113-1113- 17 варіант 3	Трійник для внутрішньої каналізації діаметр 110х50 мм 90гр.	шт	2	<u>146,35</u> 292,70	<u>143,00</u> 286,00	<u>0,48</u> 0,96	<u>2,87</u> 5,74	30 км.
122	С1545-248	Скоби будівельні	кг	10	<u>28,79</u> 287,90	<u>27,83</u> 278,30	<u>0,4</u> 4,00	<u>0,56</u> 5,60	30 км.
123	КС113-1686-4 варіант 1	Хомут ХОК з дюбелем	шт	84	<u>3,4</u> 285,60	<u>3,25</u> 273,00	<u>0,08</u> 6,72	<u>0,07</u> 5,88	30 км.
124	КС113-1049-6 варіант 1	Трійник перехідний ПТР діам.40х20х40мм	шт	4	<u>63,37</u> 253,48	<u>61,89</u> 247,56	<u>0,24</u> 0,96	<u>1,24</u> 4,96	30 км.
125	КС1546-802-3 варіант 2	Клей "Рідкі цвяхи"	л	0,45	<u>542,36</u> 244,06	<u>531,20</u> 239,04	<u>0,53</u> 0,24	<u>10,63</u> 4,78	30 км.
126	КС1633-92-1-7 варіант 2	Коробка установча	шт	8	<u>26,62</u> 212,96	<u>26,05</u> 208,40	<u>0,05</u> 0,40	<u>0,52</u> 4,16	30 км.
127	КС123-386-3 варіант 4	Відливи віконні, пофарбовані	м.п	0,83	<u>251,81</u> 209,00	<u>242,88</u> 201,59	<u>3,99</u> 3,31	<u>4,94</u> 4,10	30 км.
128	КС118-43-1 варіант 3	Кронштейни для кріплення радіаторів	шт	4	<u>44,52</u> 178,08	<u>43,42</u> 173,68	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,87</u> 3,48	30 км.
129	КС113-1049-4 варіант 3	Трійник ПТР діам.20мм	шт	16	<u>10,46</u> 167,36	<u>10,01</u> 160,16	<u>0,24</u> 3,84	<u>0,21</u> 3,36	30 км.
130	С111-1480-Г	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,000962	<u>164804,24</u> 158,54	<u>161200,00</u> 155,07	<u>372,78</u> 0,36	<u>3231,46</u> 3,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	8C111-2012-1-9 варіант 1	Шпакатурка Ротбанд	кг	8,5	<u>14,89</u> 126,57	<u>14,05</u> 119,43	<u>0,55</u> 4,68	<u>0,29</u> 2,46	30 км.
132	+C111-63 варіант 1	Ацетилген розчинений технічний, марка А	т	0,00026912	<u>455974,35</u> 122,71	<u>437760,00</u> 117,81	<u>9273,68</u> 2,50	<u>8940,67</u> 2,40	30 км.
133	8C111-89-1П-В1 варіант 1	Саморіз 3,5х25 мм	шт	202	<u>0,52</u> 105,04	<u>0,46</u> 92,92	<u>0,05</u> 10,10	<u>0,01</u> 2,02	30 км.
134	8C116-1010-2-2Ж варіант 1	Дюбель Моллі 4х38 мм	шт	14	<u>6,56</u> 91,84	<u>6,40</u> 89,60	<u>0,03</u> 0,42	<u>0,13</u> 1,82	30 км.
135	8C113-1049-5 варіант 1	Трійник перехідний ПТР діам. 25х20х25мм	шт	4	<u>16,82</u> 67,28	<u>16,25</u> 65,00	<u>0,24</u> 0,96	<u>0,33</u> 1,32	30 км.
136	C111-1-1668	Оліфа натуральна	кг	0,286	<u>225,46</u> 64,48	<u>220,46</u> 63,05	<u>0,58</u> 0,17	<u>4,42</u> 1,26	30 км.
137	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000752	<u>81770,77</u> 61,49	<u>79611,00</u> 59,87	<u>556,42</u> 0,42	<u>1603,35</u> 1,20	30 км.
138	C111-1-1635	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,37201	<u>140,69</u> 52,34	<u>137,79</u> 51,26	<u>0,14</u> 0,05	<u>2,76</u> 1,03	30 км.
139	+C112-25. варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,005	<u>10005,76</u> 50,03	<u>9563,53</u> 47,82	<u>246,04</u> 1,23	<u>196,19</u> 0,98	30 км.
140	8C1550-38-2 варіант 1	Піна-ктей Easy Soundbond	л	0,12	<u>392,74</u> 47,13	<u>384,58</u> 46,15	<u>0,46</u> 0,06	<u>7,7</u> 0,92	30 км.
141	+C111-311	Каболка	т	0,00064	<u>70563,1</u> 45,16	<u>68678,23</u> 43,95	<u>501,28</u> 0,32	<u>1383,59</u> 0,89	30 км.
142	8C111-19-В1-11 варіант 4	Саморіз по металу 3,5х9,5 мм	шт	76	<u>0,57</u> 43,32	<u>0,53</u> 40,28	<u>0,03</u> 2,28	<u>0,01</u> 0,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
143	+С111-181 варіант 3	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x60 мм	т	0,00021837	<u>189819,74</u> 41,45	<u>185725,00</u> 40,56	<u>372,78</u> 0,08	<u>3721,96</u> 0,81	30 км.
144	&C111-136-5Д варіант 3	Дюбель з шурупом 6x40 мм	шт	53	<u>0,65</u> 34,45	<u>0,64</u> 33,92	<u>-</u>	<u>0,01</u> 0,53	30 км.
145	&C1632-53-10 варіант 1	фарба олійна ПФ-115	т	0,0002	<u>153948,45</u> 30,79	<u>150428,57</u> 30,09	<u>501,28</u> 0,10	<u>3018,6</u> 0,60	30 км.
146	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,203	<u>138,58</u> 28,13	<u>135,03</u> 27,41	<u>0,83</u> 0,17	<u>2,72</u> 0,55	30 км.
147	&C1632-53-6 варіант 1	Грунтівка типу Бетонконтакт	кг	0,18	<u>119,41</u> 21,49	<u>116,51</u> 20,97	<u>0,56</u> 0,10	<u>2,34</u> 0,42	30 км.
148	+С111-324 варіант 2	Кисень технічний газоподібний	м3	0,2874	<u>74,35</u> 21,37	<u>66,67</u> 19,16	<u>6,22</u> 1,79	<u>1,46</u> 0,42	30 км.
149	&C16-1010-6 варіант 1	Дюбель ударний с шурупом 6 x 60 мм	шт	15	<u>1,01</u> 15,15	<u>0,96</u> 14,40	<u>0,03</u> 0,45	<u>0,02</u> 0,30	30 км.
150	С111-1608	Дрантя	кг	1,24263	<u>12,15</u> 15,10	<u>11,10</u> 13,79	<u>0,81</u> 1,01	<u>0,24</u> 0,30	30 км.
151	С1545-159	Очіс льняний	т	0,000356	<u>26381,5</u> 9,39	<u>25438,55</u> 9,06	<u>425,67</u> 0,15	<u>517,28</u> 0,18	30 км.
152	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,104	<u>70,75</u> 7,36	<u>68,94</u> 7,17	<u>0,42</u> 0,04	<u>1,39</u> 0,15	30 км.
153	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,052	<u>125,25</u> 6,51	<u>122,67</u> 6,38	<u>0,12</u> 0,01	<u>2,46</u> 0,12	30 км.
154	+С111-219 варіант 3	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,000792	<u>8154,18</u> 6,46	<u>7488,00</u> 5,93	<u>506,29</u> 0,40	<u>159,89</u> 0,13	30 км.
155	&C1110-15- 101А варіант 3	Зажим-дюбель "япінка" круглий 10мм	шт	6	<u>0,75</u> 4,50	<u>0,49</u> 2,94	<u>0,25</u> 1,50	<u>0,01</u> 0,06	30 км.
156	С111-1355	Цемент гіпсоліиноземистий розширюваний	т	0,0004	<u>10582,43</u> 4,23	<u>9946,30</u> 3,98	<u>428,63</u> 0,17	<u>207,5</u> 0,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
157	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0083	$\frac{455}{3,78}$	$\frac{445,62}{3,70}$	$\frac{0,46}{-}$	$\frac{8,92}{0,08}$	30 км.
158	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,00008	$\frac{7078,07}{0,57}$	$\frac{6693,24}{0,54}$	$\frac{246,04}{0,02}$	$\frac{138,79}{0,01}$	30 км.
159	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат	кВт-год	33,6335	-	-	-	-	
160	C1999-9005	Масляні матеріали	кг	0,0239	$\frac{91,20}{2,18}$	$\frac{91,20}{2,18}$	-	-	
161	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,5455	$\frac{97,10}{52,97}$	$\frac{97,10}{52,97}$	-	-	
	Разом		грн.	55,15	55,15	55,15	-	-	
	Разом по розділу ІІІ		грн.	454515,09	437832,69	7948,10	8734,30		
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин								
	Електроенергія		кВт-год	33,647					
	Стиснене повітря		м3	518,017					
	Масляні матеріали		кг	1,633					
	Гідравлічна рідина		кг	0,546					
	Дизельне паливо		л	42,242					
	Будівельне сміття	Довідкові дані	т	14,604965					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 липня" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад

Інженер

Н.І. Міщанська

Перевірів

Директор

О.М. Перещ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

