

Договір 146

на виконання робіт з «Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А»

снт. Бородянка

«13» 12 2022 року

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – ЗАМОВНИК), в особі Начальника відділу освіти Кравчук Тетяни Вікторівни, що діє на підставі Положення про відділ, з однієї сторони, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД ПРОМ ЛАЙН" (далі – ПІДРЯДНИК), в особі Директора Кисіля Андрія Андрійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (№435-IV), Господарським кодексом України від 16.01.2003 (№ 436-IV), уклали цей договір про таке (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК забезпечує відповідно до проектної документації, умов Договору та договірної ціни виконання робіт з «Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація».

1.2. У разі внесення змін до проектної документації сторони уточнюють предмет договору.

1.3. Обсяги робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені ЗАМОВНИКОМ в односторонньому порядку, залежно від реального фінансування видатків ЗАМОВНИКА, що оформляється додатковою угодою.

2. Строки виконання робіт

2.1. ПІДРЯДНИК розпочинає виконання робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору або з моменту отримання від ЗАМОВНИКА авансу, якщо такий був передбачений Договором та зобов'язується завершити виконання даних робіт до **31 грудня 2022 року**, згідно погодженого графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору.

2.2. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору.

Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до **31 грудня 2022 року**, а в частині виконання грошових зобов'язань – до їх повного виконання.

2.3. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою ЗАМОВНИКА.

2.4. ЗАМОВНИК може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

2.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір та у графік виконання робіт у разі:

2.5.1. виникнення обставин непереборної сили;

2.5.2. невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт);

2.5.3. внесення змін до проектної документації;

2.5.4. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;

2.5.5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

2.7. ПІДРЯДНИК зобов'язується завершити всі роботи та прибрати місця виконання робіт, а також звільнити Будівельний Майданчик на об'єкті від будь-якого інструменту, бруду, залишків Матеріалів чи іншого майна, що було доставлено ним на Майданчик, не пізніше двох тижнів з дати завершення робіт.

2.8. До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК повинен отримати ордер.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна є динамічною, складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

3.2. Сума Договору на виконання робіт складає **830 344,24 (вісімсот тридцять тисяч триста сорок чотири гривні 24 копійки)** у тому числі ПДВ – **138390,71 (сто тридцять вісім тисяч триста дев'яносто гривень 24 копійки)**.

3.3. Коригування Договірної ціни:

3.3.1. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін.

3.3.2. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві, Договір приводиться у відповідність до чинних нормативних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.3.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення Договірної ціни (більше ніж це визначено Договором), ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про це. Якщо ПІДРЯДНИК не повідомить у встановленому порядку ЗАМОВНИКА про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

3.3.4. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА.

3.3.5. ПІДРЯДНИК зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неoderжання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані ПІДРЯДНИКУ збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються ЗАМОВНИКОМ. ЗАМОВНИК звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансування робіт:

4.1.1. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та/або державного бюджету (при їх надходженні), які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування.

4.1.2. Взяття бюджетних зобов'язань ЗАМОВНИК здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та чинного законодавства України.

4.2. Попередня оплата за цим Договором може здійснюватися згідно чинного законодавства (на підставі Постанови КМУ від 04.12.2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі, що не перевищує 30 % вартості робіт згідно п. 3.2. Договору. Шляхом спрямування коштів ПІДРЯДНИКУ на небюджетний рахунок, відкритий в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів. *(даний пункт не застосовується під час запровадженого військового стану в країні)*.

4.3. ПІДРЯДНИК зобов'язується використати одержаний аванс протягом 90 календарних днів після одержання авансу але пізніше в терміни, визначені відповідно до п. 2.1. договору та Графіку виконання робіт. Використаний аванс погашається на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та № КБ-3, підписаними уповноваженими представниками сторін. По закінченні зазначеного терміну, невикористані суми авансу ПІДРЯДНИК повертає ЗАМОВНИКУ протягом трьох

закінчення зазначеного терміну. У випадку несвоєчасного повернення або неповернення, ПІДРЯДНИК сплачує пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. *(даний пункт не застосовується під час запровадженого військового стану в країні).*

4.4. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 після перевірки та підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду та при наявності протоколу лабораторних випробувань (з висновком про відповідність діючим нормативам виконаних робіт). ЗАМОВНИК проводить оплату за виконанні роботи протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок ЗАМОВНИКА.

Оформлення календарних дат реєстрації форм (№ КБ-2в, КБ 3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації, визначеного Державною казначейською службою України.

У випадку відсутності на розрахунковому рахунку ЗАМОВНИКА бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату робіт, ЗАМОВНИК проводить оплату виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок ЗАМОВНИКА.

4.5. ПІДРЯДНИК визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує акти за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 і передає для підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду.

Відповідальна особа за здійснення технічного нагляду протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) підписує вищевказані акти, що підтверджує виконання робіт.

У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, відповідальна особа за здійснення технічного нагляду зобов'язаний негайно повідомити про це, ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК має право за участю з ПІДРЯДНИКОМ скоригувати суму, що підлягає сплаті.

Після підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в ПІДРЯДНИК надає його разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3.

ЗАМОВНИК протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 повертає ПІДРЯДНИКУ підписані або із зауваженнями екземпляри вищевказаних актів та довідок.

4.6. Роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.7. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в складі прямих витрат ПІДРЯДНИК визначає, виходячи із нормативного часу роботи машин, який необхідний для виконання запропонованого обсягу робіт і вартості експлуатації машин за одиницю часу їх використання (машино-годин) в поточних цінах.

4.8. Оплата робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

4.9. Спори, які виникають за цим Договором щодо фінансування робіт, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

4.10. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати за:

4.10.1. невиконані роботи;

4.10.2. виконані роботи, які не визначені в договорі;

4.10.3. роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з ЗАМОВНИКОМ;

4.10.4. неякісно виконані роботи.

5. Проектна документація

5.1. ЗАМОВНИК забезпечує своєчасне отримання дозволу на виконання робіт.

5.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил та графіку виконання робіт.

5.3. ПІДРЯДНИК може звертатися до ЗАМОВНИКА з пропозиціями щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації. До звернення повинно бути надано економічне обґрунтування технічних пропозицій.

5.4. Зміна проектних рішень ПІДРЯДНИКОМ дозволяється лише при умові письмового дозволу ЗАМОВНИКА. Виконані з ініціативи ПІДРЯДНИКА додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені ЗАМОВНИКОМ, якщо вони необхідні для будівництва об'єкту і ЗАМОВНИК офіційно визнав їх.

5.5. Рішення ЗАМОВНИКА про зміни і доповнення робіт приймаються ПІДРЯДНИКОМ до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. Такий перегляд оформлюється додатковою угодою. У випадку, якщо зміни, що вносилися ЗАМОВНИКОМ, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються ПІДРЯДНИКОМ для виконання на підставі письмової вказівки ЗАМОВНИКА на кресленнях або в журналі виконання робіт. ПІДРЯДНИК зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 15 календарних днів до виконання відповідної роботи.

6. Будівельний майданчик

6.1. ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями.

6.2. За охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки несе відповідальність ПІДРЯДНИК. ЗАМОВНИК узгоджує умови вивозу будівельного сміття з майданчику.

6.3. ПІДРЯДНИК несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт та формування шарів покриття до введення в експлуатацію і передачі об'єкта ЗАМОВНИКУ.

7. Матеріально-технічне забезпечення

7.1. Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами ПІДРЯДНИКА. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкту в експлуатацію.

7.2. ЗАМОВНИК має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт в процесі виконання робіт на об'єкті.

7.3. Під час виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язаний використовувати дорожньо-будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий галузевим органом із сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів або «УкрСЕПРО».

8. Залучення субпідрядних організацій

8.1. ПІДРЯДНИК самостійно, на власний ризик та під свою відповідальність, залучає для виконання окремих робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. При залученні субпідрядників, ПІДРЯДНИК контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.

8.2. ПІДРЯДНИК при визначенні субпідрядника повинен враховувати його можливість роботи з дотриманням загальної договірної ціни до Договору між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ з урахуванням чинних нормативних документів з ціноутворення.

8.3. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між ЗАМОВНИКОМ і субпідрядником.

8.4. Приймання виконаних робіт або наданих послуг субпідрядниками, здійснюється при участі представника ЗАМОВНИКА.

9. Виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

9.1. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їхні характеристики і якість.

9.2. ЗАМОВНИК здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.

9.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації ЗАМОВНИК забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).

Авторський нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.4. Технічний нагляд забезпечується ЗАМОВНИКОМ шляхом залучення на договірній основі особи, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат.

Технічний нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) підрядник зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА чи осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

9.6. Для забезпечення виконання технічного, авторського нагляду, загального управління проектом, тощо ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити необмежений доступ ЗАМОВНИКА та його уповноважених осіб до місця виконання робіт протягом всього строку виконання робіт. Здійснення відповідальними особами технічного та авторського нагляду не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання своїх договірних зобов'язань.

9.7. ЗАМОВНИК разом з відповідальною особою за здійснення технічного нагляду здійснює контроль і нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень відповідальна особа за здійснення технічного нагляду видає ПІДРЯДНИКУ припис про їх усунення, а при серйозних порушеннях разом з ЗАМОВНИКОМ приймає рішення про призупинення робіт.

9.8. З метою контролю за відповідністю матеріальних ресурсів ЗАМОВНИК замовляє протокол лабораторних випробувань з висновком, за окремим Договором із ЗАМОВНИКОМ.

9.9. Якщо в протоколі лабораторних випробувань є заключення про невідповідність діючим нормативам виконаних робіт, ПІДРЯДНИК протягом 10 календарних днів усуває всі зауваження, зазначені у протоколі. Якщо зауваження протягом даного часу усунуті не будуть, ЗАМОВНИК не сплачує кошти за виконанні роботи ПІДРЯДНИКУ.

9.10. Після усунення зауважень, повторно протокол лабораторних випробувань з висновком замовляє ЗАМОВНИК, а сплачує – ПІДРЯДНИК.

9.11. Сторона, яка відповідно до договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

9.12. ПІДРЯДНИК забезпечує ЗАМОВНИКУ можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

9.13. Сторони домовились не проводити страхування об'єкта будівництва.

9.14. Не допускається прийняття робіт без попереднього огляду. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати, якщо не проведені всі перевірки. Перед закриттям прихованих Робіт ПІДРЯДНИК забезпечує їх огляд та перевірку особами, які здійснюють від імені ЗАМОВНИКА технічний нагляд за виконанням робіт та іншими Уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА. З цією метою ПІДРЯДНИК письмово повідомляє ЗАМОВНИКА про майбутнє закриття прихованих Робіт за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати закриття. У разі неповідомлення чи неналежного повідомлення, розкриття прихованих робіт, з метою їх перевірки, здійснюється засобами та за рахунок ПІДРЯДНИКА без будь-якої компенсації ЗАМОВНИКОМ витрат на проведення такого розкриття та повторного закриття, а також без продовження загального строку виконання Робіт.

9.15. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконувати письмові вимоги ЗАМОВНИКА та уповноважених осіб, що стосуються забезпечення належного виконання умов цього договору та чинного законодавства в процесі виконання робіт, в тому числі, за необхідності конкретизації, уточнення, внесення змін щодо умов виконання робіт тощо. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дотримання схеми та умов організації руху транспорту та інших рухомих засобів в межах будівельного майданчика, а також дорожнього руху та/або вимог правоохоронних органів, щодо руху транспорту дорогами загального користування. Перед тим, як залишити будівельний майданчик, транспортні засоби, причеми, механізми тощо підлягають обов'язковій

перевірці та, за необхідності, очищенню у порядку, встановленому затвердженими ЗАМОВНИКОМ правилами охорони будівельного майданчика.

10. Ведення виконавчої документації

10.1. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти прихованих робіт, форму № КБ-2в та № КБ-3 тощо) та визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10.2. ПІДРЯДНИК веде журнал робіт, у якому відображується весь хід виконаних робіт, а також усі факти та обставини про відхилення від проектної документації, що має значення у взаємовідносинах ЗАМОВНИКОМ, відповідальною особою за авторський та технічний нагляд і ПІДРЯДНИКОМ.

Відповідальна особа ЗАМОВНИКА, представника авторського та технічного нагляду перевіряють журнал робіт та своїм підписом підтверджують занесені в нього записи.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків.

11.1. Гарантійний термін на виконанні підрядні роботи за цим Договором складає десять років.

11.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе це ПІДРЯДНИК.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів), ЗАМОВНИК протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо ПІДРЯДНИК не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, ЗАМОВНИК має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це ПІДРЯДНИКА.

Акт, складений без участі ПІДРЯДНИКА, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

11.4. ПІДРЯДНИК зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку прийняти рішення про залучення третіх осіб для усунення недоліків визначених актом із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

11.5. Якщо між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору ПІДРЯДНИКОМ або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах. ЗАМОВНИК.

11.6. ПІДРЯДНИК не відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

11.6.1. природного зносу об'єкта або його частини;

11.6.2. неправильної його експлуатації;

11.6.3. неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими іншими особами;

11.6.4. неналежного ремонту об'єкта який здійснено самим ЗАМОВНИКОМ або залученими третіми особами.

В інших випадках ПІДРЯДНИК зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із ЗАМОВНИКОМ.

12. Робоча сила

12.1. ПІДРЯДНИК повинен комплектувати повний склад працівників, необхідних для виконання робіт відповідно до Договору, та забезпечити, щоб це були особи, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом.

12.2. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.3. ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА (з обґрунтуванням такої вимоги) усунення від виконання робіт окремих працівників, включаючи працівників субпідрядників, з недостатньою кваліфікацією, або таких, що порушують правила техніки безпеки та охорони праці, правила пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на будівельному майданчику, у випадку наявності у ЗАМОВНИКА підстав вважати, що участь таких осіб у виконанні робіт може призвести до порушення якості робіт, прострочення виконання робіт та відсунення у часі фактичної дати завершення робіт, застосування штрафних санкцій відповідними органами держаного контролю та/або становить загрозу виникнення небезпечної ситуації.

13. Права та обов'язки сторін

13.1. ЗАМОВНИК має право:

13.1.1. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою.

13.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань ПІДРЯДНИКОМ, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

13.1.3. ЗАМОВНИК має право контролювати використання наданих ПІДРЯДНИКУ сум авансу.

13.1.4. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.5. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.6. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі.

13.1.7. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

13.1.8. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

13.1.9. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

13.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

13.2.1. Надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору.

13.2.2. Сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому договором, у виконанні робіт.

13.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

13.2.4. негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі.

13.2.5. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором, якщо він не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

13.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

13.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:

13.3.1. Залучати за згодою ЗАМОВНИКА до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).

13.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

13.3.3. Вимагати виплати авансу, якщо така виплата та розмір авансу передбачені договором.

13.3.4. Відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни.

13.3.5. Відмовитися від договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює ЗАМОВНИК, або додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

13.3.6. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору.

13.3.7. Ініціювати внесення змін у договір.

13.3.8. ПІДРЯДНИК має також інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.4. Підрядник зобов'язаний:

13.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

13.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

13.4.3. Подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється замовником.

13.4.4. Відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації.

13.4.5. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

13.4.6. Вживати заходів до збереження майна, переданого ЗАМОВНИКОМ.

13.4.7. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

13.4.8. Передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

13.4.9. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

13.4.10. Забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання договору.

13.4.11. ПІДРЯДНИК зобов'язаний розпочати роботи в терміни, визначені відповідно до п. 2.1. договору та Графіку виконання робіт.

13.4.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити завершення робіт в строк або термін, встановлений в п. 2.1. договору та відповідно до графіку виконання робіт.

13.4.13. Інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

13.4.14. Надати ЗАМОВНИКУ акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3, завірені технічним наглядом.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором та порядок урегулювання спорів

14.1. Порушення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором.

14.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором.

14.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання даного Договору згідно з чинним законодавством України.

14.4. Всі суперечки між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ вирішуються шляхом переговорів стосовно всіх пунктів Договору.

14.5. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього Договору. Винна сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала відповідно до умов цього Договору.

14.6. У разі прострочення строків закінчення робіт, що передбачені п. 2.1. Договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочених зобов'язань за кожен день прострочки.

14.7. У разі затримання оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

14.8. Якщо в процесі виконання робіт будуть заподіяні непередбачені збитки третій особі, відповідальність за їх спричинення винна Сторона повинна відшкодувати у встановленому законодавством порядку, при наявності висновків відповідних органів, суду.

14.9. Сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за договором. Виконання винною Стороною порушених зобов'язань за Договором не звільняє від сплати неустойки за неналежне виконання зобов'язань за договором.

14.8. У випадку, якщо суперечки не вирішені, як вказано у п. 14.4 Договору, вони повинні вирішуватися тільки в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.9. ПІДРЯДНИК несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі ЗАМОВНИКУ.

14.10. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.11. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом.

Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити.

У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

14.12. Відповідальність за неякісне виконання робіт та бездіяльність, які призвели до дорожньо-транспортних пригод в період ремонт у об'єкті несе ПІДРЯДНИК. В зазначених випадках ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання врегулювання спорів, розгляд справ у судових органах, відшкодування збитків. ЗАМОВНИК з ПІДРЯДНИКОМ веде облік, бере участь у розгляді ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які скоєні на зазначеному об'єкті. ПІДРЯДНИК аналізує причини ДТП, пов'язані з незадовільними дорожніми умовами, виявленням недоліків в організації дорожнього руху, які впливають на скоєння ДТП, та вживає заходів щодо їх усунення. У випадках ДТП з вини ПІДРЯДНИКА (що вказується в актів, складеному працівниками Національної поліції України) ПІДРЯДНИК запрошує на місце події представника ЗАМОВНИКА.

ПІДРЯДНИК вживає всіх заходів та несе відповідальність за організацію безпеки руху автотранспорту і пішоходів на підставі вимог чинних правил, норм та стандартів.

14.13. Відповідно до статті 237. Господарського кодексу України ЗАМОВНИК може застосування оперативно-господарських санкцій, а саме:

14.13.1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення умов договору ПІДРЯДНИКОМ. Оперативно-господарські санкції застосовуються ЗАМОВНИКОМ, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.

14.13.2. Порядок застосування ЗАМОВНИКОМ конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИК може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

14.13.3. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

14.13.4. Порухення умов договору фіксуються в акті складеному представниками ЗАМОВНИКА та підписаному обома сторонами. У випадку відмови представника ПІДРЯДНИКА від підпису, про це зазначається в акті. Про застосування ЗАМОВНИКОМ певної оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИКА буде повідомлено протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складення акту про порушення зобов'язання шляхом направлення рекомендованого листа (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі, або направлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі.

14.14. Враховуючи вимоги статті 235 Господарського кодексу України, з метою припинення або попередження повторення ПІДРЯДНИКОМ порушень зобов'язань, що передбачені умовами даного договору, ЗАМОВНИК, в односторонньому порядку може бути застосовано до ПІДРЯДНИКА наступні оперативно-господарські санкції:

14.14.1. відмова від оплати (повної або часткової) за зобов'язаннями, яке виконане неналежним чином (виконання робіт не у відповідності до проектної документації) або дострокове виконання робіт без згоди ЗАМОВНИКА;

14.14.2. виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

14.14.3. відмова від прийняття подальшого виконання робіт, до моменту належного виправлення недоліків по виконаних раніше роботах;

14.14.4. відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із ПІДРЯДНИКОМ у разі порушення ним будь-якого із зобов'язань передбачених даним договором.

14.15. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини ПІДРЯДНИКА у випадку порушення ним своїх зобов'язань по даному договору.

14.16. Одностороння відмова від цього договору у повному обсязі або частково (розірвання договору) може застосовуватися ЗАМОВНИКОМ у разі невиконання або неналежного виконання ПІДРЯДНИКОМ будь-якого із зобов'язань, передбачених цим договором.

15. Приймання-передача закінчених робіт

15.1. Приймання-передача закінчених робіт (послуг) здійснюється ЗАМОВНИКОМ разом з представниками технічного, авторського нагляду та ПІДРЯДНИКА.

15.2. Передача виконаних робіт ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом про виконані роботи.

15.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (послуг), які виникли з вини ПІДРЯДНИКА, повинні бути усунуті ПІДРЯДНИКОМ протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

15.4. Якщо ПІДРЯДНИК не бажає чи не може усунути ці недоліки, ЗАМОВНИК може попередити ПІДРЯДНИКА про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо ПІДРЯДНИК без затримки не вживатиме необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок ПІДРЯДНИКА.

16. Форс-мажор

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити.

16.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором в зв'язку з виникненням форс мажорних обставин зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу протягом 3 робочих днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилається на них у майбутньому.

16.3. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 днів, кожна з Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 14 календарних днів до розірвання. В цьому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний повернути ЗАМОВНИКУ авансові кошти, виплачені за Договором, за вирахуванням коштів, фактично витрачених ПІДРЯДНИКОМ на виконання робіт за Договором, у десятиденний термін з моменту отримання Стороною повідомлення про розірвання.

16.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово - промисловою палатою

України.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди до Договору, яка є її невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін.

17.2. ЗАМОВНИК може розірвати Договір за таких обставин:

17.2.1. відсутність коштів для фінансування будівництва;

17.2.2. відставання з вини ПІДРЯДНИКА від строків виконання робіт більш ніж на 1 місяць, що підтверджується двосторонніми актами;

17.2.3. неодноразове порушення ПІДРЯДНИКОМ будівельних норм та правил, вимог проектної документації, що засвідчується тресторонніми актами, за участю незалежної лабораторії.

17.3. При затримці платежів більш ніж на три місяці ПІДРЯДНИК має право розірвати Договір.

17.4. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінились, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

17.5. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні ДОГОВОРУ надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

17.6. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

17.7. Договірна ціна робіт може уточнюватись Сторонами за наступних умов:

17.7.1. зміна ЗАМОВНИКОМ в процесі роботи проектних рішень, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

17.7.2. прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт;

17.7.3. суттєва відмінність фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгодженні ціни ПІДРЯДНИК не міг;

17.7.4. виникнення обставин непереборної сили (надзвичайних подій та подій, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору).

17.8. Зміна договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформлюється укладанням додаткових угод.

У разі порушення строків завершення виконання Робіт не з вини ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИК, на підставі обґрунтованих подань ПІДРЯДНИКА переглядає ці строки, про що укладається додаткова угода.

18. Інші умови договору

18.1. Сторони не передаватимуть третім особам права та обов'язки стосовно Договору без письмового узгодження Сторін.

18.2. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням.

18.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

18.4. ПІДРЯДНИК є платником податку на прибуток та платником податку на додану вартість;

18.5. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

18.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додаткових угодах, які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та становлять невід'ємну частину цього Договору.

18.7. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

18.8. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

18.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Підрядника у тижневий строк для внесення змін до Договору.

18.10. ДОГОВІР укладено у 2 примірниках по одному для кожної СТОРОНИ на _-ти пронумерованих сторінках.

18.11. Додатками до цього договору є:

- договірна ціна;
- локальний кошторис;
- графік виконання робіт.

19. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН:

ЗАМОВНИК:

**ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

Україна, 07801, Київська обл., Бучанський р-н, смт.
Бородянка, вул.Центральна, будинок 226
код ЄДРПОУ 43078651
р/р UA878201720344241033102105935
р/р UA988201720344260033002105935
р/р _____

УДКСУ в Бородянському районі Київської області

МФО 820172

тел. (+38096) 240 11 64

e-mail: osvita@borodianska.gov.ua

Начальник відділу освіти  Кравчук Т.В.

М.П. "Б" 2021 р.



ПІДРЯДНИК:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД ПРОМ ЛАЙН»**

09100, Київська обл., м. Біла Церква,
б-р Олександрійський, буд. 106 конт. номер тел.
+38(098)2771923, Р/р №
UA043052990000026008015012453

МФО 320649 в АТ "ПРИВАТ БАНК" в м. Київ,

р/р UA768201720355389117000707781

МФО 820172 в Білоцерківському управлінні ДКСУ

Київської області


код ЄДРПОУ 42977983,

ПІН № 429779826553

Свідоцтво/Витяг ПДВ № 1910274500350

Тел./факс. +38(098)2771923,

e-mail: 42977983@ukr.net

Директор  Кисіль А.А.)

Б.П.

Додаток 1
до договору № 146
від "13" 12 2022р.

Графік виконання робіт

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

№ п/п	Адреса	Перелік робіт	Термін виконання робіт	
			Початок	Закінчення
1	Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А	Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області	З моменту підписання договору	31.12.2022р

ЗАМОВНИК
ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Код за ЄДРПОУ – 43078651



Начальник відділу освіти

Т.В. Кравчук

ПІДРЯДНИК
ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Код за ЄДРПОУ – 42977983

Директор

А.А. Кисіль
Б.П.

Замовник ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
(назва організації)
Підрядник ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація», що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 листопада 2022 р.


№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, заокрема	561,49355	561,49355	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	201,54798	201,54798	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	349,91499	349,91499	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	10,03058	10,03058	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	86,64352	86,64352	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	648,13707	648,13707	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	29,04644	29,04644	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	14,77002	-	14,77002
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	691,95353 -	677,18351 -	14,77002 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	691,95353 138,39071 830,34424	677,18351 - 	14,77002 138,39071



начальник відділу освіти Кравчук Т.В.

Керівник генеральної
підрядної організації

 директор Кисіль А.А.

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

начальник відділу освіти Кравчук Т.В.

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 830,34424 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"13" 12 2022

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №


"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Складений за поточними цінами станом на 30 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»	648,13707	-	-	648,13707
		Разом по главі 2:	648,13707	-	-	648,13707
		Разом по главах 1-7:	648,13707	-	-	648,13707
		Разом по главах 1-8:	648,13707	-	-	648,13707
		Разом по главах 1-9:	648,13707	-	-	648,13707

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главах 1-12:	648,13707	-	-	648,13707
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	29,04644	-	-	29,04644
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	14,77002	14,77002
		Разом	677,18351	-	14,77002	691,95353
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	138,39071	138,39071
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	677,18351	-	153,16073	830,34424

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»



Кисіль А.А.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коефіцієнт, що враховує зміну інших витрат загальнопромислових витрат на величину, яка відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів будівельної організації=0,7821									
		Розділ 1. Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки доопалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі головного корпусу									
1	PH8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	8,8	2333,28	-	20532,86	20532,86	-	45,4300	399,78
2	PH8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	8,8	2333,28 1442,10	-	12690,48	12690,48	-	26,7600	235,49
3	PH8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	2,7	939,84	-	2537,57	2537,57	-	17,4400	47,09
4	PH8-3-1	Розбирання слухових вікон прямокутних на двохстих покрівлях	100шт	0,03	939,84 23014,80	-	690,44	690,44	-	427,0700	12,81
5	PH8-6-1	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	100м	2,64	23014,80 13903,86	-	36706,19	9625,07	-	62,9900	166,29
6	PH8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (паробар'єр)	100м2	8,8	3645,86 384,77	-	3385,98	3385,98	-	7,1400	62,83
7	C1555-112 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	1012	15,00	-	15180,00	-	-	-	-
8	PH3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка)	1 м3	2,25	2448,24	-	5508,54	5096,61	-	40,8800	91,98
9	& C112-23-1-Ю-ИН-Б варіант 1	Бруски обрізні, 30х50	м	1500	2265,16 11,50	-	17250,00	-	-	-	-
10	E12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці (металочерепиця, коньки, ендови, снігозатримувачі - наявний матеріал)	100м2	8,8	16742,06 8836,06	-	147330,13	77757,33	-	156,6400	1378,43
11	E12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-0,88	2579,03	-	-2269,55	-2269,55	-	47,4000	-41,71
12	C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,8х35	шт	6494	2579,03 0,80	-	5195,20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& C114-96-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	721,6	<u>4.00</u>	-	2886,40	-	-	-	-
14	& C111-162-1 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	9609	<u>0.05</u>	-	480,45	-	-	-	-
15	& C111-174-1 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5х70 мм	шт	7321	<u>0.05</u>	-	366,05	-	-	-	-
16	& C1545-172-3 варіант 1	Планка карнизна 2м	шт	78	<u>240.00</u>	-	18720,00	-	-	-	-
17	& C111-410-1 варіант 1	Фарба емаль-аерозоль "Lider" МЕТАЛІК 400мл	флакон	19,36	<u>23.80</u>	-	460,77	-	-	-	-
18	& C111-1613-1 варіант 1	Універсальний силіконовий герметик Soudal 310 мл	флакон	19,36	<u>75.00</u>	-	1452,00	-	-	-	-
19	E13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного матеріалу ФАЄРВОЛ-АТТІК на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	22	<u>365.97</u> 365,97	-	8051,34	8051,34	-	<u>6.4070</u>	<u>140.95</u>
20	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	594	<u>20.75</u>	-	12325,50	-	-	-	-
21	E13-71-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ФАЄРВОЛ-АТТІК додавати до норми 13-71-1	100м2	22	<u>250.01</u> 250,01	-	5500,22	5500,22	-	<u>4.3770</u>	<u>96.29</u>
22	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	594	<u>20.75</u>	-	12325,50	-	-	-	-
23	PH8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	1,62	<u>3616.89</u> 3616,89	-	5859,36	5859,36	-	<u>58.1400</u>	<u>94.19</u>
24	& C126-1300-1-1П варіант 1	Ринва	м	162	<u>150.00</u>	-	24300,00	-	-	-	-
25	& C130-1156-9-Ц варіант 1	Держак ринви	шт	324	<u>42.00</u>	-	13608,00	-	-	-	-
26	& C130-1156-13-Ш варіант 1	З'єднувач ринви	шт	47	<u>50.00</u>	-	2350,00	-	-	-	-
27	& C126-1300-4-13 варіант 1	Кут ринви зовнішній 90 грд.	шт	6	<u>240.00</u>	-	1440,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C126-1300-4-13 варіант 2	Кут ринви внутрішній 90 грд	шт	2	<u>240,00</u>	-	480,00	-	-	-	-
29	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів	100м	1,08	<u>3443,95</u>	-	3719,47	3719,47	-	<u>55,3600</u>	<u>59,79</u>
30	& C126-1300-2-1P варіант 1	Труба водостічна 110	м	108	<u>155,00</u>	-	16740,00	-	-	-	-
31	& C130-1156-10-18 варіант 1	Кронштейн труби	шт	96	<u>53,00</u>	-	5088,00	-	-	-	-
32	& C126-1300-5-Ф варіант 1	Лійка зливна	шт	16	<u>160,00</u>	-	2560,00	-	-	-	-
33	& C118-39-129-2 варіант 1	Дворозтрубне коліно 60 градусів	шт	32	<u>180,00</u>	-	5760,00	-	-	-	-
34	& C118-39-129-2 варіант 2	Коліно 60 градусів	шт	16	<u>175,00</u>	-	2800,00	-	-	-	-
35	PH8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	3	<u>687,73</u>	-	2063,19	1869,99	-	<u>11,0500</u>	<u>33,15</u>
36	EH10-20-1	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,024	<u>12365,66</u>	-	296,78	296,78	-	<u>191,3300</u>	<u>4,59</u>
37	& C123-14-11-P	Блоки віконні із металопластику	м2	2,4	<u>3250,00</u>	-	7800,00	-	-	-	-
38	& C111-196-1-Щ-ИН-Б варіант 1	Силіконовий герметик	л	0,408	<u>255,00</u>	-	104,04	-	-	-	-
39	& C1545-44-1 варіант 1	Дюбель-шурупи	1шт	20	<u>2,00</u>	-	40,00	-	-	-	-
40	& C1550-38-1-ИНБ варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,3488	<u>200,00</u>	-	269,76	-	-	-	-
41	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,232215	<u>3436,05</u>	<u>3266,05</u>	797,90	39,48	<u>758,42</u>	<u>3,3100</u>	<u>0,77</u>
42	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	23,2215	<u>298,95</u>	<u>298,95</u>	6942,07	-	<u>6942,07</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	28,95	430324,64	155383,43	<u>672,26</u>	0,4110	<u>2782,72</u>
									672,26		9,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					430324,64 267240,72 156055,69 66799,88 134,93 13315,38 497124,52				
		----- Всього по розділу 1					497124,52				
		Розділ 2. Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки доопалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі другого корпусу									
43	PH8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	2,68	2333,28	-	6253,19	6253,19	-	45,4300	121,75
					2333,28	-	-	-	-	-	-
44	PH8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	2,68	1442,10	-	3864,83	3864,83	-	26,7600	71,72
					1442,10	-	-	-	-	-	-
45	PH8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,84	939,84	-	789,47	789,47	-	17,4400	14,65
					939,84	-	-	-	-	-	-
46	PH8-6-1	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	100м	0,8	13903,86	-	11123,09	2916,69	-	62,9900	50,39
					3645,86	-	-	-	-	-	-
47	PH8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (паробар'єр)	100м2	2,68	384,77	-	1031,18	1031,18	-	7,1400	19,14
					384,77	-	-	-	-	-	-
48	C1555-112 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	308,2	15,00	-	4623,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	PH3-36-1	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка)	1 м3	0,525	2448,24	-	1285,33	1189,21	-	40,8800	21,46
					2265,16	-	-	-	-	-	-
50	& C112-23-1-Ю-ИН-Б варіант 1	Бруски обрізні, 30х50	м	350	11,50	-	4025,00	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
51	E12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці (металочерепиця, коньки, ендови, снігозатримувачі - наявний матеріал)	100м2	2,68	16742,06	-	44868,72	23680,64	-	156,6400	419,8
					8836,06	-	-	-	-	-	-
52	E12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	-0,268	2579,03	-	-691,18	-691,18	-	47,4000	-12,7
					2579,03	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,8x35	шт	1977	<u>0,80</u>	-	1581,60	-	-	-	-
54	& C114-96-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	219,76	<u>4,00</u>	-	879,04	-	-	-	-
55	& C111-162-1 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	шт	2926	<u>0,05</u>	-	146,30	-	-	-	-
56	& C111-174-1 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5x70 мм	шт	2229	<u>0,05</u>	-	111,45	-	-	-	-
57	& C111-1859-B4-3 варіант 1	Планка примикання 2м	шт	3	<u>210,00</u>	-	630,00	-	-	-	-
58	& C1545-172-2 варіант 1	Планка вітрова 2м	шт	5	<u>240,00</u>	-	1200,00	-	-	-	-
59	& C1545-172-3 варіант 1	Планка карнизна 2м	шт	28	<u>240,00</u>	-	6720,00	-	-	-	-
60	& C111-410-1 варіант 1	Фарба емаль-аерозоль "Lider" МЕТАЛІК 400мл	флакон	5,9	<u>23,80</u>	-	140,42	-	-	-	-
61	& C111-1613-1 варіант 1	Універсальний силіконовий герметик Soudal 310 мл	флакон	5,9	<u>75,00</u>	-	442,50	-	-	-	-
62	E13-71-1	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного матеріалу ФАЄРВОЛ-АТТІК на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	6,7	<u>365,97</u> 365,97	-	2452,00	2452,00	-	<u>6,4070</u>	<u>42,93</u>
63	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	180,9	<u>20,75</u>	-	3753,68	-	-	-	-
64	E13-71-3	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ФАЄРВОЛ-АТТІК додавати до норми 13-71-1	100м2	6,7	<u>250,01</u> 250,01	-	1675,07	1675,07	-	<u>4,3770</u>	<u>29,33</u>
65	C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	180,9	<u>20,75</u>	-	3753,68	-	-	-	-
66	PH8-42-2	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,57	<u>3616,89</u> 3616,89	-	2061,63	2061,63	-	<u>58,1400</u>	<u>33,14</u>
67	& C126-1300-1-1П варіант 1	Ринва	м	57	<u>150,00</u>	-	8550,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C130-1156-9-Ц варіант 1	Держак ринви	шт	112	42,00	-	4704,00	-	-	-	-
69	& C130-1156-13-Ш варіант 1	3"єднувач ринви	шт	16	50,00	-	800,00	-	-	-	-
70	& C126-1300-4-13 варіант 1	Кут ринви зовнішній 90 грд.	шт	4	240,00	-	960,00	-	-	-	-
71	PH8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів	100м	0,27	3443,95	-	929,87	929,87	-	55,3600	14,95
72	& C126-1300-2-1P варіант 1	Труба водостічна 110	м	27	155,00	-	4185,00	-	-	-	-
73	& C130-1156-10-18 варіант 1	Кронштейн труби	шт	21	53,00	-	1113,00	-	-	-	-
74	& C126-1300-5-Ф варіант 1	Лійка зливна	шт	7	160,00	-	1120,00	-	-	-	-
75	& C118-39-129-2 варіант 1	Дворозтрубне коліно 60 градусів	шт	14	180,00	-	2520,00	-	-	-	-
76	& C118-39-129-2 варіант 2	Коліно 60 градусів	шт	7	175,00	-	1225,00	-	-	-	-
77	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,070266	3436,05	3266,05	241,44	11,95	229,49	3,3100	0,23
					170,00	-					
78	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	7,0266	298,95	298,95	2100,60	-	2100,60	-	-
						28,95			203,42	0,4110	2,89
		Разом прямі витрати по розділу 2					131168,91	46164,55	2330,09		826,79
									203,42		2,89
		Разом будівельні роботи, грн.					131168,91				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82674,27				
		всього заробітна плата, грн.					46367,97				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19843,64				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3954,00				
		Всього будівельні роботи, грн.					151012,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					151012,55				
		Разом прямі витрати по кошторису					561493,55	201547,98	<u>10030,58</u>		<u>3609,51</u>
									875,68		12,43
		Разом будівельні роботи, грн.					561493,55				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					349914,99				
		всього заробітна плата, грн.					202423,66				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86643,52				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					174,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17269,38				
		Всього будівельні роботи, грн.					648137,07				

		Всього по кошторису					648137,07				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3796,92				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					219693,04				

Склав

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірів

директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Кошторисна вартість об'єкта	648,13707 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	3,79692 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	219,69304 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 30 листопада 2022 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»	648,13707	-	648,13707	3,79692	219,69304	-
		Всього:	648,13707	-	648,13707	3,79692	219,69304	-

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»	3,60951 201,54798	- -	- -	0,01243 0,87568	- -	3,62194 202,42366	0,17498 17,26938	3,79692 219,69304
	Разом :	3,60951 201,54798	- -	- -	0,01243 0,87568	- -	3,62194 202,42366	0,17498 17,26938	3,79692 219,69304

Склад

Вітюк Н.В.

Перевірів

Кисіль А.А.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ВІДДІЛ ОСВІТИ БОРОДЯНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ: _____

освіти Кравчук Т.В.

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20.10.16

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки доопалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі головного корпусу			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	880	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	880	
3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	270	
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	3	
5	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	м	264	
6	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (паробар'єр)	м2	880	
7	Плівка пароізоляційна	м2	1012	
8	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка)	м3	2,25	
9	Бруски обрізні, 30х50	м	1500	
10	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці (металочерепиця, коньки, ендови, снігозатримувачі - наявний матеріал)	м2	880	
11	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	-88	
12	Саморіз зі свердлом 4,8х35	шт	6494	
13	Прокладка вбираюча	м	721,6	
14	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	9609	
15	Цвяхи будівельні 3,5х70 мм	шт	7321	
16	Планка карнизна 2м	шт	78	
17	Фарба емаль-аерозоль "Lider" МЕТАЛІК 400мл	флакон	19,36	

1	2	3	4	5
18	Універсальний силіконовий герметик Soudal 310 мл	флакон	19,36	
19	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного матеріалу ФАЄРВОЛ-АТТІК на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2200	
20	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	594	
21	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ФАЄРВОЛ-АТТІК додавати до норми 13-71-1	м2	2200	
22	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	594	
23	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	162	
24	Ринва	м	162	
25	Держак ринви	шт	324	
26	З'єднувач ринви	шт	47	
27	Кут ринви зовнішній 90 грд,	шт	6	
28	Кут ринви внутрішній 90 грд	шт	2	
29	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів	м	108	
30	Труба водостічна 110	м	108	
31	Кронштейн труби	шт	96	
32	Лійка зливна	шт	16	
33	Дворозтрубне коліно 60 градусів	шт	32	
34	Коліно 60 градусів	шт	16	
35	Улаштування слухових вікон	шт	3	
36	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	
37	Блоки віконні із металопластику	м2	2,4	
38	Силіконовий герметик	л	0,408	
39	Дюбель-шурупи	шт	20	
40	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,3488	
41	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	23,2215	
42	Перевезення сміття до 30 км Розділ №2. Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки доопалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі другого корпусу	т	23,2215	
43	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	268	
44	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	268	
45	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	84	
46	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	м	80	
47	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (паробар'єр)	м2	268	
48	Плівка пароізоляційна	м2	308,2	
49	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка)	м3	0,525	
50	Бруски обрізні, 30х50	м	350	
51	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці (металочерепиця, коньки, ендови, снігозатримувачі - наявний матеріал)	м2	268	
52	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	-26,8	

1	2	3	4	5
53	Саморіз зі свердлом 4,8x35	шт	1977	
54	Прокладка вбираюча	м	219,76	
55	Цвяхи оцинковані 2x35 мм	шт	2926	
56	Цвяхи будівельні 3,5x70 мм	шт	2229	
57	Планка примикання 2м	шт	3	
58	Планка вітрова 2м	шт	5	
59	Планка карнизна 2м	шт	28	
60	Фарба емаль-аерозоль "Lider" МЕТАЛІК 400мл	флакон	5,9	
61	Універсальний силіконовий герметик Soudal 310 мл	флакон	5,9	
62	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного матеріалу ФАЄРВОЛ-АТТІК на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	670	
63	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	180,9	
64	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ФАЄРВОЛ-АТТІК додавати до норми 13-71-1	м2	670	
65	Вогнезахисний матеріал ФАЄРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	180,9	
66	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	57	
67	Ринва	м	57	
68	Держак ринви	шт	112	
69	З'єднувач ринви	шт	16	
70	Кут ринви зовнішній 90 грд.	шт	4	
71	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів	м	27	
72	Труба водостічна 110	м	27	
73	Кронштейн труби	шт	21	
74	Лійка зливна	шт	7	
75	Дворозтрубне коліно 60 градусів	шт	14	
76	Коліно 60 градусів	шт	7	
77	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,0266	
78	Перевезення сміття до 30 км	т	7,0266	

Склав Інженер-кошторисник Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»	201,54798	349,91499	-	10,03058	0,87568	202,42366	86,64352
	Разом: будівельні роботи	201,54798	349,91499	-	10,03058	0,87568	202,42366	86,64352

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 3,79692;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 561,49355;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 86,64352;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

$$= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (3,79692 + 0) \times 1 = 29,04644;$$

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 561,49355 + 86,64352 - 0 = 648,13707;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п.2.2} \times 0,15 = 648,13707 \times 0,15 = 97,2205605;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 29,04644 : 97,2205605 = 0,29876849;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,29876849) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 29,04644 \times \text{W}(0) + 97,2205605 \times \text{V}(0) = 29,04644;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП147} = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$\text{A1471} = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$\text{П73} = 3,79692;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$\text{П731И} = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= \text{п.10.1} \times (\text{п.10.2} + \text{п.10.3}) \times \text{ИНП147} = 3,89 \times (3,79692 + 0) \times 1 = 14,77002;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	830,34424
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис. грн.	677,18351
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн.	0,00000
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн.	153,16073
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	830,34424
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	830,34424
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	691,95353
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	691,95353
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	691,95353
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	648,13707
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис. грн.	648,13707
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис. грн.	0,00000
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	0,00000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	0,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	677,18351
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	648,13707
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	648,13707
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	648,13707
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	648,13707
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	561,49355
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	561,49355
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	10,03058
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000

П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	0,00000
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Д	Масильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,87568
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	219,69304
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	201,54798
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,87568
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	202,42366
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17,26938
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	17,26938
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,87568
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	98,69000

П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	62,21000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	349,91499
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	0,00000
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	9,04267
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	0,00000
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	29,04644
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	29,04644
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	14,77002
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0,00000
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0,00000
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451І	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0,00000
П453І	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0,00000
П455І	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	138,39071
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	86,64352
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	86,64352
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	3,79692
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	3,62194
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	3,79692
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	3,79692
П731І	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,17498
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,60951

П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	0,01243
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01243
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,17498
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиборничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд.-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС98Б	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис. люд. год.	0,00000
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис. люд. год.	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0,00000
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,01243
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,00000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,70000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис. грн.	48,33240
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиборничих витрат), тис. грн.	48,33240
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис. грн.	0,00000
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис. грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат (блок III ЗВВ), тис. грн.	21,04174
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиборничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0,00000

П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	9,04267
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	10300,00000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	165,58000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	349,91498
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0,00000
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0,00000
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»</u> <u>Розділ 1. Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі головного корпусу</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	880	
2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	880	
3	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	270	
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	3	
5	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	м	264	
6	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (паробар'єр)	м2	880	
7	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка)	м3	2,25	
8	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці (металочерепиця, коньки, ендови, снігозатримувачі - наявний матеріал)	м2	880	
9	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	-88	
10	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного матеріалу ФАЄРВОЛ-АТТІК на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2200	
11	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ФАЄРВОЛ-АТТІК додавати до норми 13-71-1	м2	2200	
12	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	162	

1	2	3	4	5
13	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів	м	108	
14	Улаштування слухових вікон	шт	3	
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,4	
16	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	23,2215	
17	Перевезення сміття до 30 км <u>Розділ 2. Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки доопалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі другого корпусу</u>	т	23,2215	
18	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	268	
19	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	268	
20	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	84	
21	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	80	
22	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки (паробар'єр)	м2	268	
23	Установлення елементів каркасу із брусів (контррейка)	м3	0,525	
24	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці (металочерепиця, коньки, ендови, снігозатримувачі - наявний матеріал)	м2	268	
25	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	-26,8	
26	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного матеріалу ФАЄРВОЛ-АТТІК на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	670	
27	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену ФАЄРВОЛ-АТТІК додавати до норми 13-71-1	м2	670	
28	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	57	
29	Навішування водостічних труб, колін, відливів і воронок з готових елементів	м	27	
30	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	7,0266	
31	Перевезення сміття до 30 км	т	7,0266	

Склав інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Вітюк Н.В.

Перевірив директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кисіль А.А.

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Підсумкова відомість ресурсів

№ п.п.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3609,51	55,84				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,0					
3		робітниками-будівельниками	люд.год	12,43	70,44				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
4.1		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	174,98	98,69				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3796,92					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					
5	+СН206-337	II. Будівельні машини і механізми							
		Екскаватори одноковшеві дизельні на	маш. год	1,99032498	<u>496,36</u>				Оренда
		пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25			987,92				
		м3							
6	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	30,2481	<u>298,95</u>				
					9042,67				
	Разом по розділу II		грн.		10030,59				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
7	CH270-119	Шуруповерти	маш. год	0,40152					
8	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,49536					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
9	&C111-162-1 варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35 мм	шт	12535	0,05 626,75	0,05 626,75	- -	- -	
10	&C111-174-1 варіант 1	Цвяхи будівельні 3,5х70 мм	шт	9550	0,05 477,50	0,05 477,50	- -	- -	
11	+C111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,07988	46000 3674,48	46000,00 3674,48	- -	- -	
12	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0110445	46000 508,05	46000,00 508,05	- -	- -	
13	&C111-196-1- Щ-ИН-Б варіант 1	Силіконовий герметик	л	0,408	255 104,04	255,00 104,04	- -	- -	
14	&C111-410-1 варіант 1	Фарба емаль-аерозоль "Lider" МЕТАЛІК 400мл	флакон	25,26	23,8 601,19	23,80 601,19	- -	- -	
15	&C111-1613-1 варіант 1	Універсальний силіконовий герметик Soudal 310 мл	флакон	25,26	75 1894,50	75,00 1894,50	- -	- -	
16	&C111-1859- B4-3 варіант 1	Планка примикання 2м	шт	3	210 630,00	210,00 630,00	- -	- -	
17	&C112-23-1- Ю-ИН-Б варіант 1	Бруски обрізні, 30х50	м	1850	11,5 21275,00	11,50 21275,00	- -	- -	
18	+C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	4,7472	6700 31806,24	6700,00 31806,24	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	13,5464	<u>6700</u> 90760,88	<u>6700.00</u> 90760,88	-	-	
20	&C114-96-1 варіант 1	Прокладка вбираюча	м	941,36	<u>4</u> 3765,44	<u>4.00</u> 3765,44	-	-	
21	&C118-39-129-2 варіант 1	Дворозтрубне коліно 60 градусів	шт	46	<u>180</u> 8280,00	<u>180.00</u> 8280,00	-	-	
22	&C118-39-129-2 варіант 2	Коліно 60 градусів	шт	23	<u>175</u> 4025,00	<u>175.00</u> 4025,00	-	-	
23	&C123-14-11-Р	Блоки віконні із металопластику	м2	2,4	<u>3250</u> 7800,00	<u>3250.00</u> 7800,00	-	-	
24	&C126-1300-1-1П варіант 1	Ринва	м	219	<u>150</u> 32850,00	<u>150.00</u> 32850,00	-	-	
25	&C126-1300-2-1Р варіант 1	Труба водостічна 110	м	135	<u>155</u> 20925,00	<u>155.00</u> 20925,00	-	-	
26	&C126-1300-4-13 варіант 1	Кут ринви зовнішній 90 грд.	шт	10	<u>240</u> 2400,00	<u>240.00</u> 2400,00	-	-	
27	&C126-1300-4-13 варіант 2	Кут ринви внутрішній 90 грд	шт	2	<u>240</u> 480,00	<u>240.00</u> 480,00	-	-	
28	&C126-1300-5-Ф варіант 1	Лійка зливна	шт	23	<u>160</u> 3680,00	<u>160.00</u> 3680,00	-	-	
29	&C130-1156-9-Ц варіант 1	Держак ринви	шт	436	<u>42</u> 18312,00	<u>42.00</u> 18312,00	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
30	&C130-1156-10-18 варіант 1	Кронштейн труби	шт	117	<u>53</u> 6201,00	<u>53.00</u> 6201,00	-	-	
31	&C130-1156-13-Ш варіант 1	З'єднувач ринви	шт	63	<u>50</u> 3150,00	<u>50.00</u> 3150,00	-	-	
32	+C1113-286 варіант 1	Вогнезахисний матеріал ФАЕРВОЛ-АТТІК витрата 270г/м2	кг	1549,8	<u>20.75</u> 32158,35	<u>20.75</u> 32158,35	-	-	
33	&C1545-44-1 варіант 1	Дюбель-шурупи	1шт	20	<u>2</u> 40,00	<u>2.00</u> 40,00	-	-	
34	&C1545-172-2 варіант 1	Планка вітрова 2м	шт	5	<u>240</u> 1200,00	<u>240.00</u> 1200,00	-	-	
35	&C1545-172-3 варіант 1	Планка карнизна 2м	шт	106	<u>240</u> 25440,00	<u>240.00</u> 25440,00	-	-	
36	&C1550-38-1-ИНБ варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	1,3488	<u>200</u> 269,76	<u>200.00</u> 269,76	-	-	
37	+C1555-112 варіант 1	Плівка пароізоляційна	м2	1320,2	<u>15</u> 19803,00	<u>15.00</u> 19803,00	-	-	
38	+C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,8х35	шт	8471	<u>0,8</u> 6776,80	<u>0.80</u> 6776,80	-	-	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
39	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,3365	-	-	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		349914,98	349914,98	-	-	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,337					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "30 листопада" 2022 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

інженер-кошторисник




Вітюк Н.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор



Кисіль А.А.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01

на "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РН8-2-4	8,8	45,4300 399,78	0,049476	2,2477 19,78	98,69	221,82 1952,02	2333,28 20532,86	562,12 4946,65	5,850108	265,77 2338,78	1049,71 9237,45
2	РН8-1-2	8,8	26,7600 235,49	0,049476	1,3240 11,65	98,69	130,66 1149,81	1442,10 12690,48	346,01 3044,89	5,850108	156,55 1377,64	633,22 5572,34
3	РН8-4-2	2,7	17,4400 47,09	0,049476	0,8629 2,33	98,69	85,16 229,93	939,84 2537,57	225,50 608,85	5,850108	102,03 275,48	412,69 1114,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	PH8-3-1	0,03	<u>427,0700</u> 12,81	0,049476	<u>21,1297</u> 0,63	98,69	<u>2085,29</u> 62,56	<u>23014,80</u> 690,44	<u>5522,02</u> 165,66	5,850108	<u>2498,41</u> 74,95	<u>10105,72</u> 303,17
5	PH8-6-1	2,64	<u>62,9900</u> 166,29	0,049476	<u>3,1165</u> 8,23	98,69	<u>307,57</u> 811,98	<u>3645,86</u> 9625,07	<u>869,75</u> 2296,14	5,850108	<u>368,50</u> 972,84	<u>1545,82</u> 4080,96
6	PH8-31-1	8,8	<u>7,1400</u> 62,83	0,049476	<u>0,3533</u> 3,11	98,69	<u>34,86</u> 306,77	<u>384,77</u> 3385,98	<u>92,32</u> 812,41	5,850108	<u>41,77</u> 367,58	<u>168,95</u> 1486,76
8	PH3-36-1	2,25	<u>40,8800</u> 91,98	0,049476	<u>2,0226</u> 4,55	98,69	<u>199,61</u> 449,12	<u>2265,16</u> 5096,61	<u>542,25</u> 1220,06	5,94396	<u>242,99</u> 546,73	<u>984,85</u> 2215,91
10	E12-12-4	8,8	<u>156,6400</u> 1378,43	0,049476	<u>7,7499</u> 68,2	98,69	<u>764,84</u> 6730,59	<u>8836,06</u> 77757,33	<u>2112,20</u> 18587,36	5,850108	<u>916,36</u> 8063,97	<u>3793,40</u> 33381,92
11	E12-18-5	-0,88	<u>47,4000</u> -41,71	0,049476	<u>2,3452</u> -2,06	98,69	<u>231,44</u> -203,67	<u>2579,03</u> -2269,55	<u>618,30</u> -544,11	5,850108	<u>277,30</u> -244,02	<u>1127,04</u> -991,80
19	E13-71-1	22	<u>6,4070</u> 140,95	0,0358701	<u>0,2298</u> 5,06	98,69	<u>22,68</u> 498,96	<u>365,97</u> 8051,34	<u>85,50</u> 1881,00	5,341743	<u>34,22</u> 752,84	<u>142,40</u> 3132,80
21	E13-71-3	22	<u>4,3770</u> 96,29	0,0358701	<u>0,1570</u> 3,45	98,69	<u>15,49</u> 340,78	<u>250,01</u> 5500,22	<u>58,41</u> 1285,02	5,341743	<u>23,38</u> 514,36	<u>97,28</u> 2140,16
23	PH8-42-2	1,62	<u>58,1400</u> 94,19	0,049476	<u>2,8765</u> 4,66	98,69	<u>283,89</u> 459,90	<u>3616,89</u> 5859,36	<u>858,17</u> 1390,24	5,850108	<u>340,13</u> 551,01	<u>1482,19</u> 2401,15
29	PH8-41-2	1,08	<u>55,3600</u> 59,79	0,049476	<u>2,7390</u> 2,96	98,69	<u>270,31</u> 291,93	<u>3443,95</u> 3719,47	<u>817,14</u> 882,51	5,850108	<u>323,86</u> 349,77	<u>1411,31</u> 1524,21
35	PH8-24-3	3	<u>11,0500</u> 33,15	0,049476	<u>0,5467</u> 1,64	98,69	<u>53,95</u> 161,85	<u>623,33</u> 1869,99	<u>149,00</u> 447,00	5,850108	<u>64,64</u> 193,92	<u>267,59</u> 802,77
36	EH10-20-1	0,024	<u>191,3300</u> 4,59	0,049476	<u>9,4662</u> 0,23	98,69	<u>934,22</u> 22,42	<u>12365,66</u> 296,78	<u>2925,97</u> 70,23	5,850108	<u>1119,30</u> 26,86	<u>4979,49</u> 119,51
41	PH20-41-1	0,232215	<u>3,3100</u> 0,77	0,049476	<u>0,1638</u> 0,04	98,69	<u>16,16</u> 3,75	<u>170,00</u> 39,48	<u>40,96</u> 9,51	5,850108	<u>19,36</u> 4,50	<u>76,48</u> 17,76
42	C311-30-M	23,2215	<u>0,4110</u> 9,54	0,049476	<u>0,0203</u> 0,47	98,69	<u>2,01</u> 46,68	<u>28,95</u> 672,26	<u>6,81</u> 158,14	5,850108	<u>2,40</u> 55,73	<u>11,22</u> 260,55
43	PH8-2-4	2,68	<u>45,4300</u> 121,75	0,049476	<u>2,2477</u> 6,02	98,69	<u>221,82</u> 594,48	<u>2333,28</u> 6253,19	<u>562,12</u> 1506,48	5,850108	<u>265,77</u> 712,26	<u>1049,71</u> 2813,22
44	PH8-1-2	2,68	<u>26,7600</u> 71,72	0,049476	<u>1,3240</u> 3,55	98,69	<u>130,66</u> 350,17	<u>1442,10</u> 3864,83	<u>346,01</u> 927,31	5,850108	<u>156,55</u> 419,55	<u>633,22</u> 1697,03
45	PH8-4-2	0,84	<u>17,4400</u> 14,65	0,049476	<u>0,8629</u> 0,72	98,69	<u>85,16</u> 71,53	<u>939,84</u> 789,47	<u>225,50</u> 189,42	5,850108	<u>102,03</u> 85,71	<u>412,69</u> 346,66
46	PH8-6-1	0,8	<u>62,9900</u> 50,39	0,049476	<u>3,1165</u> 2,49	98,69	<u>307,57</u> 246,06	<u>3645,86</u> 2916,69	<u>869,75</u> 695,80	5,850108	<u>368,50</u> 294,80	<u>1545,82</u> 1236,66
47	PH8-31-1	2,68	<u>7,1400</u> 19,14	0,049476	<u>0,3533</u> 0,95	98,69	<u>34,86</u> 93,42	<u>384,77</u> 1031,18	<u>92,32</u> 247,43	5,850108	<u>41,77</u> 111,94	<u>168,95</u> 452,79
49	PH3-36-1	0,525	<u>40,8800</u> 21,46	0,049476	<u>2,0226</u> 1,06	98,69	<u>199,61</u> 104,80	<u>2265,16</u> 1189,21	<u>542,25</u> 284,68	5,94396	<u>242,99</u> 127,57	<u>984,85</u> 517,05
51	E12-12-4	2,68	<u>156,6400</u> 419,8	0,049476	<u>7,7499</u> 20,77	98,69	<u>764,84</u> 2049,77	<u>8836,06</u> 23680,64	<u>2112,20</u> 5660,70	5,850108	<u>916,36</u> 2455,84	<u>3793,40</u> 10166,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	E12-18-5	-0,268	47,4000	0,049476	2,3452	98,69	231,44	2579,03	618,30	5,850108	277,30	1127,04
			-12,7		-0,63		-62,03	-691,18	-165,70		-74,32	-302,05
62	E13-71-1	6,7	6,4070	0,0358701	0,2298	98,69	22,68	365,97	85,50	5,341743	34,22	142,40
			42,93		1,54		151,96	2452,00	572,85		229,27	954,08
64	E13-71-3	6,7	4,3770	0,0358701	0,1570	98,69	15,49	250,01	58,41	5,341743	23,38	97,28
			29,33		1,05		103,78	1675,07	391,35		156,65	651,78
66	PH8-42-2	0,57	58,1400	0,049476	2,8765	98,69	283,89	3616,89	858,17	5,850108	340,13	1482,19
			33,14		1,64		161,82	2061,63	489,16		193,87	844,85
71	PH8-41-2	0,27	55,3600	0,049476	2,7390	98,69	270,31	3443,95	817,14	5,850108	323,86	1411,31
			14,95		0,74		72,98	929,87	220,63		87,44	381,05
77	PH20-41-1	0,070266	3,3100	0,049476	0,1638	98,69	16,16	170,00	40,96	5,850108	19,36	76,48
			0,23		0,01		1,14	11,95	2,87		1,36	5,37
78	C311-30-M	7,0266	0,4110	0,049476	0,0203	98,69	2,01	28,95	6,81	5,850108	2,40	11,22
			2,89		0,14		14,12	203,42	47,86		16,86	78,84
Разом:			3621,94		174,98		17269,38	202423,66	48332,40		21041,74	86643,52

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ = (17269,38 + 202423,66 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ = (17269,38 + 202423,66 * 1) * 0 * 0,22 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;


Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.


$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ = (17269,38 + 202423,66 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: $86643,52 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 86643,52$ грн.

Склав Інженер-кошторисник  Вітюк Н.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор  Кисіль А.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова: "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Таблиця 2-1. Розрахункова вартість експлуатації 1 машино-години машин

В знаменнику граф 3-12 вказані витрати замовника (у тому числі), грн.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробіт-на плата всього, грн. (M1)	Аморт. відрахування, Орендна плата(*) грн. (M2)	Частини, що швидко спрацювуються, грн. (M3)	Енерго-носії, грн. (M4)	Гідравл. рідина, грн. (M4r)	Мас-тільні матеріа-ли, грн. (M5)	Ремонт, техобслу-говуван-ня, податки, грн. (M6)	Переба-зування, грн. (M7)	Інші витрати, грн. (M9)	Вартість експлуа-тації 1 маш.год. грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	-	*496,36 *0,00	-	-	-	-	-	-	-	496,36

Таблиця 2-2. Підсумкова вартість експлуатації машин

В чисельнику граф 3-12 вказані витрати підрядника, в знаменнику - витрати замовника.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Заробіт-на плата всього, грн.	Аморт. відрахування, Орендна плата(*) грн.	Частини, що швидко спрацювуються, грн.	Енерго-носії, грн.	Гідравл. рідина, грн.	Мас-тільні матеріа-ли, грн.	Ремонт, техобслу-говуван-ня, податки, грн.	Переба-зування, грн.	Інші витрати, грн.	Вартість експлуа-тації машини, грн.
Кількість маш.годин											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	-	*987,92 *0,00	-	-	-	-	-	-	-	987,92
1,99032498		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Разом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987,92
	орендна плата	-	987,92	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблиця 2-3. Дані по машинам та механізмам, врахованим у складі загальновиробничих витрат

У знаменнику граф 3-11 - витрати і вартості Замовника (у тому числі).

Шифр машини	Найменування машин і механізмів	Витрати на 1 маш.год.			Витрати разом			Вартість разом, грн.			Найменування та одиниця виміру енергоносія
		Енерго-носій	Гідрав-лічна рідина, кг	Маси-льні, кг	Енерго-носій	Гідрав-лічна рідина, кг	Маси-льні, кг	Енерго-носій	Гідрав-лічна рідина, кг	Маси-льні, кг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CH270-119 0,40152	Шуруповерти	0,32	-	-	0,13	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
CH270-135 0,49536	Перфоратори електричні	0,42	-	-	0,21	-	-	-	-	-	Електроенергія, кВт-год
	Підсумки по енергоносіях	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Електроенергія, кВт-год	0,74	-	-	0,34	-	-	-	-	-	
	Итого		-	-		-	-	-	-	-	

Склав  Вітюк Н.В.Перевірів  Кисіль А.А.

Будова: "Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Таблиця 3. Заробітна плата в експлуатації машин

Звичайні машини

$$M1=(M1.1 \times M1.4 \times Kt + M1.2 \times M1.4 \times Kt + M1.3 \times M1.4 \times Kt) \times Kp2 \times Kly \times Kc \text{ [грн.]}$$

$$T=M1.1 \times Kt + M1.2 \times Kt + M1.3 \times Kt \text{ [люд.год.]}$$

$$M1pt=(M1.2 \times M1.4 \times Kt) \times Kp2 \times Kly \times Kc \text{ [грн.]}$$

$$Trt=M1.2 \times Kt \text{ [люд.год.]}$$

$$M1p=(M1.3 \times M1.4 \times Kt) \times Kp2 \times Kly \times Kc \text{ [грн.]}$$

$$Tp = M1.3 \times Kt \text{ [люд.год.]}$$

де: M1 - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год.;

T - підсумкові витрати труда, люд.год.;

M1.1 витрати труда машиністів, люд.год.;

M1.2 витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

M1.3 витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 тарифна ставка машиніста при розряді M1.5, грн./год.;

M1.5 середній розряд ланки робітників, розряд;

KP2 коефіцієнт до заробітної плати;

Kc - усереднений коефіцієнт до заробітної плати, що формується программою;

Kly - усереднений коефіцієнт до витрат труда за счет летнего удорожания, що формується программою;

Kt - усереднений коефіцієнт до витрат труда, що формується программою;

M1pt - заробітна плата ремонту та техобслуговування, разом, грн.

Trt - витрати труда на ремонт та техобслуговування, разом, люд.год.

M1p - заробітна плата перебазування, разом, грн.

Tp - витрати труда на перебазування, разом, люд.год.

Експлуатація машин на шахтній поверхні і у підземних умовах

$$M1=(M1шп + M1пу) \times KP2 \times Kc \times Kly, \text{ грн.} \quad T=Tшп + Tпу, \text{ люд.год.}$$

де: M1 - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год.;

T - підсумкові витрати труда, люд.год.;

KP2 коефіцієнт до заробітної плати;

Kc - усереднений коефіцієнт до заробітної плати, що формується программою;

Kly - усереднений коефіцієнт до витрат труда за счет летнего удорожания, що формується программою;

Kt - усереднений коефіцієнт до витрат труда, що формується программою;

На шахтній поверхні

$M1_{шп} = M1.1 \times K_t \times M1.4 \times K_{зш} + M1.2 \times K_t \times M1.4 \times K_{зш} + M1.3 \times K_t \times M1.4 \times K_{зш}$, грн. $T_{шп} = M1.1 \times K_t + M1.2 \times K_t + M1.3 \times K_t$, люд.год.

де: $M1_{шп}$ - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год. $T_{шп}$ - підсумкові витрати труда, люд.год

$M1.1$ витрати труда машиністів, люд.год.;

$M1.2$ витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

$M1.3$ витрати труда на перебазування, люд.год.;

$M1.4$ тарифна ставка машиніста при розряді $M1.5$, грн./год.; $K_{зш}$ коефіцієнт до тарифної ставки машиніста;

$M1.5$ середній розряд ланки робітників, розряд;

У підземних умовах

$M1_{пу} = M1.6 \times K_t \times M1.9 \times K_{зп} + M1.7 \times K_t \times M1.9 \times K_{зп} + M1.8 \times K_t \times M1.9 \times K_{зп}$, грн. $T_{пу} = M1.6 \times K_t + M1.7 \times K_t + M1.8 \times K_t$, люд. год

де: $M1_{пу}$ - заробітна плата в експлуатації машин, грн./маш.год. $T_{пу}$ - підсумкові витрати труда, люд.год

$M1.6$ витрати труда машиністів, люд.год.;

$M1.7$ витрати труда на ремонт та техобслуговування, люд.год.;

$M1.8$ витрати труда на перебазування, люд.год.;

$M1.9$ тарифна ставка машиніста при розряді $M1.10$, грн./год.; $K_{зш}$ коефіцієнт до тарифної ставки машиніста;

$M1.10$ середній розряд ланки робітників, розряд;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Витрати труда, люд.год.			Підсумкові витрати труда, (Т) люд.год	Середній розряд ланки робітників	Тарифна ставка, грн./год.	Коефіцієнт до тарифної ставки машиніста	Коефіцієнти до заробітної плати	Заробітна плата разом, грн./маш.год.
		машиністів	ремонт і техобслуг.	перебазування	коефіцієнт до витрат труда (Кт)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	1	0,27	0,03	1,31	4,4	67,54	1	1	87,81

Таблиця 4. Амортизаційні відрахування

$$M2=A : T; A=(BC-ЛС):C \text{ [грн.]}$$

де: M2 - амортизаційні відрахування, грн./маш.год.;

A - річна сума амортизації, грн.;

BC - первісна (балансова, інвентарно-розрахункова) вартість, грн.;

T - нормативний річний режим експлуатації машини (час роботи за рік), год.;

ЛС - ліквідаційна вартість, грн.;

C - мінімально припустимий строк корисного використання, рік;

Шифр машини	Наименования машин и механизмов	Річна сума аморти- зації, грн.	Первісна (балансо- ва, інвен- тарно-ро- зрахункова) вартість, грн. (BC)	Час роботи за рік, год. (T)	Ліквіда- ційна вартість, грн. (ЛС)	мінімаль- но припус- тимий строк корисного викорис- тання, рік (C)	Вартість амортиза- ційних відраху- вань, грн. (M2)
1	2	3	4	5	6	7	8
CH206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	-	-	2040	-	5	9,99

Таблиця 5. Вартість частин, що швидко спрацьовуються

А. Розрахунок за даними підрядника: $M3=M3.1:M3.2$ [грн.]

Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M3=M3.3 \times M3.4$ [грн.]

де: M3 - вартість частин, що швидко спрацьовуються, грн./маш.год.;

M3.1 - середньозважена ринкова ціна частин, що швидко спрацьовуються, або їх комплектів на машину, грн.;

M3.2 - середньозважений нормативний ресурс частин, що швидко спрацьовуються, або їх комплектів на машину, маш.год.;

M3.3 - вартість частин, що швидко спрацьовуються, за Збірником цін для відповідної групи машин, грн.;

M3.4 - коефіцієнт приведення вартості відповідної групи частин, що швидко спрацьовуються, на період, вказаний у Збірнику поточних цін, до вартості тих частин у момент

складання розрахунку.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Середньо- зважена ринкова ціна оснастки, грн. (M3.1)	Середньо- зважений норматив- ний ресурс оснастки, маш.год. (M3.2)	Вартість частин, що швидко спрацьову- ються, за Збірником цін, грн. (M3.3)	Коефіцієнт приведення вартості (M3.4)	Вартість частин, що швидко спрацьову- ються, грн./маш.год. (M3)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
CH206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	-	-	14,58	1	14,58

Таблиця 6. Енергоносії

А. Розрахунок за даними підрядника : $M4 = M4.1 \times M4.2 + M4.3 \times M4.4 + M4.5 \times M4.6 + M4.7 \times M4.8 + M4.9 \times M4.10 + M4.11 \times M4.12 + M4.13 \times M4.14 + M4.15 \times M4.16 + M4.17 \times M4.18 + M4.19 \times M4.20 + M4.21 \times M4.22 + M4.23 \times M4.24$ [грн./маш.год.]

Б. Розрахунок за усередненими показниками : $M4 = (M4.1 + M4.3 \times П6 : 100) \times M4.2 \times КД + M4.3 \times M4.4 \times КД + M4.5 \times M4.6 + M4.7 \times M4.8 + M4.9 \times M4.10 + M4.11 \times M4.12 \times КД + M4.13 \times M4.14 \times КД + M4.15 \times M4.16 \times КД + M4.17 \times M4.18 \times КД + M4.19 \times M4.20 \times КД + M4.21 \times M4.22 \times КД + M4.23 \times M4.24$ [грн./маш.год.]

де: M4 - вартість енергоносіїв, грн./маш.год;

M4.1 - нормативні витрати бензину, кг/маш.год;

M4.3 - нормативні витрати дизельного палива, кг/маш.год;

M4.5 - нормативні витрати електроенергії, кВт/год./маш.год;

M4.7 - нормативні витрати стисненого повітря, м3/маш.год;

M4.9 - нормативні витрати гідравлічної рідини, кг/маш.год;

M4.11 - нормативні витрати мазуту, кг/маш.год;

M4.13 - нормативні витрати суміші гасу та моторного палива, кг/маш.год;

M4.15 - нормативні витрати дров, м3/маш.год;

П6 - відсоток для визначення витрат бензину при запуску машин на дизельному пальному, %;

КД - коефіцієнт, що враховує збільшення ціни за рахунок витрат на доставку, зберігання та розвезення по об'єктах;

Примітка. При розрахунку за даними підрядника ціни енергоносіїв (M4.2, M4.4, M4.12, M4.14, M4.16) приймаються з урахуванням фактичних витрат на доставку, зберігання та розвезення по об'єктах.

M4.2 - ціна бензину, грн./кг;

M4.4 - ціна дизельного палива, грн./кг;

M4.6 - ціна електроенергії, грн./кВт/год;

M4.8 - ціна стисненого повітря, грн./м3;

M4.10 - ціна гідравлічної рідини, грн./кг;

M4.12 - ціна мазуту, грн./кг;

M4.14 - ціна суміші гасу та моторного палива, грн./кг;

M4.16 - ціна дров, грн./м3;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Бензин	Дизель-не паливо	Електро-енергія	Стис-нене повітря	Гідрав-лічна рідина	Мазут	Суміш гасу та мотор-ного палива	Дрова	Відсоток для визна-чення витрат бензину, % (П6)	Вартість енерго-носіїв і гідрав-лічної рідини, грн. (М4)
		<u>Норма, кг</u> <u>Ціна, грн.</u>	<u>Норма, кг</u> <u>Ціна, грн.</u>	<u>Норма, кВт/г</u> <u>Ціна, грн.</u>	<u>Норма, м3</u> <u>Ціна, грн.</u>	<u>Норма, кг</u> <u>Ціна, грн.</u>	<u>Норма, кг</u> <u>Ціна, грн.</u>	<u>Норма, кг</u> <u>Ціна, грн.</u>	<u>Норма, м3</u> <u>Ціна, грн.</u>	Коефі-цієнт збіль-шення ціни (КД)	
		<u>М4.1</u> <u>М4.2</u>	<u>М4.3</u> <u>М4.4</u>	<u>М4.5</u> <u>М4.6</u>	<u>М4.7</u> <u>М4.8</u>	<u>М4.9</u> <u>М4.10</u>	<u>М4.11</u> <u>М4.12</u>	<u>М4.13</u> <u>М4.14</u>	<u>М4.15</u> <u>М4.16</u>		
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21
CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0, 25 м3	- 68,10	4.18 65,69	- -	- -	0.02 97,10	- 12,37	- 53,00	- -	- 1	276,52

М4.17 - нормативні витрати стисненого природного газу, м3/маш.год.;
 М4.19 - нормативні витрати зрідженого нафтового газу, л/маш.год.;
 М4.21 - нормативні витрати охолоджуючої рідини (тосол), кг/маш.год.;
 М4.23 - нормативні витрати охолоджуючої рідини (вода), м3/маш.год.;

М4.18 - ціна стисненого природного газу, грн./м3;
 М4.20 - ціна зрідженого нафтового газу, грн./л;
 М4.22 - ціна охолоджуючої рідини (тосол), грн./кг;
 М4.24 - ціна охолоджуючої рідини (вода), грн./м3;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	Стиснений природний газ	Зріджений нафтовий газ	Охолоджуюча рідина - тосол	Охолоджуюча рідина - вода
		Норма, м3 Ціна, грн.	Норма, л Ціна, грн.	Норма, кг Ціна, грн.	Норма, м3 Ціна, грн.
		М4.17 М4.8	М4.19 М4.20	М4.21 М4.22	М4.23 М4.24
1	2	22	23/24	25/26	27/28
СН206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	- 5,33	- 17,72	- 14,09	- 14,02

Таблиця 7. Мاستильні матеріали

А. Розрахунок за даними підрядника : $M5 = M5.1 \times M5.2 + M5.3 \times M5.4 + M5.5 \times M5.6 + M5.9 \times M5.10$ [грн./маш.год.],

Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M5 = M5.7 \times M5.8$ [грн./маш.год.]

де: М5 - Вартість мастильних матеріалів, грн./маш.год.;

М5.1 витрати моторної оливи, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.1 = (M5.11 \times M4.1 + M5.12 \times M4.3 + M5.13 \times M4.17 + M5.14 \times M4.19) : 100$;

М5.11 - норма витрат моторної оливи на 100 кг бензину; М5.12 - норма витрат моторної оливи на 100 кг дизпалива;

М5.13 - норма витрат моторної оливи на 100 м3 стисненого природного газу; М5.14 - норма витрат моторної оливи на 100 л зрідженого газу;

М4.1 - нормативні витрати бензину, кг/маш.год.; М4.3 - нормативні витрати дизельного палива, кг/маш.год.;

М4.17 - нормативні витрати стисненого природного газу, м3/маш.год.;

М4.19 - нормативні витрати зрідженого нафтового газу, л/маш.год.;

М5.2 ціна моторної оливи, грн/кг;

М5.3 витрати пластичних мастил, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.3 = (M5.15 \times M4.1 + M5.16 \times M4.3 + M5.17 \times M4.17 + M5.18 \times M4.19) : 100$;

М5.15 - норма витрат пластичних мастил на 100 кг бензину; М5.16 - норма витрат пластичних мастил на 100 кг дизпалива;

М5.17 - норма витрат пластичних мастил на 100 м3 стисненого природного газу; М5.18 - норма витрат пластичних мастил на 100 л зрідженого газу;

М5.4 ціна пластичних мастил, грн/кг;

М5.5 витрати трансмісійних олив, кг. Початкове значення визначається за формулою:

$M5.5 = (M5.19 \times M4.1 + M5.20 \times M4.3 + M5.21 \times M4.17 + M5.22 \times M4.19) : 100$;

М5.19 - норма витрат трансмісійних олив на 100 кг бензину; М5.20 - норма витрат трансмісійних олив на 100 кг дизпалива;

М5.21 - норма витрат трансмісійних олив на 100 м3 стисненого природного газу; М5.22 - норма витрат трансмісійних олив на 100 л зрідженого газу;

M5.6 ціна трансмісійних олив, грн/кг;

M5.7 норма витрат мастильних матеріалів, кг;

M5.8 ціна мастильних матеріалів, грн/кг;

M5.9 витрати спеціальних олив, л. Початкове значення визначається за формулою:

M5.9= M5.23xM4.1+M5.24xM4.3+M5.25xM4.17+M5.26xM4.19):100;

M5.23 - норма витрат спеціальних олив на 100 кг бензину; M5.24 - норма витрат спеціальних олив на 100 кг дизпалива;

M5.25 - норма витрат спеціальних олив на 100 м3 стисненого природного газу; M5.26 - норма витрат спеціальних олив на 100 л зрідженого газу;

M5.10 ціна спеціальних олив, грн/л.

Примітка: Якщо для машини визначені одночасно M4.3 і M4.17 (газодизельне паливо), то для витрат моторної оливи і мастильних визначають витрати еквівалентного умовного дизельного палива (M4.3у*) за емпіричною формулою: $M4.3^* = \frac{C}{C(M4.17 + 0,5 \times M4.3 + 1)}$;

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	M4.1	M4.17	M5.1	M5.3	M5.5	M5.7	M5.9	M5.11	M5.13
		M4.3	M4.19	M5.2	M5.4	M5.6	M5.8	M5.10	M5.12	M5.14
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20
CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	-	-	-	-	-	0,25 91,20	-	-	-

Шифр машини	Найменування машин та механізмів (продовження)	M5.15	M5.17	M5.19	M5.21	M5.23	M5.25	M5
		M5.16	M5.18	M5.20	M5.22	M5.24	M5.26	
1	2	21/22	23/24	25/26	27/28	29/30	31/32	33
CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	-	-	-	-	-	-	22,8

Таблиця 8. Ремонт і техобслуговування**А. Розрахунок за даними підрядника: $M6 = M6.1 : T$ [грн./маш.год.]****Б. Розрахунок за усередненими показниками: $M6 = M6.2 \times M6.4$ [грн./маш.год.]**

де: M6 - вартість ремонту і техобслуговування, грн./маш.год;

M6.1 - середньорічні витрати на всі види ремонту і технічне обслуговування машин даного типу (виключаючи зарплату), грн;

T - нормативний річний режим експлуатації машини (час роботи за рік), /маш.год./рік;

M6.2 - витрати на ремонт і техобслуговування за Збірником поточних цін, грн.;

M6.4 - коефіцієнт приведення вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при ремонті та техобслуговуванні, на період, указаний у Збірнику поточних цін, до вартості цих ресурсів у момент складання розрахунку. За умовчанням дорівнює 1,00.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Середньорічні витрати на всі види ремонту і техобслуговування, грн. (M6.1)	Нормативний річний режим експлуатації машини, год./рік (T)	Витрати на ремонт і техобслуговування за Збірником поточних цін, грн. (M6.2)	Коефіцієнт приведення вартості (M6.4)	Вартість ремонту і техобслуговування, грн/маш.год. (M6)
1	2	3	4	5	6	7
CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	-	-	17,74	1	17,74

Таблиця 9. Перебазування

А. Розрахунок за усередненими показниками: $M7=(M7.2-M1.3 \times M1.4) \times M7.3$ [грн.]

де: M7 - Перебазування, грн./маш.год.;

M7.2 - витрати на перебазування за Збірником поточних цін, грн.;

M1.3 - нормативні витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 - нормативна тарифна ставка машиніста, грн./год.;

M7.3 - коефіцієнт приведення вартості матеріальних ресурсів, що використовуються при перебазуванні, вказаний у Збірнику поточних цін, до вартості тих ресурсів у момент складання розрахунку. По умовчанням рівен 1,00.

Б. Розрахунок за даними підрядника: $M7=M7.1:KM7-M1.3 \times M1.4$ [грн.]

де: M7 - договірна ціна перебазування без урахування нормативної зарплати машиніста, грн./маш.год.;

KM7 - кількість годин роботи машини, маш.год.;

M7.1 - вартість перебазування, грн.;

M1.3 - нормативні витрати труда на перебазування, люд.год.;

M1.4 - нормативна тарифна ставка машиніста при розряді M1.5, грн./год.;

M1.5 - середній нормативний розряд робітників, що керують будівельною машиною;

Примітка: 1. Нормативна зарплата перебазування (M1.3xM1.4) врахована у Розрахунку зарплати машиністів, тому вона відраховується у формулі M7.

2. При від'ємному розрахунковому значенні приймається, що M7 дорівнює нулю (витрати на перебазування не повинні бути меншими за нормативну зарплату перебазування).

Вартість перебазування автокранів та інших машин на базі автомобілів: $M7.1=Nx(2xLxЦМ/Ч):VCR$ [грн.]Вартість перебазування машин на буксирі: $M7.1=Nx[(2xL:VCR \times ЦТ+(L:VCR+T) \times M1.4]$ [грн.]Вартість перебазування причіпами-ваговами: $M7.1=Nx[(2xL:VCR \times ЦП+2xL:VCR \times ЦПП+(L:VCR+T+ТПР) \times M1.4+ЦМГАИ+НДОР]$ [грн.]

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Віддаль до об'єкту, км	Договірна ціна автомобіля, грн./маш.год.	Договірна ціна маш.год. тягача, грн./маш.год.	Час чекання перевози, год.	Вартість машин супроводження, грн.	Середній розряд робіт	Нормативна зарплата перебазування, грн./маш.год.	Вартість перебазування, грн.	Витрати на перебазування за Збірником цін, грн.	Ціна перебазування без зарплати машиніста, грн.
		(L)	(ЦМ/Ч)	(ЦТ)	(Т)	(ЦМГАИ)	(M1.5)	M1.3xM1.4	(M7.1)	(M7.2)	
		Середня швидкість руху, км/год.	Кількість рейсів перебазування	Договірна ціна причіпа-ваго-воза, грн./маш.год.	Час навантаження і розвантаження, год.	Збір за проїзд транспортних засобів, грн.	Тарифна ставка машиніста, грн./год.	Трудомісткість перебазування, люд.год.	Кількість машино-годин роботи, маш.год.	Коефіцієнт приведення вартості	
		(VCR)	(N)	(ЦПР)	(ТПР)	(НДОР)	(M1.4)	(M1.3)	(KM7)	(M7.3)	(M7)
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18	19/20	21
CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0, 25 м3	-	-	-	-	-	4,4 67,54	2,03 0,03	-	4,08 1	4,08

Таблиця 10. Податки, сбори та інші витрати**А. Расчет по данным подрядчика:**податки, сбори та обов'язкові платежі: $M8=M8.1 : M8.2$ [грн/маш.год.];інші прями витрати: $M9=M9.1 : M9.2$ [грн/маш.год.];

де:

M8 ціна податків, сборів та обов'язкових платежів, грн./ маш.год.;

M8.1 сумарна вартість податків, сборів та обов'язкових платежів за попередній звітний період, що враховується у вартості перевезення будівельних вантажів, грн.


M8.2 сумарний наробіток машино-годин усього парку машин управління (дільниці) механізації за попередній звітний період, маш.год.

M9 ціна інших прямих витрат, грн./маш.год.;

M9.1 сумарна вартість інших прямих витрат (вартість експлуатації та амортизації будівель і споруд автотранспортного підрозділу) за попередній звітний період, грн.;

M9.2 сумарний наробіток машино-годин усього парку машин управління (дільниці) механізації за попередній звітний період, маш.год.

Шифр машини	Найменування машин та механізмів	Сумарна вартість податків, сборів та обов'язкових платежів, грн. (M8.1)	Сумарний наробіток машино-годин усього парку машин, маш.год. (M8.2)	Ціна податків, сборів та обов'язкових платежів, грн./маш.год. (M8)	Сумарна вартість інших прямих витрат, грн. (M9.1)	Сумарний наробіток машино-годин усього парку машин, маш.год. (M9.2)	Ціна інших прямих витрат, грн./маш.год. (M9)	Інші витрати, грн./маш.год. (M8+M9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
CH206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколієному ходу, місткість ковша 0,25 м3	-	-	-	-	-	-	-

Склад  Вітюк Н.В.Перевірив  Кисіль А.А.

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

ІНФОРМАЦІЯ

щодо рівня адміністративних витрат за результатами діяльності за 2021р

№ пп	Найменування витрат	тис грн
	Всього адміністративних витрат	290 756
1,0	Заробітна плата працівників апарату управління, робітників, які здійснюють загальногосподарське обслуговування та іншого загальногосподарського персоналу будівельних організацій, яка має Статус юридичної особи тис. грн	72 360
2,0	Страхові внески та нарахування на соціальні заходи від заробітної плати робітників, зазначеної в п.1	18 090
3,0	Витрати на транспортне обслуговування працівників апарату Управління будівельної організації грн	38 862
	Зокрема :	
3,1	Вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос та ремонт автомобільних гум	38 862
3,2	Податки та інші відрахування, передбачені законодавством, що пов'язані з експлуатацією власниками легкових автомобілів, податок на землю, на якій розміщено гараж, збір за забруднення навколишнього середовища, плата за технічний огляд легкових автомобілів у державній інспекції, тощо	
4,0	Витрати на матеріально-технічне забезпечення апарату управління будівельної організації та інші загальногосподарські витрати :	146 024
4,1	Витрати на придбання канцелярських товарів та приладдя, бланків обліку звітності	32 923
4,2	Витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних необоротних активів загальногосподарські використання (операційне, оренда, страхування майна, ремонт освітлення)	74 681
4,3	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування апарату управління (крім легкових автомобілів)	18 500
4,4	Оплата послуг консультативного та інформаційного характеру (у т.ч. Витрати на придбання літератури і передплату спеціалізованих видань), пов'язаних із забезпеченням поточної діяльності апарату управління, виготовлення та зберігання продукції допоміжних другорядних виробництв, будівельної організації	4 500
5,0	Витрати пов'язані з оплатою послуг комерційних банків, включаючи оплату за розрахункове-касове обслуговування, ведення обліку боргових вимог і зобов'язань у т.ч. цінних паперів	15 420
6,0	Витрати на відрядження	

1	Показник для визначення розміру адміністративних витрат визначається за формулою: $P = AB / T_{\text{нр}}$	5,883
2	де AB - сума адміністративних витрат за 2021р	290 756
3	T _{нр} - загальна нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних будівельномонтажних робіт та люд.год. враховані в загальновиробничих витратах, люд.год.	49 420

Найменування підрядної організації ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахункові загальновиробничі витрати за 2021р

Вихідні дані

№ пп	Найменування	за штатним розкладом	у еквіваленті повної зайнятості
1	Кількість працюючих, люд	27	26
2	Кількість працівників апарату управління підприємства, що має статус юридичної особи люд		
3	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів, які не мають статусу юридичної особи люд		
4	Кількість лінійного персоналу	6	6
5	Кількість робітників, люд	21	20
1.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами за 2021 р без ПДВ	грн	14 220 000
2.	той самий обсяг робіт в розрахунку на одного робітника за штатним розкладом		677 143
3.	Коефіцієнт зайнятості робітників		0,95

Таблиця 1 - Загальновиробничі витрати за статтями витрат

№ пп	Найменування витрат	за бухгалтерською звітністю	розрахункові	Питома вага за гр 4
1	2	3	4	5
	Всього	1 023 840	1 013 770	100
	<i>в тому числі:</i>			
1.1.	Заробітна плата працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу (I блок ЗВВ)	210 112	210 112	20,7
1.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, зазначених у пункті 1.1 (II блок ЗВВ)	46 225	46 225	4,6
1.3.	Те саме, від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів (II блок ЗВВ)	99 870	99 870	9,9
1.4.	Решта статей ЗВВ, всього (III блок ЗВВ)	667 633,00	657 563,00	64,9
	<i>в тому числі</i>			
1.4.1.	Витрати на службові відрядження			
1.4.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	29 420	29 420	
1.4.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	15 700	15700	
1.4.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення		0	
1.4.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	40 600	40 600	
1.4.6.	Витрати на перевезення працівників			
1.4.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконання БМР, утримання пожежної і сторожової охорони	4500	4500	

1.4.8.	Витратина транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	529 070	519 000	
1.4.9.	Витрати ,пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	15 420	15 420	
1.4.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної,розмножувальної та іншої оргтехнікиапаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	0		
1.4.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	0		
1.4.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	0		
1.4.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	32 923	32 923	
1.4.14.	Амортизація нетитульних тимчасових соруд, знос пристосувань, пристроїв	0		
1.4.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	0		
1.4.16.	Витратинекапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	0		
1.4.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп1.14.12, 1.4.15, 1.4.16.	0		
1.4.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників , зайнятих на виробництві відповідних видів продукції(робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	0		
1.4.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	0		
1.4.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	0		

Таблиця 2 - Дані щодо структури, потужності та рівня загальновиробничих витрат за результатами діяльності організації за 2021р


№ пп	Найменування витрат	показники
1	2	3
1	Кількість працюючих всього	27
1.2.	Кількість працівників апарату управління підприємства,що має статус юридичної особи люд	0
1.3.	Кількість працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів,які не мають статусу юридичної особи люд	
1.4.	Кількість лінійного персоналу	6
1.5.	Кількість робітників,люд	21
2.	Обсяг робіт у грошовому виразі, що виконано власними силами без ПДВ	14 220 000

3.	Відрахування на соціальні заходи , від витрат на оплату праці робітників, зайнятих на основному виробництві будівельних і монтажних робіт та керуванні і обслуговуванні будівельних машин і механізмів	248 700
4	Загальновиробничі витрати всього, грн	
	<i>у тому числі:</i>	
4.1.	Заробітна плата всього	994 798
	<i>у тому числі працівників :</i>	
4.1.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.1.2.	лінійного персоналу	248 900
4.2.	відрахування на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів та лінійного персоналу, грн	62 225
	<i>у тому числі :</i>	
4.2.1.	апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів	
4.2.2.	працівників лінійного персоналу	
4.3.	Решта статей ЗВВ, всього	667 633,00
	<i>у тому числі по статтях витрат</i>	
4.3.1.	Витрати на службові відрядження	
4.3.2.	Амортизація основних засобів, призначених для обслуговування працівників ІТП	29 420
4.3.3.	Амортизація нематеріальних активів (ІТП)	15 700
4.3.4.	Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення	11 200
4.3.5.	Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, та інше утримання виробничих приміщень	29 400
4.3.6.	Витрати на перевезення працівників	
4.3.7.	Витрати на дотримання правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами виконанняБМР, утримання пожежної і сторожової	4 500
	амортизація витрат на проведення поточного ремонту нетитульних тимчасових споруд	
	витрати на обладнання та утримання огорож для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації	
	витрати для забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту	
	витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і діапозитивів з охорони праці, запобіганням нещасним випадкам і захворюванням на будівництві, обладнання кабінетів з охорони	4 500
	витрати на утримання протипожежної та сторожової охорони будівельних майданчиків, виробничих приміщень, де розміщується апарат управління відокремлених структурних підрозділів та лінійний персонал	
	оплата послуг, наданих сторонніми організаціями з притипожежної та сторожової охорони в установленому	
	придбання, утримання та знос протипожежного інвентарю та устаткування	
4.3.8.	Витрати на транспортне обслуговування будівельного виробництва, включаючи апарат управління відокремлених структурних підрозділів, лінійний персонал	529 070
	основна, додаткова заробітна плата та будь-які інші грошові виплати водіїв та інших робітників, що обслуговують автомобілі;	
	утримання та експлуатація власних та орендованих автомобілів, що використовуються для обслуговування будівельного виробництва;	343 270
	вартість паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми	185 800
4.3.9.	Витрати ,пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових установ за розрахунково-касове обслуговування	15 420

4.3.10.	Витрати на використання електронно-обчислювальної, розмножувальної та іншої оргтехніки апаратом управління відокремлених структурних підрозділів та лінійним персоналом	
4.3.11.	Відрахування за встановленим законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників, які здійснюють транспортне обслуговування будівельного виробництва	
4.3.12.	Витрати на упорядження та утримання будівельних майданчиків	
4.3.13.	Витрати на малоцінні і швидкозношувальні інструменти та виробничий інвентар, що використовується під час виконання БМР і належать до основних засобів, та витрати на їх ремонт	32 923
4.3.14.	Амортизація нетитульних тимчасових ссуд, знос пристосувань, пристроїв	
4.3.15.	Витрати некапітального характеру, пов'язані з організацією будівельного виробництва, нормативними роботами, включаючи послуги, надані сторонніми організаціями з розробленням проєктів виконання робіт, креслень конструкцій, а також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп	
1.4.16.	Витрати некапітального характеру пов'язані з забезпеченням якості будівництва	
4.3.17.	Відрахування за встановленими законодавством нормами на соціальні заходи від витрат на оплату праці працівників зазначених у пп 1.4.12, 1.4.15, 1.4.16.	
4.3.18.	Платежі з обов'язкового страхування цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів продукції (робіт), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.	
4.3.19.	Витрати на охорону навколишнього середовища	
4.3.20.	Витрати на внесення виправлень і гарантійні роботи та інші витрати, що обліковуються як загальновиробничі, але не підлягають відшкодуванню замовниками	

3. Розрахунок показників для обчислення I та III блоків загальновиробничих витрат

1. Коефіцієнт переходу від трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, кошти на оплату праці яких враховуються у загальновиробничих витратах:			
K= 6 люд : 21 люд	0,29		
2. Показник (П) для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат			
Нормативно-розрахункова трудомісткість виконаних за 2021 р будівельно-монтажних робіт, вартість яких врахована в прямих витратах (люд-год)			49 420
	п 1.4. таблиці 1. графа 4	люд-год	
P=	657 563,0	49 420	13,31
			грн/ люд-год

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН»  Кисіль А.А.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Капітальний ремонт (ремонт даху, проведення робіт з підготовки до опалювального сезону та здійснення заходів з енергозбереження) покрівлі Шибенської філії Опорного закладу освіти "Новозалівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області за адресою: Україна, 07811, Київська обл., Бучанський район, с. Шибене, вул. Кооперативна, буд. 34-А» за кодами: ДБН В.2.6-220:2017, ДК 021:2015 45453000-6 Капітальний ремонт і реставрація»

Будівництво розташоване на території Київської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

3,79692 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

3,622 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

219,69304 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

10300,00 грн.

Всього договірна ціна:

830,34424 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

677,18351 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

- тис.грн.

інші витрати -

14,77002 тис.грн.

податок на додану вартість -

138,39071 тис.грн.

Примітка:


1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:



інженер-кошторисник Вітюк Н.В.

Перевірив:



директор Кисіль А.А.

РОЗРАХУНОК

розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів на 2022 рік
ТОВ "БУД ПРОМ ЛАЙН"

Розрахунки виконано відповідно до «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281(із змінами) (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196)від 27.07.2018 № 196).

1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати

$$ЗП_{\text{тар}} = 2547,5 \times 2,31 \times 1,28 \times 1,308 = 9852,44$$
$$(2481 \times 6) + (2600 \times 5) + 2684 / 12 = 2547,5$$

2481 - розмір прожиткового мінімуму з 01 січня 2022 р.

2600 - розмір прожиткового мінімуму 01 липня 2022 р.

2684 - розмір прожиткового мінімуму з 01 грудня 2022 р.

Визначений, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати, що встановлена Законом України про Державний бюджет України на 2019р.

2,31 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру трифної ставки (посадового окладу) згідно з Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2019-2020р (далі Галузева угода розділ 2 п.2.9)

1,28 - коефіцієнт співвідношення місячних тарифних ставок робітників 1 розряду до мінімального розміру тарифної ставки (окладу).

1,308 - коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-НБД.1.1-2:2013 "Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва" ($K_{\text{сер.роз}} = 1,308$).

2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

2.1. Доплата за роботу у важких та шкідливих умов праці

$$ЗП_{\text{шк}} = 9852,44 \times 0,04 \times 0,1 = 39,41 \text{ грн.}$$

0,04 - усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці згідно з Галузевою угодою додаток 3;

0,1 - усереднена питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та спеціальним приладдям тощо), визначена на підставі даних підрядників;

2.2. Надбавка за високу професійну майстерність

$$ЗП_{\text{майст}} = 9852,44 \times 0,152 \times 0,05 = 74,88 \text{ грн.}$$

0,152 - коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної

ставки робітників розряду 3,8 згідно з Галузевою угодою додаток 3; (3 розр - 12 %, 4
р-16 %, 3,8 роз- 15,2 %)

0,05 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високу професійну майстерність, визначена на підставі даних підрядників;

2.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи

$$ЗП_{\text{важл.р}} = 9852,44 \times 0,2 \times 0,05 = 98,52 \text{ грн.},$$

0,2 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,05 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання особливо важливої роботи, визначена на підставі даних підрядників;

2.4. Надбавка за високі досягнення у праці

$$ЗП_{\text{вис.дос}} = 9852,44 \times 0,5 \times 0,02 = 98,52 \text{ грн.},$$

0,5 - коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників; згідно з Галузевою угодою додаток 3

0,02 - усереднена питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення у праці, визначається на підставі даних підрядників;

2.5. Доплата за інтенсивність праці робітників

$$ЗП_i = 9852,44 \times 0,12 \times 0,05 = 59,11 \text{ грн.},$$

0,12 - коефіцієнт, що враховує середній розмір доплати, за інтенсивність праці робітників, визначений згідно з Галузевою угодою на підставі даних підрядників;

0,05 - усереднена питома вага робітників, які одержують доплату за інтенсивність праці робітників, визначена на підставі даних підрядників;

2.6. Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток

$$ЗП_{\text{відпуст}} = (9852,44 + 39,41 + 74,88 + 98,52 + 98,52 + 59,11) \times 0,007543 = 77,11 \text{ грн.},$$

0,007543 - коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про відпустки", визначається на підставі даних підрядників;

2.7. Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8:

$$ЗП_{\text{тар}} = 9852,44 \text{ грн.}$$

$$ЗП_{\text{додатк}} = 39,41 + 74,88 + 98,52 + 98,52 + 59,11 + 77,11 = 447,56 \text{ грн.}$$

$$ЗП_{\text{коштгор}} = 9852,44 + 447,6 = 10300,01 \text{ грн.}$$

ЗП_{коштор} - тарифна частина середньомісячної заробітної плати у будівництві;

ЗП_{додатк} - додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Виходячи із розрахунку розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва при складності робіт 3,8 приймаємо – **10300** грн.

Директор ТОВ «БУД ПРОМ ЛАЙН» _____ Кисіль А.А.