Договір на виконання послуг № 64

м. Кривий Ріг «24» серпня 2022 р.

Криворізький національний університет в особі ректора **Ступніка Миколи Івановича**, який діє на підставі Статуту (далі - Замовник) з одного боку, та **фізична особа-підприємець Кляцький Олег Валерійович** (далі «Виконавець»), в особі Кляцького Олега Валерійовича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ВОЗ № 409178 від 15.10.2009 р., з другого боку, уклали цей договір про наступне:

І. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується у 2022 році за завданням Замовника виконати заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи», згідно з кошторисом з розрахунком договірної ціни (додаток 1), що додається до договору та є невід'ємною частиною, а Замовник прийняти та оплатити виконані послуги.

ІІ. Якість послуг

2.1. Виконавець повинен виконати передбачену цим Договором послугу , якість якої відповідає вимогам чинних стандартів і нормативних документів України.

2.2. У разі невідповідності якості виконаної послуги вимогам Замовника, Виконавець зобов'язується усунути дефекти за власні кошти.

2.3. У разі невиконання Сторонами умов Договору, що обумовлено не форс-мажорними обставинами, Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства.

Сторони звільняються від відповідальності, якщо вони доведуть, що порушення договірних зобов'язань відбулося не з їх вини, а за обставинами непереробної сили, або дії другої сторони тощо.

Виконавець несе відповідальність за повноту, якість виконаної послуги та її відповідність чинному законодавству, будівельним нормам, нормативно-технічним актам та санітарним нормам.

2.4. Виконавець гарантує можливість безперервної і нормальної експлуатації об'єкту на протязі трьох років з моменту підписання останнього акту приймання виконаних послуг за формою КБ-2в, КБ-3. Виконавець веде гарантійний супровід на термін гарантійних зобов'язань.

На недоробки, що будуть виявлені протягом гарантійного періоду, укладається дефектний акт за підписом обох сторін. В акті необхідно навести перелік недоробок та дефектів і строки їх усунення. Недоробки, обумовлені діяльністю Виконавця, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом строком. При відмові Виконавця від усунення недоробок та дефектів, Замовник залишає за собою право визначити завдану шкоду із залученням фахівців архітектурно-будівельного контролю та вимагати від Виконавця компенсації збитків через суд згідно чинного законодавства України.

2.5. Суперечки, що виникли в процесі виконання цього Договору, вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

2.6. Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

ІІІ. Ціна договору.

3.1. Вартість надання послуги за цим Договором складає **149 702,11 грн. (сто сорок дев'ять тисяч сімсот дві грн. 11 коп.),** без ПДВ.

3.2. Ціну цього договору може бути зменшено за взаємною згодою сторін залежно від реального фінансування видатків.

3.3. У випадку дострокового надання послуги Замовник може достроково прийняти та оплатити її виконання.

3.4. Обсяг послуги може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків та після узгодження зменшеної ціни Договору.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник здійснює оплату за рахунок бюджетних коштів з відповідного рахунку, відкритого в органах казначейської служби України, по факту надання Послуг на підставі акту приймання-передачі наданих послуг (виконаних робіт), підписаних Сторонами, за формою КБ-2в, КБ-3, в яких вказуються види та обсяги наданих товарів та послуг (виконаних робіт).

4.2. Оплата здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів, згідно поданого рахунку Виконавця у відповідності з заявкою Замовника на обсяг Послуг.

4.3. Усі розрахунки проводяться у безготівковому вигляді за формою платіжного доручення.

4.4. Обсяги закупівлі Послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

4.5. Вартість Послуг за цим Договором може бути змінена за взаємною згодою Сторін, у відповідності зі статтею 41 закону України «Про публічні закупівлі».

V. Термін дії договору та виконання послуг

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 30 вересня 2022 р. або до повного виконання Сторонами своїх обов'язків за Договором.

5.2. Термін надання послуги не пізніше 20.09.2022 р. з правом дострокового виконання.

VI. Відповідальність сторін

6.1. У разі порушення умов зобов'язання, що встановлюється цим Договором, Сторони несуть відповідальність в порядку встановленому чинним законодавством України.

6.2. Затримка фінансування Замовника, підтверджена в належному порядку, є підставою для припинення нарахування йому штрафних санкцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. За несвоєчасне або неналежне надання послуги згідно договору Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,05% від суми Договору за кожен день затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня.

VII. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили (в тому числі форс-мажорних обставин) та затримки фінансування Замовника в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони не могли запобігти доступними способами, наприклад пожежі, повені, шторми, пилові бурі, землетруси, зсуви грунту, засухи або інші природні невідворотні явища, а також війни, ембарго, обмеження або санкції будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто, дії органів державної влади, блокади, страйки, саботажі, безлади, заколоти за умов, що ці обставини впливають на виконання Договірних зобов'язань та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов'язку за цим Договором.

Не вважаються обставинами непереборної сили події, яким Сторони могли запобігти доступними засобами та способами та які містять ознаки кримінально караних діянь або адміністративних правопорушень.

7.2. Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання Сторонами своїх зобов'язань у встановлені цим Договором строки, то вони продовжуються на час дії форс-мажорних обставин. Сторона, яка не може виконувати свої зобов'язання за цим Договором через форс-мажорні обставини, повинна протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити про це другу Сторону.

7.3. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше, ніж 30 календарних днів, Сторони мають право припинити дію цього Договору. При цьому кошти, перераховані Виконавцю на умовах попередньої оплати, повертаються Замовнику після укладення Додаткової угоди про припинення дії цього Договору, в триденний термін.

VIII. Порядок вирішення спорів

8.1. Усі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.

8.2. Спори між Сторонами з питань, щодо яких не було досягнуто згоди, передаються на розгляд суду згідно з чинним законодавством України.

IX. Зміна та розірвання Договору

9.1. Згідно норм чинного законодавства України в контексті державних закупівель та Цивільного кодексу України, обсяги та визначення предмету Договору, можуть змінюватися і корегуватися на підставах об'єктивного характеру, відповідно до потреби Замовника в межах документації.

9.2. Зміна або розірвання Договору допускається тільки з письмової згоди сторін, шляхом укладання відповідної додаткової угоди.

9.3. Замовник має право в односторонньому порядку розірвати Договір у разі невиконання Виконавцем термінів поставки Послуг, передбачених пунктом 5.2 цього Договору.

9.4. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною п'ятою ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

X. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони цього договору (керівники та інші працівники, а також особи, які діють від їх імені) зобов'язуються забезпечити дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10.2. Сторони докладають зусиль для мінімізації ризиків виникнення ділових відносин з особами, які можуть бути причетні до корупційної діяльності, а також надають сприяння одна одній з метою запобігання проявам корупції. Сторони забезпечують реалізацію процедур проведення внутрішніх перевірок з метою запобігання ризикам залучення Сторін у корупційну діяльність.

10.3. Сторони визнають і підтверджують, що вони провадять політику нетерпимості до діянь, предметом яких є стимулювання дій, спрямованих на спрощення формальностей у господарській діяльності, забезпечення більш швидкого вирішення питань, пов'язаних з предметом договору, отримання незаконної вигоди будь – яким чином від працівників іншої Сторони, зокрема, шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх користь робіт (надання послуг) та іншими, не передбаченими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну залежність та спонукають його до вчинення будь – яких дій на користь стимулюючої Сторони.

10.4. У разі виникнення у Сторони підозри про порушення антикорупційних умов, така Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону письмово. Після отримання письмового повідомлення, Сторона-заявник має право без настання відповідальності зупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання від іншої Сторони підтвердження про вжиття заходів запобігання можливим порушенням або спростування ризиків їх виникнення.

10.5. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, які достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов іншою Стороною, його учасниками (керівниками та іншими працівниками, особами, які діють від її імені), виражене в діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства.

10.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також недопустимість настання негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушення (викривачів).

10.7. У разі порушення Стороною (включаючи її учасників, керівників та інших працівників, а також осіб, які діють від її імені) своїх зобов'язань, гарантій, які вказані у цьому розділі, інша Сторона має право на дострокове розірвання договору та відшкодування заподіяних їй збитків.

XI. Інші умови

11.1. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свої назву, місцезнаходження, розрахункові реквізити або будуть реорганізовані, вони повинні негайно повідомити про це іншу Сторону.

11.2. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для кожної із Сторін і можуть бути змінені за їх взаємною згодою з обов'язковим укладенням додаткової угоди.

11.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором іншій стороні без письмової згоди на це другої Сторони.

11.4. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

11.5. Підписанти цього договору підтверджують, що є належними, діють в межах наданої їм компетенції без перевищення повноважень.

XII. Реквізити та адреси сторін

ЗАМОВНИК:	**ВИКОНАВЕЦЬ:**
Криворізький національний університет	**Фізична особа-підприємець Кляцький Олег Валерійович**
50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11 IBAN: UA428201720343170003000079388 IBAN: UA588201720343161003200079388 IBAN: UA858201720343171003300079388 IBAN: UA528201720343191002200079388 IBAN: UA558201720343101002300079388 у банку Державної казначейської служби України, м. Київ МФО 820172 Код ЄДРПОУ 37664469 № свідоцтва платника ПДВ 200024838	50027, м. Кривий Ріг, пр-т. Гагаріна, буд. 40 кв. 33 р/р UA513052990000026007020401737 в АТ КБ «Приватбанк», м. Київ МФО 305299 Код ЄДРПОУ: 2563306238
Ректор	
_____ **Ступнік М.І.**	_____ **Кляцький О.В.**
М.П.	**М.П.**

Замовник Криворізький національний університет

Підрядник ФОП Кляцький О.В.

ДОГОВІРНА ЦІНА

Проект: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Об'єкт: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Кошторис: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни _____

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Складена в поточних цінах станом на _____ 2022 року

N з/п	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, грн.		
			всього	у тому числі:	
				послуг	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ І. Послуги			
1		Прямі витрати, в т.ч.	113284	113284	
	Розр. № 1	Заробітна плата	46285	46285	
	Розр. № 2	Вартість матеріальних ресурсів	65217	65217	
	Розр. № 3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1782	1782	
2	Розр. № 4	Загальновиробничі витрати	19276	19276	
		Разом	**132560**	**132560**	
7	Розр. № 9	Прибуток	6402	6402	
8	Розр. № 10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	3255		3255
		Разом (пп.1-10)	**142217**	**138962**	**3255**
		Разом по розділу І	**142217**	**138962**	**3255**
		Єдиний податок	7485,11		7485,11
		Всього по розділу І	**149702,11**	**138962**	**10740,11**
		в т.ч. зворотні суми			

Керівник підприємства (організації) - замовника

_____

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Керівник (генеральної) підрядної організації

_____

(підпис, ініціали, прізвище, печатка)

Замовник Криворізький національний університет
Підрядник ФОП Кляцький О.В.

Проект: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Об'єкт: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Локальний кошторис на послуги № 06_11

Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**132,560** тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	**0,837** тис.люд-год.
Кошторисна заробітна плата	**50,128** тис.грн.
Середній розряд робіт	**3,87** розряд

Складений в поточних цінах станом на 2022 року

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕН11-15-7 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Очищення старої фарби шліфмашинкою з використанням алмазных фрез ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,19	6617,43 5803,78	813,65 114,08	14492	12710	1782 250	104,0290 1,8400	227,82 4,03

2	С1555-390	Фреза по бетону	шт	5	878,00	-	4390		-		-
3	Е13-52-1 Красх=2,; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Гідрофобізація бетонних поверхонь ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,19	608,52 608,52	-	1333	1333	-	9,4300	20,65
4	С181-21-619	Глубикопроникнена грунтівка Ceresit, CT 17	літр	32,85	35,00	-	1150		-		-
5	РН11-33-1	Ремонт бетонних поверхонь сходів полімерними сумішами	100 м2	1,7	9202,18 9202,18	-	15644	15644	-	155,6000	264,52
6	С111-2009-8	Суміш ПОЛІПЛАСТ ПРР-222, 25 кг	упаковка	15	568,00	-	8520		-		-
7	С111-2009-9	Суміш ПОЛІПЛАСТ ПРР-223, 25 кг	упаковка	40	703,00	-	28120		-		-
8	ЕН11-6-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,19	7457,41 7457,41	-	16332	16332	-	126,0975	276,15
9	С111-2009-7	Суміш ПОЛІПЛАСТ ПРР-224, 25 кг	упаковка	18	1114,00	-	20052		-		-

10	РН7-31-5	Улаштування антиковних накладок	100 м	0,3	886,64 886,64	-	266	266	-	14,7700	4,43
11	С181-1-83	Антиковзна накладка на сходи	пог. м	30	90,00	-	2700		-	-	-
12	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х60мм	шт	100	2,85	-	285		-	-	-
		Разом					**113284**	**46285**	**1782** **250**		**793,57** **4,03**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					65217				
		Разом прямі витрати					**113284**	**46285**	**1782** **250**		**793,57** **4,03**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**65217**				
		Загальновиробничі витрати									
		Трудомісткість у загальновиробничих витратах									39,20
		Заробітна плата у загальновиробничих витратах					3593	3593			
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					11028				
		Інші статті витрат					4655				
		Всього загальновиробничі витрати					**19276**	**3593**			**39,20**
		Всього по кошторису					**132560**	**50128**	**1782**		**836,80**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**65217**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**836,80**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**50128**				

Затверджую

Криворізький національний університет

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"24" серпня 2022 р.

Проект: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Об'єкт: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Умови виконання робіт: звичайні

Об`єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення старої фарби шліфмашинкою з використанням алмазных фрез ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,19	
2	Гідрофобізація бетонних поверхонь ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,19	
3	Ремонт бетонних поверхонь сходів полімерними сумішами	100 м2	1,7	
4	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	2,19	
5	Улаштування антиковних накладок	100 м	0,3	

Замовник Криворізький національний університет
Підрядник ФОП Кляцький О.В.

Проект: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Об'єкт: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 06_11

Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013);

- Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) (ДСТУ Б Д.2.2-2012);
- Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕКН) (ДСТУ Б Д.2.4-2012);
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДСТУ Б Д.2.7-1-2012).

Інвесторська кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові та матеріально-технічні ресурси.
При складанні розрахунків прийнято наведені нижче показники та нарахування:

1.Договірний рівень заробітної плати, прив'язаний до середнього по будівництву розряду 3.8, складає:

для робітників-будівельників і монтажників	9600 грн.
для машиністів (водіїв і робітників, що зайняті на техобслуговуванні та ремонті)	9600 грн.
для робітників, зарплату яких передбачено у загальновиробничих витратах	9600 грн.

3. Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013, Додаток Б.	19,276 тис.грн.
Всього за локальним кошторисом:	132,56 тис.грн.
В тому числі:	
вартість будівельних робіт	132,56 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість:	0,8368 тис.люд-год
Кошторисна заробітна плата:	50,128 тис.грн.
Середній розряд робіт:	3,87

Замовник Криворізький національний університет
Підрядник ФОП Кляцький О.В.

Проект: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Об'єкт: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Кошторис: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обґрунтування	Нормативно-розрахунко- ва трудо- місткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що пе-редбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальнови-робничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробничих витратах, грн.	I блок Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхуван-ня, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.	III блок Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 5, 8, 10)	776,95	0,0495	38,46	91,65	3525	45202	10720	5,8501	4545	18790
2	Захист будівельних конструкцій та устаткування від корозії (поз. 3)	20,65	0,0359	0,74	91,65	68	1333	308	5,3417	110	486
	Всього	**797,60**		**39,20**		**3593**	**46535**	**11028**		**4655**	**19276**

До коефіцієнту, що визначає трудовитрати в загальновиробничих витратах (графа 4), застосовано знижуючий коефіцієнт 0,4123

До коефіцієнту, що визначає інші витрати в загальновиробничих витратах (графа 10), застосовано знижуючий коефіцієнт 0,7821

Форма № 1а

Замовник Криворізький національний університет
Підрядник ФОП Кляцький О.В.

Проект: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

Об'єкт: Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 05_11

Заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в бюджетних установах, закладах (поточний ремонт вхідних сходів навчального корпусу №1 Криворізького національного університету за адресою м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича,11), ДК 021:2015 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн / Разом	у тому числі: відпускна ціна, грн / разом	у тому числі: транспорт-на складова, грн / разом	у тому числі: заготівельно-складські витрати, грн / разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1,27	Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	794	58,32 46284			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	3,87				
3	3	Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	4	62,00 250			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,32				
5		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	39	91,65 3593			
Разом кошторисна трудомісткість				837	50127			
Середній розряд робіт				3,87				
		II.Будівельні машини та механізми						
1	СН270-121-П1	Машина мозаїчно-шліфувальна СО-199	маш-год	80,592	22,11 1782			
		Разом:			**1782**			
		IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції						
2	С111-2009-7	Суміш ПОЛІПЛАСТ ПРР-224, 25 кг	упаковка	18	1114,00 20052	1114,00 20052	0,00 0	0,00 0
3	С111-2009-8	Суміш ПОЛІПЛАСТ ПРР-222, 25 кг	упаковка	15	568,00 8520	568,00 8520	0,00 0	0,00 0
4	С111-2009-9	Суміш ПОЛІПЛАСТ ПРР-223, 25 кг	упаковка	40	703,00 28120	703,00 28120	0,00 0	0,00 0
5	С181-1-83	Антикозна накладка на сходи	пог. м	30	90,00 2700	90,00 2700	0,00 0	0,00 0
6	С181-21-619	Глибокопроникнена грунтівка Ceresit, CT 17	літр	32,85	35,00 1150	35,00 1150	0,00 0	0,00 0
7	С1555-390	Фреза по бетону	шт	5	878,00 4390	878,00 4390	0,00 0	0,00 0
8	С188888-8	Дюбель-шурупи 6х60мм	шт	100	2,85 285	2,85 285	0,00 0	0,00 0
		Разом:			**65217**	**65217**	**0**	**0**

УКРАЇНА КРИВИЙ РІГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ
Кляцький Олег Валерійович
Ідентифікаційний код 2563306238