

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальна установа Виноградівський дитячий
будинок-інтернат Закарпатської обласної ради

(назва організації, що затверджує)

Чулей Ю.С.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 01 " _____ 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі Виноградівського дитячого будинку-інтернат в
м.Виноградів

Умови виконання робіт : підряд

Об'єми робіт



№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Земляні роботи			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	70,15	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	22,83	
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	3,56	
4	[доробка вручну, розробленого механізованим способом] Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	10,36	
5	Перевезення ґрунту до 1 км	т	36,528	
6	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	7,13	
7	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям (обсипка, засипка труб піском)	м3	10,97	
8	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	8,4	
9	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	75,67	
10	Водовідлив із котлованів	м3	15,6	
	Трубопроводи			
11	Укладання труб поліетиленових діаметром 63 мм	м	85	
12	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	2	
13	Укладання труб ПВХ діаметром 160 мм	м	5	
14	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі	шт	3	
	Колодязі			
15	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону	м3	1,3173	
	Ємність КНС			
16	Установлення опор із плит і кілець діаметром до 1000 мм	м3	1,0802	

1	2	3	4	5
17	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,2 т	шт	2	
18	Установлення запірної арматури Установлення клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	2	
19	Установлення насосів фекальних	насос	2	
20	Установлення автоматів пакетних	шт	2	
21	Установлення ящика для пульту управління	шт	1	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)] (Сидор М.М.)