

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

ХМР

(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора

Департаменту житлово-комунального господарства
ХМР

Клейшмідт Ю.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 24 " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Ужвій Наталії, 102, місто на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: к= 1,2 - роботи виконуються у будівлі, що експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	35,4	
2	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	35,4	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	35,4	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	35,4	
5	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	м2 площі ремонту	24,2	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	м2	24,2	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	60,08	
8	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	23	
9	Улаштування рейки	м плінтусів	-23	

1	2	3	4	5
10	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів з застосуванням газопламених пальників додавати або виключати (до 300мм)	м примикань	23	
11	Готування цементного розчину вручну М150	м3 розчину	0,048	
12	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	1,083	
13	Навантаження сміття вручну	т сміття	2,36	
14	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	2,36	
	Герметизація стиків			
15	Навішування канатних систем	навішування	2	
16	Перенавішування канатних систем	перенавішування	13	
17	Знімання канатних систем	знімання	2	
18	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд	м шва	212	
19	Ремонтно-відновлювальна герметизація стиків зовнішніх стінових панелей методом поверхневої герметизації двокомпонентними бутилкаучуковими мастиками типу: Гермабутил-УМ, Гермабутил-2М, МГРБ, МГЗ, з прокладанням склотканини при ширині стику 150 мм	м шва	212	
20	Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні Обсяг = $((212 \cdot 0.15) / 100) \cdot 100$	м2 фасаду	-31,8	

Склад

Інженер КП "Жилкомсервіс"

Куприянов О.П.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Директор КП «Жилкомсервіс»

Перевірів

Мальований Г.О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]