

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства

ХМР

(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства ХМР

Клейшмідт Ю.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Метробудівників, 29, місто на Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: $k=1,2$ коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Метробудівників, 29, місто Харків			
	Ремонт м'якої покрівлі			
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	95,7	
2	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	95,7	
3	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	95,7	
4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	95,7	
5	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	м2 площі ремонту	72,75	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	м2	72,75	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	168,45	
8	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм Обсяг = $((30.9+37.85+30.7)^2 / 100) * 100$	м примикань	99,45	
9	Улаштування рейки	м плінтусів	-99,45	
10	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 250мм)	м примикань	30,9	
11	На кожні 100 мм зміни висрти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати (до 300мм)	м примикань	37,85	
12	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (парапет)	м2	33,14	
13	Улаштування з листової сталі карнизних звисів (парапет)	м	133	
14	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3 розчину	2,99	
15	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,17	
16	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,73	

1	2	3	4	5
17	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,73	

Склав інженер КП "Жилкомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Купріянов О.П.

Перевірив Директор КП «Жилкомсервіс»

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Мальований Г.О.