

Согласие №1

по договору №183 від 22.08.2019

Замовник Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області

(назва організації)

Підрядник ФОП Якубін О.В.

(назва організації)

## ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 10, «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи», код ДК 021:2015: 45260000-7, що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: тверда

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 18 серпня 2022 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		15,41343	15,41343	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	4,50843	4,50843	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	10,79254	10,79254	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,11246	0,11246	-
	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	2,67351	2,67351	-
2	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
3	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
4	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
5	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	0,50000	0,50000	-
6	Розрахунок N9	<b>Разом</b>	18,58694	18,58694	-
7	Розрахунок N10	Прибуток	0,58109	0,58109	-
8	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,29548	-	0,29548
9	Розрахунок N12	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	<p><b>Розрахунок N13</b></p> <p><b>Разом (ч.ч 1-10)</b> Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва</p> <p><b>Разом договірна ціна</b></p> <p><b>Всього договірна ціна</b></p>		<p>19,46351</p> <p>1,02440</p> <p>20,48791</p> <p>20,48791</p>	<p>19,16803</p> <p>-</p> <p>19,16803</p>	<p>0,29548</p> <p>1,02440</p> <p>1,31988</p>

Керівник підприємства  
(організації замовника)  
*Жмурко С.О.*



Керівник генеральної  
підприємної організації  
*Якубін О.В.*



Поточний ремонт покрівлі адмінбудівлі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, буд. 10, «Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи», код ДК 021:2015: 45260000-7

*Доказ № 2*  
*go doobory 1836922082*

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-01-01 на поточний ремонт**

Основа:  
креслення (специфікація) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

18,08694 тис. грн.  
0,07596 тис.люд.год.  
5,46441 тис. грн.  
3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "18 серпня" 2022 р.

№ Ц.ч.	Об'єкт вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН20-12-1	Демонтаж дрібних металокожструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,05	6250,44	-	312,52	312,52	-	74,5164	3,73
2	РН8-2-4	Розбирання покріттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	0,3	3290,04	-	987,01	987,01	-	54,5160	16,35
3	РН8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	0,2	2033,01	-	406,60	406,60	-	32,1120	6,42
4	РН8-26-3	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрілля з азбестоцементних листів	100м2	0,2	19715,83	-	3943,17	421,92	-	32,7120	6,54
5	РН8-36-3	Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар	100м2	0,3	2481,37	-	744,41	328,28	-	15,5040	4,65
6	РН8-28-3	Улаштування покріття з 8-хвилястих азбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	100м2	0,3	1094,27	-	1844,29	1368,88	-	67,9920	20,4
7	С111-32 варіант 1	Листи азбестоцементні хвилясті звичайного профілю, товщина 5,8 мм (10% новий)	м2	3,84	4562,94	-	1269,73	-	-	-	-
					330,66	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	РН8-42-2	Улаштування жолобі підвісних з оцинкованої сталі	100м	0,09	39878,34	-	3589,05	458,94	-	69,7680	6,28
9	РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,03	5099,34	-	2125,58	145,67	-	66,4320	1,99
10	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,666	70852,72	-	78,61	78,61	-	1,9560	1,3
11	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,666	4855,51	-	112,46	-	112,46	-	-
		Разом прями витрати по кошторису			118,04	168,86	112,46	-	12,35	0,2240	0,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>			-	18,54	15413,43	4508,43	112,46	0,2240	67,66
							15413,43		12,35		0,15
							10792,54				
							4520,78				
							2673,51				
							8,15				
							943,63				
							<b>18086,94</b>				
							<b>18086,94</b>				
							<b>75,96</b>				
							<b>5464,41</b>				

Склав

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]