

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва, комунальної
власності та житлово - комунального господарства

Сквирської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник відділу Степаненко О.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

29 червня 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт харчоблоку Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Київської області за адресою: м. Сквиря вул. Незалежності, 63 (ремонт внутрішніх приміщень)

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К-1,2, згідно п.1 Додатку БДСТУ-ДНБД. 2.4.-21:2012

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	19,915	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	10	
3	(Демонтаж)Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні ґрати)	т	0,24	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
5	Знімання закслених віконних рам	м2	11,9	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	35,88	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	121,59	
8	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (стяжка)	м3	6,0795	
9	Розбирання цементних плінтусів	м	42,1	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	98,62	
11	(Демонтаж)Опорядження стін пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	15,07	
12	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	382,54	
13	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,36	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6	
15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,07	
16	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,51	
17	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (віконні ґрати)	т	0,24	
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,66	

1	2	3	4	5
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,16	
20	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	7	
21	Установлення віконних зливів	м	4,2	
22	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	17,64	
23	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	10,8	
24	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	10,8	
25	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,8	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,6	
27	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	113,77	
28	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	113,77	
29	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	113,77	
30	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 (багети для стелі)	м	115	
31	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,84	
32	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	386,06	
33	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	102,19	
34	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	102,19	
35	Поліпшене фарбування колером олійним стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,9	
36	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	64,29	
37	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	283,87	
38	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	6,08	
39	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	24,86	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	121,59	
41	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	5	
42	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	39,54	
43	Перевезення сміття до 10 км	т	39,54	

Склав

Кузьменко А.С.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Довбака П.І.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва, комунальної
власності та житлово-комунального господарства

Сквирської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник відділу: *С.В. Степаненко* Степаненко О.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

29 червня 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт харчоблоку Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Київської області за адресою: м. Сквиря вул. Незалежності, 63 (сантехнічні роботи)

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К-1,2, згідно п.1 Додатку БДСТУ-ДНБД. 2.4.-21:2012

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	м	52	
2	(Демонтаж)Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	35	
3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	65	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	25	
7	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (стяжка)	м3	0,9	
8	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	9	
9	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	9	
10	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,9	
11	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	15	
12	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	30	
13	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	20	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
	Матеріали			
15	Демонтаж змішувачів	шт	11	
16	Установлення змішувачів	шт	11	
17	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	6	
18	Установлення нагрівачів індивідуальних водяних	к-т	3	
19	Установлення трапів діаметром 100 мм (жироуловлювач)	к-т	2	

1	2	3	4	5
20	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	5	
21	Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	12	
22	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	5	
23	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	8	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	25	
25	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	9	
26	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 495 мм, периметром 1550 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	85	
27	Установлення вентиляторів осьових масою понад 0,05 до 0,1 т	шт	1	
28	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
29	Установлення фільтрів чарункових	м2	1	
30	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5	клапан	1	
31	Установлення віброізоляторів пружинних №38	шт	1	
32	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	10	
33	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	1	
34	Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті	клапан	10	
35	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	1,97	
36	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	3,74	
37	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	1,39	
38	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	11,46	
39	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	2,96	
40	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	1,24	
41	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	17,28	
42	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	14,24	
43	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
44	Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті	клапан	5	
45	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	9,27	
46	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,45	
47	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	1,02	
48	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	1,78	

1	2	3	4	5
49	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	6,28	
50	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	13,41	
51	Прокладання повітроводів діаметром понад 560 до 800 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	11,58	
52	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
53	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	8	
54	Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті	клапан	9	
55	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	5,74	
56	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	8,37	
57	Прокладання повітроводів діаметром понад 250 до 355 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	12,49	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кузьменко А.С.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Довбака П.І.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ капітального будівництва, комунальної
власності та житлово - комунального господарства

Сквирської міської ради

(назва організації, що затверджує)

Начальник відділу Степаненко О.В.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

29 червня 2021 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На Капітальний ремонт харчоблоку Сквирського академічного ліцею Сквирської міської ради Київської області за адресою: м. Сквиря вул. Незалежності, 63 (електромонтажні роботи)

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів К-1,2, згідно п.1 Додатку БДСТУ-ДНБД. 2.4.-21:2012

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	12	
2	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	19	
3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
4	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
5	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	16	
6	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
7	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	10	
8	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	10	
9	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	40	
10	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	20	
11	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	20	
12	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	80	
13	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях(металорукав)	м	15	
14	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	15	
15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку (ПВХ 32)	м	20	
16	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	20	
17	Прокладання коробів пластикових	м	50	
18	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	145	

1	2	3	4	5
19	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	100	
20	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	15	
21	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	7	
22	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	13	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Кузьменко А.С.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Довбака П.І.

