

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	РН15-3-3	Демонтаж унітазів	100к-т	0,01	8979,94	462,64	89,8	85,17	4,63	146,8500	1,47
9	РН15-34-2	Установлення унітазів	10к-т	0,1	8517,30	117,73	877,55	340,66	1,18	1,7447	0,02
10	РН15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 50 мм	100м	0,04	8775,51	15,07	178,44	177,66	1,51	52,6200	5,26
11	РН15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 110 мм	100м	0,06	3406,62	13,48	259,99	255,84	1,35	0,1998	0,02
12	РН15-32-6	Установлення умивальників	10к-т	0,1	4461,02	4,19	270,17	240,84	0,17	65,8200	2,63
13	РН16-24-1	Установлення фасонних частин: коліна	10шт	0,8	4441,53	3,75	752,33	752,33	0,15	0,0555	3,79
14	РН15-22-1	Установлення кульових кранів	100 шт	0,03	4333,20	7,53	97,24	97,24	0,45	63,1900	0,01
15	C113-1451	Відділ 1. МАТЕРІАЛИ:									
16	& C113-1356-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм	м	6	4264,06	6,74	970,68	-	-	-	-
17	C113-1466	Труби ПВХ, зовнішній діаметр 50х4,6 мм	м	4	2701,72	7,53	466,28	-	-	-	-
18	& C113-1000-5	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	3	2408,35	6,74	187,35	-	-	-	-
19	& C113-2157-4	Коліна з поліетилену діам. 50 мм /45 град.	шт	5	940,41	-	145,3	-	-	-	-
20	& C1545-262-2	Крани діам. 0,5*	шт	2	3241,26	-	468,04	-	-	-	-
21	& C1545-13-1	Шланг водопровідний гайка-штуцер	шт	2	62,45	-	240,32	-	-	-	-
22	& C130-501-1	Гофрована труба для унітаза	м	0,6	29,06	-	444,08	-	-	-	-
23	C130-901	Мийка	шт	1	234,02	-	1200,97	-	-	-	-
24	& C1542-35-4	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	1	1200,97	-	3703,7	-	-	-	-
25	& C113-2157-2	Стрічка тефлонова	шт	2	3703,70	-	47,96	-	-	-	-
		Крани кульовий ду 15 В3	шт	1	23,98	-	200,25	-	-	-	-
					200,25	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26 & С1542-35-6	Льноволокно(косичка)		шт	1	27,89	-	27,89	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по відділу 1				-						
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.						8102,82 8102,82 8102,82 8102,82				

	Всього по відділу 1						8102,82				
	Разом прямі витрати по кошторису						20125,09	8098,04	971,18		134,75
	Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						20125,09 11055,87 8228,31 3346,14 5,77 586,72 23471,23		130,27		1,91

	Всього по кошторису						23471,23				
	Кошторисна трудоємність, люд.год.						142,43				
	Кошторисна заробітна плата, грн.						8815,03				

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

 Н.М. Степанюк

Перевірив

 інженер з ремонту
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

 С.О. Терновий