

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) в спеціалізованій школі № 149 за адресою: вул. Івана Світличного, 1 у Солом'янському районі м. Києва (підготовка об'єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуа

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	3.5	
2	Розбирання трубопроводів діаметром до 50 мм	м	152	
3	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм	шт	30	
4	Установлення кранів діаметром 1/2"	шт	8	
5	Установлення кранів діаметром 3/4 "	шт	12	
6	Установлення кранів діаметром 1 "	шт	16	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
8	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	50	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	30	
10	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8.676	
11	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	12	
12	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
13	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	34	
14	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	3.5	
15	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 50 мм	шт	4	
16	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	58	
17	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	м	54	

18	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм 1 отвір діаметром 70 мм глибиною 600 мм	шт	3	
19	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 70 мм, глибина свердлення 200 мм	шт	6	
20	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	шт	10	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Воевідко

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В.В. Гоц