

Технічне завдання

Поточний ремонт фасада та покрівлі притулку з кризовою кімнатою для осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: Київська область, Вишгородський р-н, м. Славутич, Бакинський квартал, 15

У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент)

Відомість обсягів робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Відкоси зовнішні			
1	Очищення вручну простих відкосів зовнішніх від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	м2	142,3	
2	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь зовнішніх укосів [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	м2	142,3	
3	Суміш полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1280,7	
4	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	142,3	
5	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27,36429	
6	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	142,3	
7	Силіконова фарба Ceresit CT 46	кг	4,578	
8	Силіконова фарба Ceresit CT 46 (кольорована)	кг	55,188	
	Розділ №2. Металеві конструкції			
9	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	15,2	
10	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	15,2	
11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2	15,2	
12	Емаль антикорозійна ПФ-115	т	0,00532	
	Розділ №3. Фасад			
13	Розбирання облицювання стін	м2	254	
14	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	427,4	
15	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	76,932	
16	Поліпшене штукатурення готовою сумішшю по каменю стін фасадів	м2	427,4	
17	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	8,08	

18	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	4,2016	
19	Пісок природний, рядовий	м3	7,9184	
20	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	427,4	
21	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	427,4	
22	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	82,18902	
1	2	3	4	5
23	Суміш полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	1709,6	
24	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	427,4	
25	Силіконова фарба Ceresit CT 46 (кольорована)	кг	179,508	
26	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	6	
Розділ №4. Цоколь				
27	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	85	
28	Грунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань	м2	85	
29	Фарба грунтуєча Ceresit CT 16	кг	29,75	
30	Укладання штукатурної сітки скловолокнистої	м2	85	
31	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	89,25	
32	Поліпшене штукатурення готовою сумішшю по каменю стін фасадів	м2	85	
33	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,61	
34	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,8372	
35	Пісок природний, рядовий	м3	1,5778	
36	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	85	
37	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	85	
38	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,3455	
39	Суміш полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	340	
40	Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	85	
41	Силіконова фарба Ceresit CT 48	кг	35,7	
42	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	85	
Розділ №5. Ганок				
43	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	м2	9,8	
44	Облицювання стін плитами з вапняка, черепашнику і туфу (раніше демонтовані) товщиною 60 мм при кількості плит в 1 м2 понад 2 до 3	м2	9,8	
45	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,96	
46	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	63,7	

47	Ремонт східців цементно-піщаним розчином	м3	0,2	
48	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0255	
49	Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	м2	6	
Розділ №6. Водостічна система				
50	Заміна лійок водостічних труб	шт	26	
51	Воронки зливні діам. 100 мм	шт	26	
52	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	10	
53	Труби водостічні оцинковані, діаметр 100 мм	м	10	
54	Улаштування примикань гідроізоляційного килима до лійки внутрішнього водостоку	шт	26	
55	Руберойд покрівельний з крупнозернистою засипкою	м2	13	
56	Праймер бітумний	т	0,00104	
Розділ №7. Інші супутні роботи				
1	2	3	4	5
57	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	320	
58	Демонтаж ґрат жалюзійних дерев'яних	м2	1,28	
59	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	32	
60	Вент решітки металеві 100х400	шт	32	
61	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	3,5	
62	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15	м3	0,392	
63	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,112112	
64	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	м3	0,3136	
65	Пісок природний, рядовий	м3	0,20776	
66	Навантаження сміття вручну	т	15,421	
67	Перевезення сміття до 10 км	т	15,421	