

ДОГОВІР № 2023/896
ВИКОНАННЯ РОБІТ

м. Івано-Франківськ

" 03 " 04 2023 р.

ЗАМОВНИК: Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» в особі Заступника Голови Правління КОСТЮКА Василя Васильовича, який діє на підставі довіреності № 414 від 14.02.2019 р. з однієї сторони, і

ГЕНПІДРЯДНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «Новітні Енергетичні Програми» в особі директора ГОРБКОВОГО Михайла Михайловича, який діє на підставі Статуту та Ліцензії № 2013035481 від 27.03.2017 року, переможець відкритих торгів з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей договір про таке (далі – Договір):

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з: «Реконструкція ПС 110 кВ "Отинія" із заміною масляних вимикачів 35 кВ в смт. Отинія Коломийського району Івано-Франківської області».

1.2. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені проектною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору.

1.3. Обсяги робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

II. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Генпідрядник повинен виконати роботи передбачені Договором, у відповідності з вимогами нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації з охорони праці та пожежної безпеки та вимог Замовника з охорони праці.

2.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням здійснює Генпідрядник. Генпідрядник зобов'язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування. Якість матеріалів повинна відповідати державним будівельним нормам і правилам, державним стандартам, технічним умовам і нормам виробника.

2.3. Генпідрядник гарантує якість закінчених робіт, несе відповідальність за якість закуплених матеріалів, конструкцій і устаткувань та їх монтаж при виконанні робіт, а також можливість їх експлуатації протягом 10-ти років. Початком гарантійних строків вважається день підписання Акта здачі-приймання робіт. У разі виявлення протягом гарантійного терміну у закінчених роботах недоліків (дефектів) Замовник протягом 5-ти днів після їх виявлення повідомляє про це Генпідрядника і запрошує його для складання акта про порядок і терміни усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Генпідрядник не з'явиться без поважних причин у, визначений у запрошенні термін, Замовник має право залучити до складання акта незалежних експертів, повідомивши про це Генпідрядника. Акт, складений без участі Генпідрядника, надсилається йому для виконання протягом 5-ти днів після складання. Генпідрядник відшкодовує Замовнику вартість проведеної експертизи.

2.4. Генпідрядник засвідчує і гарантує, що його працівники та працівники субпідрядника, які залучатимуться до виконання робіт за даним Договором, мають достатній рівень професійної і кваліфікаційної підготовки для покладення на них завдань, функцій та повноважень.

III. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору визначається приблизною договірною ціною і складає **7 236 000,00 грн.** (Сім мільйонів двісті тридцять шість тисяч гривень 00 копійок), в тому числі ПДВ 20%.

3.2. Договірна ціна даного Договору, вказана в п. 3.1., включає в себе всі витрати, які можуть бути понесені Генпідрядником під час виконання робіт і може бути зменшена лише за взаємною згодою сторін.

3.3 Зміна ціни Договору в обов'язковому порядку погоджується шляхом складання додаткової угоди.

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

- 4.1. Розрахунки проводяться шляхом перерахування грошових коштів Замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника протягом 10 (десяти) календарних днів з дня підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акта вартості змонтованого устаткування, що придбається виконавцем робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстру Актів вартості змонтованого устаткування, що придбається виконавцем робіт.
- 4.2. У випадку наявності вільних коштів Замовник залишає за собою право здійснювати згідно даного Договору авансові платежі.
- 4.3. Розрахунки за виконані роботи з субпідрядниками здійснюються Генпідрядником.

V. ВИКОНАННЯ РОБІТ

- 5.1. Виконання робіт визначається графіком, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток 1), але не пізніше 31.10.2023 р.
- 5.2. Генпідрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику.
- 5.3. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: виникнення обставин непереборної сили, невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань, внесення змін в проектну документацію, інші умови які можуть вплинути на строки виконання робіт.
- 5.4. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору.
- 5.5. За результатами роботи Генпідрядник складає Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акт вартості змонтованого устаткування, що придбається виконавцем робіт, Довідку про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстр Актів вартості змонтованого устаткування, що придбається виконавцем робіт і протягом 5-ти банківських днів направляє Замовнику для підписання. Замовник протягом 5-ти банківських днів зобов'язаний розглянути отримані Акти, Довідки підписати та один примірник у цей же термін повернути Генпідряднику.
- 5.6. Здача-приймання закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.
- 5.7. У разі мотивованої відмови Замовника підписати Акт сторонами складається дефектний Акт з переліком необхідних доробок з термінами їх виконання. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт. Якщо Генпідрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Генпідрядника про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо Генпідрядник без затримки не прийме необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок Генпідрядника.
- 5.8. Час вимкнення споживачів з врахуванням часу на оперативні перемикання на повинен перевищувати 12 годин літом та 6 годин у зимові місяці сумарно на добу. У випадку виконання робіт які виникли внаслідок проведення робіт з капітального ремонту, будівництва, технічного переоснащення, реконструкції, модернізації електричних мереж, якщо виконання таких робіт передбачене інвестиційною програмою ОСР та/або річною програмою ремонтів ОСР, та/або при реалізації договорів приєднання електроустановок споживачів згідно з чинними нормативними документами відновлення електропостачання споживачів не повинно перевищувати з врахуванням часу на оперативні перемикання 22 години в літні та 8 годин у зимові місяці сумарно на добу для планових перерв.
- 5.9. Місце виконання робіт: Івано-Франківська область.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

- 6.1. Замовник зобов'язаний:

- 6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;
- 6.1.2. Забезпечити Генпідрядника проектною документацією, погодженою в установленому порядку;
- 6.1.3. Приймати виконані роботи згідно Акта приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в), Акта вартості змонтованого устаткування, що придбається виконавцем робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт /та витрати/ (примірна форма № КБ-3), Реєстру Актів вартості змонтованого устаткування, що придбається виконавцем робіт;
- 6.1.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством;
- 6.1.5. Згідно поданого листа Генпідрядника проводити всім працівникам, які задіяні у виконанні робіт, вступний інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки.
- 6.2. Замовник має право:
- 6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Генпідрядником чи прийнятті рішення про припинення будівництва, повідомивши про це Генпідрядника у 20-ти денний строк;
- 6.2.2. Здійснювати у будь-який час технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт та дотриманням вимог охорони праці та пожежної безпеки;
- 6.2.3. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору;
- 6.2.4. Повернути акти приймання виконаних робіт Генпідряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів);
- 6.2.5. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Генпідрядником порушень або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Генпідрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
- 6.2.6. Відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені Генпідрядником, Замовником або третьою стороною;
- 6.2.7. Вносити зміни у проектну документацію та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищують 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначений Договором;
- 6.2.8. Ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Генпідрядником умов Договору;
- 6.2.9. Вимагати від Генпідрядника дотримання останнім під час виконання робіт за даним Договором правил охорони праці та пожежної безпеки відповідно до вимог цього Договору та чинного законодавства України.
- 6.2.10. Вимагати від Генпідрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення від виконання робіт робітників та інженерно-технічних працівників у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки та правил охорони праці та пожежної безпеки.
- 6.2.11. Вимагати від Генпідрядника / субпідрядника призупинення виконання робіт, якщо вимоги охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт за даним Договором щодо індивідуального захисного обладнання/спорядження повністю чи частково не дотримані.
- 6.2.12. Зупиняти роботи Генпідрядника частково, якщо порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки не можуть бути усунені негайно та будуть усунені протягом робочої зміни, без відшкодування будь-яких збитків, які нестиме Генпідрядник за час простою, до повного усунення виявлених порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки. Роботи Генпідрядником продовжуються після повного усунення виявлених порушень.
- 6.2.13. Зупиняти роботи Генпідрядника повністю, якщо порушення вимог охорони праці та пожежної безпеки не можуть бути усунені протягом робочої зміни, без відшкодування будь-яких збитків, які нестиме Генпідрядник за час простою, до повного усунення виявлених порушень вимог охорони праці та пожежної безпеки. Про усунення виявлених порушень та готовність до

продовження робіт Генпідрядник повідомляє Замовника листом. Роботи продовжуються з дозволу представника Замовника, який виявив порушення.

6.2.14. Зупиняти роботи Генпідрядника /субпідрядника частково або повністю у разі виявлення порушень, які вказані у Додатку №5 до Договору.

6.2.15. Скласти на Генпідрядника Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника (додаток №4 до Договору), у якому зазначати виявлені порушення. Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника підписує представник Замовника та представник Генпідрядника на об'єкті. У разі відмови представника Генпідрядника від підписання Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника або його відсутності на об'єкті, про це виконується запис в даному Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника про факт такої відмови / відсутності. У такому разі підписаний Замовником Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника направляється Генпідряднику поштою або із застосуванням електронних засобів і вважається, що Генпідрядник підписав Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

6.3. Генпідрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт з використанням власних ресурсів у строки, встановлені цим Договором, відповідно до проектної та кошторисної документації;

6.3.2. Після виконання робіт передати Замовнику на використанні матеріали та устаткування документи (сертифікати, технічні умови, технічні паспорти, дозволи та ін.), надання яких передбачено чинними нормативними документами у сфері будівництва.

6.3.3. Вживати заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;

6.3.4. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання цього Договору;

6.3.5. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за цим Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

6.3.6. Надавати до 15 години напередодні дня проведення робіт у оперативно-диспетчерську групу оперативно-диспетчерської служби Замовника, яка задіяна у допуску до роботи бригад Генпідрядника / субпідрядника, копію наряду-допуску.

6.3.6. За свій рахунок своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

6.3.7. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки;

6.3.8. Передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва);

6.3.9. Нести ризики випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття Замовником, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника;

6.3.10. Забезпечити дотримання усіма працівниками трудового законодавства, створення для них на будівельному майданчику необхідних умов праці та відпочинку, проведення необхідного інструктажу тощо.

6.3.11. Демонтовані матеріали передати Замовнику згідно накладних.

6.3.12. Допускати до виконання робіт персонал, що має відповідні допуски до виконання певних типів робіт.

6.3.13. Забезпечити проходження працівниками Генпідрядника / субпідрядника інструктажу Замовника по охороні праці. Не допускати до виконання робіт тих працівників, що не пройшли інструктаж.

6.3.14. На весь період виконання робіт забезпечити своїх працівників засобами захисту, включаючи спецодяг, спецвзуття, каски захисні, пояси запобіжні, тощо.

6.4. Генпідрядник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у 20-ти денний строк;

6.4.4. Залучати без попередньої письмової згоди Замовника до виконання даного Договору третіх осіб (субпідрядників). У даному випадку Генпідрядник несе відповідальність перед Замовником за якість та своєчасність виконання робіт субпідрядниками;

6.4.5. Ініціювати внесення змін у Договір.

6.5. Зупинення виконання робіт внаслідок порушень зі сторони Генпідрядника / субпідрядника вимог нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки не тягне за собою змін погоджених сторонами строків виконання робіт за Договором.

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку несвоєчасного виконання робіт та інших обов'язків Генпідрядник сплачує пеню в розмірі 1 % від суми недовиконання за кожний день прострочення, а у випадку невиконання своїх зобов'язань понад 10 календарних днів – додатково сплачує штраф в розмірі 10 % від суми даного Договору. Сума недовиконання визначається як різниця між вартістю робіт, які необхідно виконати на конкретну дату згідно погодженого графіку виконання робіт і вартістю фактично виконаних робіт на цю дату, прийнятих Замовником по актах виконаних робіт.

7.3. Крім сплати штрафних санкцій Генпідрядник компенсує Замовнику збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

7.4. Недоробки, які обумовлені діяльністю Генпідрядника, усуваються ним за свій рахунок і в передбачені дефектним актом терміни. При відмові Генпідрядника від усунення недоробок Замовник має право виконати цю роботу самостійно або силами іншої залученої організації за рахунок Генпідрядника.

7.5. За порушення строків розрахунків за виконані роботи відповідно до Акту приймання виконаних будівельних робіт Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.6. Сторони погоджуються, що Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника є належним доказом порушення умов Договору та є підставою для здійснення Замовником нарахування штрафних санкцій та пред'явлення відповідної вимоги до їх оплати. На підставі Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника представник Замовника зупиняє виконання робіт Генпідрядником частково чи повністю до усунення виявлених порушень.

7.7. У випадку виявлення Замовником, вперше, порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці Генпідрядником на об'єкті по даному Договору, яке зазначене у Додатку №5 до Договору і зафіксоване в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі, який зазначений для даного порушення у стовбці 3 Додатку №5.

У випадку виявлення Замовником, повторно і більше, порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці Генпідрядником на об'єкті по даному Договору, яке зазначене у Додатку №5 до Договору і зафіксоване в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі, який зазначений для даного порушення у стовбці 4 Додатку №5.

7.8. У випадку виявлення Замовником порушень, які зазначені у Додатку №6 до Договору і зафіксовані в Акті фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника, Генпідряднику нараховуються штрафні бали. За кожні 30 штрафних балів Генпідрядник сплачує Замовнику штраф у розмірі 5000 грн.

7.9. У випадку нарахування штрафних санкцій на підставі Акту фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника Замовник на протязі п'яти робочих днів формує рахунок для оплати штрафних санкцій та направляє його поштою Генпідряднику.

Генпідрядник після отримання рахунку про оплату штрафних санкцій зобов'язаний на протязі десяти робочих днів оплатити даний рахунок.

У випадку несвоєчасного перерахування коштів по виставлених рахунках за порушення вимог охорони праці у терміни, передбачені п.7.9 даного Договору, Генпідрядник сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

7.10. Сторони погодили, що Замовник має право на застосування такої оперативно-господарської санкції, як відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником як із стороною, яка порушує зобов'язання.

7.11. Оперативно-господарська санкція застосовується, у разі порушення Підрядником виконання зобов'язань, невиконання та/або неналежного виконання договірних зобов'язань, а саме:

- прострочення виконання зобов'язань на строк більш ніж 30 (тридцять) календарних днів при виконанні робіт;
 - не повернення авансових платежів відповідно до умов цього Договору;
 - відмова Замовника від прийняття зобов'язань у зв'язку з невідповідністю виконаного Підрядником зобов'язання умовам цього Договору та/або законодавству;
 - порушення умов цього Договору в частині виконання податкових зобов'язань, а саме:*
- * відмова від сплати суми ПДВ за податковою накладною, незареєстрованою Підрядником в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений законодавством строк;
- * відмова від відшкодування передбачених цим Договором збитків, пов'язаних з нарахованими Замовнику контролюючими органами або судом штрафних санкцій та/або обов'язковими платежами за порушення податкового законодавства, спричинених діями або бездіяльністю Підрядника;
- відмова від усунення недоліків, в тому числі прихованих недоліків виконаних робіт, у порядку, передбаченому цим Договором;
 - невиконання та/або неналежне виконання гарантійних зобов'язань;
 - розголошення передбаченої умовами цього Договору конфіденційної інформації та іншої інформації з обмеженим доступом;
 - виявлення в ході виконання цього Договору факту подання Підрядником недостовірної інформації та/або підроблених супровідних документів, в тому числі при поданні технічних документів тощо.
 - допущення систематичних порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки, які зазначені у Додатку №5, з оформленням на Генпідрядника протягом 30 календарних днів на будь-яких об'єктах Замовника трьох Актів фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

Строк прострочення виконання зобов'язань обчислюється сумарно на підставі положень цього Договору.

7.12. Рішення щодо застосування оперативно-господарської санкції, у вигляді відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин із Підрядником як стороною, яка порушує зобов'язання, приймається Замовником самостійно.

7.13. У разі прийняття Замовником рішення про застосування оперативно-господарської санкції, він письмово повідомляє про її застосування Підрядника за його юридичною адресою, зазначеною в цьому Договорі, та надсилає копію листа на електронну адресу Підрядника.

7.14. Термін, протягом якого застосовується оперативно-господарська санкція, становить 36 (тридцять шість) календарних місяців з дати направлення Підряднику повідомлення про її застосування.

7.15. У разі застосування оперативно-господарської санкції за порушення, яке зазначене у пункті 7.11., укладення наступних договорів для господарських відносин з Генпідрядником призупиняється терміном на 60 календарних днів.

7.16. Застосування оперативно-господарської санкції може бути оскаржено в судовому порядку.

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п'яти днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі авансової оплати Генпідрядник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

ІХ. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

Х. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2023 року, але в будь-якому випадку до моменту остаточного виконання зобов'язань Сторонами.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін, що мають однакову юридичну силу.

ХІ. ІНШІ УМОВИ

11.1. Будь-які зміни та доповнення Договору та інших договірних документів вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані (узгоджені) Сторонами.

11.2. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника.

Здійснюється на підставі звернення Замовника, з обов'язковим наданням документу, який підтверджує зменшення фактичного обсягу видатків або зменшення обсягу робіт (довідка бюджетного відділу Замовника тощо). Даний пункт не може бути застосований у випадку неможливості зменшення обсягу робіт.

- продовження строку дії цього Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі.

Підставою для перегляду строків цього Договору буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони, яка ініціює такі зміни, до іншої Сторони з обов'язковим підтвердженням. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства (наданням сертифікату Торгово-промислової палати України з засвідченням форс-мажорних обставин або довідки бюджетного відділу Замовника тощо).

- погодження зміни договірної ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт);

Підставою для таких змін буде вважатись звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони.

- зміни договірної ціни у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування.

Підставою для таких змін буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони з інформацією щодо внесення змін у відповідні норми Податкового кодексу України чи рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо, з обов'язковим наданням витягу з Податкового кодексу України, копії рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо.

Скорегована договірна ціна фіксується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору.

Відсутність підтверджуючих документів є безпеліційною умовою незмінності договірної ціни цього Договору.

11.3 Відмова будь-якої із Сторін цього Договору від підписання додаткової угоди, за наявності всіх підтверджуючих документів, повинна бути обґрунтована та підтверджена достатніми документальними фактами, що надаються іншій Стороні з боку Сторони, що відмовляється від її підписання.

11.4. До договірної документації, крім Договору та Загальних умов, входять додаткові угоди до Договору; проектна документація; кошториси, інші договірні документи тощо. Перелічені документи набувають статусу договірних після підписання Договору. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

11.5. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються Положенням про порядок допуску персоналу електромонтажних організацій до виконання робіт з реконструкції та будівництва електричних мереж в діючих електроустановках та охоронних зонах ліній електропередавання АТ «Прикарпаттяобленерго» та чинним законодавством України.

11.4. Генпідрядник несе відповідальність за наявність ліцензій та дозволів необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами та даним Договором.

11.5. Сторони даного Договору є платниками податку на загальних умовах.

ХІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього Договору є:

Додаток №1. Графік виконання робіт.

Додаток №2. Договірна ціна.

Додаток №3. Кошториси.

Додаток №4. Акт фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника.

Додаток №5. Перелік видів порушень, за допущення яких на Генпідрядника накладаються штрафні санкції.

Додаток №6. Перелік систематичних видів порушень, за допущення яких на Генпідрядника накладаються штрафні санкції.

ХІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

АТ "Прикарпаттяобленерго"

76014, м. Івано-Франківськ,

вул. Індустріальна, 34

р/р № UA 023365030000026001300018152

Банк ТББВ 10008/0143

м. Івано-Франківська філії

Івано-Франківське обласне управління

АТ "Ощадбанк"

МФО 336503

ЄДРПОУ 00131564

Заступник Голови Правління

Василь КОСТЮК

ГЕНПІДРЯДНИК:

ТОВ "Новітні Енергетичні Програми"

76494, м. Івано-Франківськ,

вул. Юності, 62Б

р/р UA 273006140000026000500321458

В АТ "Креді Аґріколь Банк"

ЄДРПОУ 34623220

ПІН 346232209155

Номер свідоцтва ПДВ 200005824

Директор

Михайло ГОРБКОВИЙ

Додаток № 1

до договору № _____

від " ____ " _____ 2023р.

**Календарний графік виконання робіт з реконструкції ПС 110 кВ "Отинія" із заміною масляних вимикачів 35кВ в смт.Отинія
Коломийського району Івано-Франківської області**

№ з/п	Назва робіт	В тому числі по місяцях %												Всього %.
		Січень 2023р.	Лютий 2023р	Березень 2023р	Квітень 2023р	Травень 2023р	Червень 2023р	Липень 2023р	Серпень 2023р	Вересень 2023р	Жовтень 2023р	Листопад 2023р	Грудень 2023р	
1	Реконструкція ПС 110 кВ "Отинія" із заміною масляних вимикачів 35 кВ в смт.Отинія Коломийського району Івано-Франківської області.										100%			100%



Замовник

Василь КОСТЮК

Генпідрядник

Михайло ГОРЬКОВИЙ



**Акт
фіксації порушень вимог охорони праці Генпідрядника / субпідрядника**

«__» _____ 202__ р. ____ год. ____ хв.

Представник Замовника (посада, ПІБ) _____

Назва підрядної організації _____

Місце перевірки (район, населений пункт) _____

Наряд-допуск (розпорядження) № _____ від «__» _____ 202__ р.

Назва електроустановки _____

Виконувана робота _____

Допускач Замовника (посада, ПІБ) _____

Наглядач Замовника (посада, ПІБ) _____

Задіяні працівники Генпідрядника:

Відповідальний виконавець робіт _____

(прізвище і ініціали, група з електробезпеки, посада)

Керівник робіт _____

(прізвище і ініціали, група з електробезпеки, посада)

Члени бригади: _____

(прізвище і ініціали, група з електробезпеки, посада)

Виявлені порушення:

Знято __ балів за порушення вимог нормативних актів з охорони праці.

Підпис представника Замовника: _____

(посада, ПІП, підпис)

Підпис представника Генпідрядника / субпідрядника: _____

(посада, ПІП, підпис)

Заходи по усуненню виявлених порушень	Термін усунення порушень

**Перелік
видів порушень, за допущення яких до Генпідрядника накладаються штрафні санкції**

№ п/п	Вид порушення	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення вперше на об'єкті Замовника по Договору, грн.	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення повторно на об'єкті Замовника по Договору, грн.
1	2	3	4
1.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без проходження інструктажів (вступного чи цільового)	5000	10000
2.	Виконання робіт в діючих електроустановках без встановлення переносного заземлення	5000	10000
3.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без оформлення наряду-допуску Генпідрядником / субпідрядником	5000	10000
4.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника, про яких не повідомлено Замовника та не надано пакет документів щодо їх кваліфікації та придатності до роботи	5000	10000
5.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника, у яких протерміновано перевірку знань з питань охорони праці	5000	10000
6.	Відсутність відповідального виконавця робіт (керівника робіт) Генпідрядника / субпідрядника під час виконання робіт	5000	10000
7.	Виконання робіт на висоті без застосування запобіжних поясів (страхувальних канатів)	5000	10000
8.	Продовження робіт Генпідрядником без усунення порушення після зупинення робіт частково або повністю	5000	10000
9.	Виконання робіт працівниками Генпідрядника / субпідрядника без проведення допуску представником Замовника	5000	10000
10.	Продовження робіт Генпідрядником без повідомлення Замовника після повного зупинення робіт	5000	10000
11.	Виконання робіт в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння	10000	20000

№ п/п	Вид порушення	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення вперше на об'єкті Замовника по Договору, грн.	Розмір штрафної санкції при виявленні порушення повторно на об'єкті Замовника по Договору, грн.
1	2	3	4
12.	Порушення, що призвели до настання нещасного випадку під час виконання робіт з працівником Генпідрядника / субпідрядника / третіх осіб	10000	20000

ЗАМОВНИК:

АТ «Прикарпаттяобленерго»

Заступник Голови Правління



Василь КОСТЮК

2023р.

ГЕНПІДРЯДНИК:

ТОВ «Новітні Енергетичні Програми»

Директор

Михайло ГОРЬКОВИЙ

« ____ » 2023р.




**Перелік
систематичних видів порушень, за допущення яких до Генпідрядника накладаються штрафні санкції**

№ п/п	Вид порушення	Величина штрафних балів за порушення на об'єкті Замовника по Договору
1	2	3
1.	Оформлення наряду-допуску Генпідрядником / субпідрядником з порушенням вимог правил (не заповнення всіх рядків чи граф, виправлення записів, відсутність необхідних підписів)	5
2.	Відсутність на робочому місці посвідчення про перевірку знань у працівника	5
3.	Не здійснення відповідальним виконавцем робіт (керівником робіт) Генпідрядника / субпідрядника нагляду за діями членів бригади під час виконання роботи	15
4.	Застосування невипробуваних захисних засобів, інструменту, пристосувань, електроінструменту	15
5.	Виконання робіт без застосування захисних касок	15
6.	Без пристібування захисної каски паском за підборіддя	5
7.	Робота в корзині автовишки з огороження корзини	15
8.	Незастосування на робочому місці спецодягу	5
9.	Інші систематичні порушення	5

ЗАМОВНИК:
АТ «Прикарпаттяобленерго»
Заступник Голови Правління
Василь КОСТЮК
« _____ » _____ 2023р.



ГЕНПІДРЯДНИК:
ТОВ «Новітні Енергетичні Програми»
Директор
Михайло ГОРБКОВИЙ
« _____ » _____ 2023р.



Замовник АТ "Прикарпаттяобленерго"
(назва організації)

Підрядник ТОВ "Новітні Енергетичні Програми"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція ПС 110 кВ "Отинія" із заміною масляних вимикачів 35 кВ в смт.Отинія Коломийського району Івано-Франківської області

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість , тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
		Розділ I. Будівельні роботи			
1		Прямі витрати, зокрема	841,79500	841,79500	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	231,58900	231,58900	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	496,88500	496,88500	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	113,32100	113,32100	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	131,23000	131,23000	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	241,60300	-	241,60300
		Разом	1214,62800	973,02500	241,60300
7	Розрахунок N9	Прибуток	58,12100	58,12100	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	17,60000	-	17,60000
		Разом по Розділу I	1290,34900	1031,14600	259,20300
12		Податок на додану вартість	258,06980	-	258,06980
		Всього по Розділу I	1548,41880	1031,14600	517,27280
		Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар			
13	Розрахунок N14	Витрати на придбання та доставку устаткування на будову	4739,65100		
		Разом по Розділу II	4739,65100		
14		Податок на додану вартість витрат на придбання та доставку устаткування на будову	947,93020	-	947,93020
		Всього по Розділу II	5687,58120		
		Всього договірна ціна (р.I + р.II)	7236,00000		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Василь КОСТЮК

Керівник генеральної
підрядної організації

Михайло ГОРБКОВИЙ

Реконструкція ПС 110 кВ "Отинія" із заміною масляних вимикачів 35 кВ в смт.Отинія Коломийського району Івано-Франківської області

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**на Реконструкція ПС 110 кВ "Отинія" із заміною масляних вимикачів 35 кВ в смт.Отинія Коломийського району Івано-Франківської області****Реконструкція ПС 110 кВ "Отинія" із заміною масляних вимикачів 35 кВ в смт.Отинія Коломийського району Івано-Франківської області**Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	5712,676 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,65712 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	294,672 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,1 розряд

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монтажні роботи.									
1	КМ8-9-2 к дем.=0,3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	(Демонтаж) Монтаж вимикачів масляних [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ, тип С-35	комплект	3	<u>5030,87</u> 1973,74	<u>3057,13</u> 595,77	15093	5921	<u>9172</u> 1787	<u>26,7264</u> 6,6039	<u>80,18</u> 19,81
2	КМ8-102-1 к дем.=0,3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	(Демонтаж) панелі РЗА для вимикачів 35 кВ (L=0,8 м)	шафа	6	<u>982,05</u> 552,99	<u>429,06</u> 100,93	5892	3318	<u>2574</u> 606	<u>7,4880</u> 1,1878	<u>44,93</u> 7,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КМ8-102-1 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	(Демонтаж) Клемна шафа для вимикачів 35 кВ (L=0,8 м)	шафа	7	<u>982,05</u> 552,99	<u>429,06</u> 100,93	6874	3871	<u>3003</u> 707	<u>7,4880</u> 1,1878	<u>52,42</u> 8,31
4	КМ8-6-1 к дем.=0,3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	(Демонтаж) Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	3	<u>1367,12</u> 701,87	<u>665,25</u> 148,19	4101	2106	<u>1995</u> 445	<u>9,5040</u> 1,6672	<u>28,51</u> 5
5	КМ8-9-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Монтаж вимикачів, напруга 35 кВ	комплект	3	<u>15231,83</u> 6579,15	<u>8650,76</u> 1944,84	45695	19737	<u>25952</u> 5835	<u>89,0880</u> 21,4103	<u>267,26</u> 64,23
6	1503-1119 варіант 11	Вимикач силовий відкритий вакуумний ЗАФ01	шт	3	<u>850869,00</u> -	-	2552607	-	-	-	-
7	КМ8-6-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Монтаж трансформаторів струму [комплект - 3 фази], напруга 35 кВ	комплект	3	<u>4557,08</u> 2339,57	<u>2217,51</u> 493,98	13671	7019	<u>6652</u> 1482	<u>31,6800</u> 5,5572	<u>95,04</u> 16,67
8	1503-5181 варіант 15	Тр-ри струму ТРО-70.11-35 600/5А	шт	9	<u>55150,00</u> -	-	496350	-	-	-	-
9	КМ8-11-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж роз'єднувача [комплект - 3 полюси] напругою 35 кВ на струм 1000 А з одним або двома заземлюючими ножами	комплект	3	<u>3182,90</u> 1576,73	<u>1606,17</u> 338,47	9549	4730	<u>4819</u> 1015	<u>21,3504</u> 3,6268	<u>64,05</u> 10,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	КМ8-11-2 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Монтаж роз'єднувача [комплект - 3 полюси] напругою 35 кВ на струм 1000 А з одним або двома заземлюючими ножами	комплек т	3	<u>7957,25</u> 3941,82	<u>4015,43</u> 846,18	23872	11825	<u>12047</u> 2539	<u>53,3760</u> 9,0670	<u>160,13</u> 27,2
11	1503-3064 варіант 2	Роз'єднувач 35 кВ	шт	3	<u>101136,00</u> -	-	303408	-	-	-	-
12	КМ8-571-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Щит, що складається з окремих панелей та блоків керування однорядний або дворядний, без блоків резисторів, висотою понад 1700 мм, глибиною до 800 мм, виконання відкрите	м ширини	4	<u>3484,46</u> 2776,49	<u>707,97</u> 271,11	13938	11106	<u>2832</u> 1084	<u>36,4800</u> 3,3852	<u>145,92</u> 13,54
13	1503-4051 варіант 44	Шафа релейного захисту та автоматики вимикача силового трансформатора на мікропроцесорному пристрої РС 83 (Панель захисту В-35 кВ Т-1,Т-2)	шт	2	<u>280117,00</u> -	-	560234	-	-	-	-
14	1503-4051 варіант 43	Шафа релейного захисту та автоматики вимикача лінії 35 кВ на мікропроцесорному пристрої РС 83 (Панель захисту ЛЕП 35кВ)	шт	2	<u>184843,00</u> -	-	369686	-	-	-	-
15	1503-4051 варіант 42	Шафа релейного захисту та автоматики секційного вимикача 35 кВ на мікропроцесорному пристрої РС 83 (Панель захисту СВ-35 кВ+ТН 35)	шт	1	<u>280117,00</u> -	-	280117	-	-	-	-
16	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	7	<u>2727,90</u> 1536,08	<u>1191,82</u> 280,37	19095	10753	<u>8342</u> 1963	<u>20,8000</u> 3,2994	<u>145,6</u> 23,1
17	1503-8025 варіант 3	Ящик затискачів ЯЗВ-120	шт	7	<u>5600,00</u> -	-	39200	-	-	-	-
18	КБ8-2-1	Улаштування основи під контрольні кабеля, що прокладаються в лотках	1 м3	9,3	<u>174,13</u> 143,70	<u>30,43</u> 7,93	1619	1336	<u>283</u> 74	<u>2,3000</u> 0,0984	<u>21,39</u> 0,92
19	КБ8-2-3	Улаштування основи під фундаменти та лотки гравійної	1 м3	46,847	<u>847,38</u> 149,95	<u>30,43</u> 7,93	39697	7025	<u>1426</u> 371	<u>2,4000</u> 0,0984	<u>112,43</u> 4,61
20	КБ1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,043992	<u>26657,81</u> 733,18	<u>25924,63</u> 6382,62	1173	32	<u>1141</u> 281	<u>12,3100</u> 76,0410	<u>0,54</u> 3,35
21	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі- самоскиди	100 м3	0,48392	<u>10935,22</u> 10935,22	-	5292	5292	-	<u>183,6000</u> -	<u>88,85</u> -
22	С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	77,4272	<u>60,09</u> -	<u>60,09</u> 8,09	4653	-	<u>4653</u> 626	-	<u>7,67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КБ33-28-11	Установлення збірних залізобетонних ригелів масою до 0,5 т	100м3	0,018	<u>124136,10</u> 95224,80	<u>28911,30</u> 7983,32	2234	1714	<u>520</u> 144	<u>1320,0000</u> 108,1024	<u>23,76</u> 1,95
24	С1416-8547 варіант 5	Лежні ЛЖ-2,8	шт	6	<u>5481,85</u> -	-	32891	-	-	-	-
25	КБ33-29-1	Установлення у вириті котловани збірних залізобетонних віброваних стояків порталів масою до 3,5 т	100м3	0,0141	<u>249339,80</u> 66489,70	<u>182850,10</u> 28964,03	3516	938	<u>2578</u> 408	<u>873,6000</u> 334,2543	<u>12,32</u> 4,71
26	С1416-8547 варіант 6	Стойки УСО-1	шт	3	<u>5723,35</u> -	-	17170	-	-	-	-
27	С1416-8542 варіант 3	Фундамент УБ-1	шт	3	<u>1473,05</u> -	-	4419	-	-	-	-
28	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,12084	<u>87035,05</u> 34031,27	<u>53003,78</u> 15693,30	10517	4112	<u>6405</u> 1896	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>58,35</u> 21,67
29	КБ7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,76	<u>6330,90</u> 5658,22	<u>526,44</u> 145,37	4811	4300	<u>400</u> 110	<u>84,3000</u> 1,9684	<u>64,07</u> 1,5
30	С1416-8595 варіант 10	Лоток кабельний УБК-1а L=2м	шт	38	<u>1615,66</u> -	-	61395	-	-	-	-
31	К581321-2150 варіант 6	Плита УБК 5А	шт	76	<u>420,60</u> -	-	31966	-	-	-	-
32	КМ8-88-3	Конструкції металеві (Металоконструкція блоку трансформаторів струму Б35-58-У)	т	3,45	<u>18633,94</u> 6144,32	<u>3009,85</u> 625,66	64287	21198	<u>10384</u> 2159	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>287,04</u> 25,73
33	КМ8-88-3	Конструкції металеві (металоконструкція М-1)	т	0,219	<u>8571,40</u> 6144,32	<u>2427,08</u> 594,71	1877	1346	<u>531</u> 130	<u>83,2000</u> 7,0400	<u>18,22</u> 1,54
34	КМ8-88-3	Конструкції металеві (швеллер)	т	0,40497	<u>9315,59</u> 6144,32	<u>3009,85</u> 625,66	3773	2488	<u>1219</u> 253	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>33,69</u> 3,02
35	С111-1810 варіант 3	Швеллер	т	0,40497	<u>34802,48</u> -	-	14094	-	-	-	-
36	КМ8-88-3 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Конструкції металеві (металоконструкція М-2)	т	0,288456	<u>10985,00</u> 7373,18	<u>3611,82</u> 750,79	3169	2127	<u>1042</u> 217	<u>99,8400</u> 8,9498	<u>28,8</u> 2,58
37	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	2,28	<u>6333,43</u> 1615,94	<u>423,78</u> 80,73	14440	3684	<u>966</u> 184	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>51,07</u> 2,2
38	С1545-58-1 варіант 19	Затискач апаратний А2А-150	шт	64	<u>136,08</u> -	-	8709	-	-	-	-
39	С1545-58-1 варіант 20	Затискач апаратний А4А-150	шт	28	<u>136,08</u> -	-	3810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1503-7052 варіант 3	Шина нульова ШНИ-6х9	шт	14	<u>681,76</u>	-	9545	-	-	-	-
41	КМ8-23-1	Спуск, петля або перемичка [3 фази] перерізом до 300 мм2, 1 провід в фазі	шт	27	<u>522,82</u>	<u>61,12</u>	14116	12466	<u>1650</u>	<u>6,4000</u>	<u>172,8</u>
					<u>461,70</u>	<u>14,38</u>			<u>388</u>	<u>0,1692</u>	<u>4,57</u>
42	С157-77 варіант 1	Проводи із сталевих оцинкованих дротів І групи та алюмінієвих дротів, марка АС, переріз 120/19 мм2	т	0,2	<u>188956,95</u>	-	37791	-	-	-	-
43	& С1545-51- 2-6 варіант 1	Затискач натяжний болтовий НБ-3-6А	шт	12	<u>306,86</u>	-	3682	-	-	-	-
44	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,03132	<u>33052,03</u>	-	1035	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							5161063	148444	<u>110586</u>		<u>2057,37</u>
Разом устаткування, грн.							4601602		<u>24704</u>		<u>281,89</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							138049				
Всього устаткування, грн.							4739651				
Разом будівельні роботи, грн.							559461				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							300431				
всього заробітна плата, грн.							173148				
Загальновиробничі витрати, грн.							91647				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							236,76				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27092				
Всього будівельні роботи, грн.							651108				

Всього по розділу 1							5390759				
45	КМ8-146-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 к=1,2	Розділ 2. контрольні та силові кабеля Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	18,88	<u>1781,86</u>	<u>119,75</u>	33642	31381	<u>2261</u>	<u>23,0400</u>	<u>435</u>
					<u>1662,11</u>	<u>38,18</u>			<u>721</u>	<u>0,5292</u>	<u>9,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КМ8-148-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ Таб.Б1.4 κ=1,2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,85	<u>1576,70</u> 1385,09	<u>191,61</u> 61,08	1340	1177	<u>163</u> 52	<u>19,2000</u> 0,8467	<u>16,32</u> 0,72
47	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,25	<u>1815,39</u> 1724,15	<u>91,24</u> 29,09	454	431	<u>23</u> 7	<u>23,9000</u> 0,4032	<u>5,98</u> 0,1
48	КМ8-409-3	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	100 м	1,05	<u>1961,09</u> 1748,74	<u>182,48</u> 58,18	2059	1836	<u>192</u> 61	<u>26,4000</u> 0,8064	<u>27,72</u> 0,85
49	C113-2126 варіант 9	Труба гофрована KF-09063 BA d-63	м	45	<u>123,79</u> -	-	5571	-	-	-	-
50	C1545-318 варіант 8	Металорукав, РЗ-ЦХ-32	1000м	0,025	<u>64289,28</u> -	-	1607	-	-	-	-
51	C1545-318 варіант 7	Труба гофрована, РЗ-ЦП-18	1000м	0,06	<u>17139,28</u> -	-	1028	-	-	-	-
52	290518- 1169-1 варіант 2	Хомут для кріплення гофротруби 25 мм	шт	200	<u>4,60</u> -	-	920	-	-	-	-
53	15096-7071 варіант 6	Кабель гнучкий перерізом 4х1,5мм2 КВВГЭнг	1000м	0,103	<u>39728,03</u> -	-	4092	-	-	-	-
54	15096-7042 варіант 16	Кабель гнучкий перерізом 7х1,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,079	<u>43477,36</u> -	-	3435	-	-	-	-
55	15096-7042 варіант 19	Кабель гнучкий перерізом 10х1,5мм2 КВВГЄнг	1000м	0,231	<u>96418,41</u> -	-	22273	-	-	-	-
56	15096-7065 варіант 5	Кабель гнучкий перерізом 19х1,5мм2 КВВГЭнг	1000м	0,261	<u>151559,14</u> -	-	39557	-	-	-	-
57	15096-7065 варіант 6	Кабель гнучкий перерізом 14х1,5мм2 КВВГЭнг	1000м	0,288	<u>122061,64</u> -	-	35154	-	-	-	-
58	15092-1051 варіант 8	Кабель ВВГнг 4х2,5	1000м	0,189	<u>57740,81</u> -	-	10913	-	-	-	-
59	15096-7042 варіант 20	Кабель гнучкий перерізом 7х2,5мм2 КВВГнг	1000м	0,495	<u>92738,41</u> -	-	45906	-	-	-	-
60	15096-7042 варіант 21	Кабель гнучкий перерізом 10х2,5мм2 КВВГнг	1000м	0,044	<u>131263,41</u> -	-	5776	-	-	-	-
61	15092-1051 варіант 10	Кабель ВВГнг 2х4	1000м	0,283	<u>39915,81</u> -	-	11296	-	-	-	-
62	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	3,6	<u>1092,48</u> 390,43	<u>8,92</u> 2,01	3933	1406	<u>32</u> 7	<u>4,7800</u> 0,0272	<u>17,21</u> 0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	3,6	<u>2087,28</u> 291,66	<u>17,84</u> 4,02	7514	1050	<u>64</u> 14	<u>3,6200</u> 0,0544	<u>13,03</u> 0,2
		Разом прямі витрати по розділу 2					236470	37281	<u>2735</u> 862		<u>515,26</u> 11,96
		Разом будівельні роботи, грн.					236470				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					196454				
		всього заробітна плата, грн.					38143				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20083				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5817				
		Всього будівельні роботи, грн.					256553				

		Всього по розділу 2					256553				
64	КП1-16-21 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи Вимикач повітряний і елегазовий з повітронаповненням віддільником, напруга до 35 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	4	<u>7729,80</u> 7729,80	-	30919	30919	-	<u>78,0000</u>	<u>312</u>
65	КП1-14-3 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Трансформатор струму вимірювальний виносний з твердою ізоляцією, напруга до 35 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	12	<u>1159,47</u> 1159,47	-	13914	13914	-	<u>11,7000</u>	<u>140,4</u>
66	КП1-16-4 Вказ. щодо застосув. додаток.Б п.5 к(труд)=1,3	Роз'єднувач триполюсний, напруга до 220 кВ [в електроустановках, що знаходяться під напругою [з оформленням наряду допуску]]	шт	1	<u>1030,64</u> 1030,64	-	1031	1031	-	<u>10,4000</u>	<u>10,4</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					45864	45864	-		<u>462,8</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					45864				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					45864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19501 40,25 4608 65365				
		----- Всього по розділу 3					65365				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5443397 4601602 138049 4739651 841795 496885 257155 131230 327,84 37517 973025	231589	113321 25566		3035,43 293,85
		----- Всього по кошторису					5712676				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3657,12 294672				

Склав

Начальник відділу

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Олег СЛОНСЬКИЙ

Перевірів

Технічний директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Микола ГУЛЯК