

ЗАМОВНИК: ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі директора Маренець Лілії Володимирівни, що діє на підставі Положення, з однієї сторони, та
ВИКОНАВЕЦЬ: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСМОС-БУД» (ПП «ОСМОС-БУД»), в особі директора Рабдева Романа Олексійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати роботи з поточного ремонту на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3», (надалі - ОБ'ЄКТ) за кодом ДК 021:2015-45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

2. Види робіт та умови їх виконання

2.1. Для реалізації предмету даного Договору ВИКОНАВЕЦЬ виконує роботи відповідно до кошторисної документації (Додаток № 1 до даного Договору).

2.2. Для виконання даного Договору ЗАМОВНИК забезпечує ВИКОНАВЦЯ технічною документацією, а також надає вільний доступ уповноваженим представникам ВИКОНАВЦЯ до ОБ'ЄКТА у визначений для проведення робіт час.

2.3. У разі необхідності ВИКОНАВЕЦЬ має право залучати третіх осіб для реалізації предмету Договору. При цьому всі розрахунки з третіми особами здійснюються ВИКОНАВЦЕМ за власний рахунок.

2.4. ЗАМОВНИК має право в будь-який час перевірити хід та якість робіт, що виконуються ВИКОНАВЦЕМ, не втручаючись у його діяльність.

3. Договірна ціна робіт

3.1. Договірна ціна робіт складає **496185,11 грн.** (чотириста дев'яносто шість тисяч сто вісімдесят п'ять гривень 11 копійок) в т.ч. ПДВ 82697,52 грн.

3.2. Рівень середньомісячної заробітної плати для визначення вартості робіт складає 18 328,05 грн. з урахуванням коефіцієнтів умов виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

4. Порядок оплати та строк виконання робіт

4.1. Строк виконання робіт згідно з даним Договором складає 60 календарних днів з моменту підписання даного Договору.

4.2. Після підписання ВИКОНАВЦЕМ та повернення ЗАМОВНИКУ актів приймання-передачі виконаних робіт, ЗАМОВНИК зобов'язаний протягом 5 (п'яти) банківських днів проводити розрахунок з ВИКОНАВЦЕМ за виконані роботи.

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 5 (п'яти) банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє Виконавця, який має право негайно призупинити роботи з моменту отримання повідомлення.

4.4. Перегляд термінів завершення виконання робіт оформляється додатковою угодою.

5. Забезпечення матеріалами

5.1. Роботи, згідно з даним Договором, виконуються з матеріалів ВИКОНАВЦЯ та частково з матеріалів ЗАМОВНИКА.

5.2. Якість матеріалів та обладнання, що використовується ВИКОНАВЦЕМ, повинна відповідати вимогам державних норм, стандартів та технічних умов і підтверджуватися сертифікатами, технічними паспортами та іншими документами, що підтверджують якість.

6. Порядок здачі-приймання виконаних робіт

6.1. Здача-приймання виконаних робіт здійснюється шляхом підписання Сторонами акта приймання-передачі виконаних робіт.

6.2. ЗАМОВНИК зобов'язується підписати акт приймання-передачі виконаних робіт протягом п'яти робочих днів з дня завершення виконання робіт, про що ВИКОНАВЕЦЬ письмово (рекомендованим листом з повідомленням про вручення, нарочним тощо) повідомляє ЗАМОВНИКА.

6.3. У випадку мотивованої відмови ЗАМОВНИКА від прийому робіт, Сторони впродовж 3 (трьох) робочих днів складають двосторонній акт із зазначенням усіх недоліків та строків їх виправлення. Після виправлення ВИКОНАВЦЕМ виявлених недоліків ЗАМОВНИК зобов'язаний підписати акт приймання-передачі виконаних

робіт протягом семи робочих днів з дня направлення ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ письмового повідомлення про усунення недоліків.

6.4. У випадку невмотивованої відмови ЗАМОВНИКА від прийому робіт або відсутності його відповіді протягом семи робочих днів з дня відправлення ВИКОНАВЦЕМ на адресу ЗАМОВНИКА (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) Акта приймання-передачі виконаних робіт, вважається, що ЗАМОВНИК виконав роботи прийняв.

6.5. Обов'язок щодо розроблення акта приймання-передачі виконаних робіт покладається на ВИКОНАВЦЯ.

7. Гарантійний строк

7.1. Гарантійний строк на виконані роботи 1 (один) рік з дня підписання акта приймання-передачі виконаних робіт, на матеріали, що використовуються ВИКОНАВЦЕМ, – відповідно до сертифікатів їх виробника.

7.2. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти в роботі і буде доведено, що вони виникли не з вини ЗАМОВНИКА або власника ОБ'ЄКТА, ВИКОНАВЕЦЬ усуває виявлені недоліки протягом двадцяти робочих днів з моменту повідомлення про їх виявлення. Таке повідомлення може бути надіслане за допомогою факсимільного зв'язку.

8. Відповідальність сторін за порушення договору

8.1. У випадку порушення зобов'язань, визначених даним Договором, винна Сторона несе відповідальність, визначену даним Договором та чинним законодавством України.

8.2. Порушенням даного Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом Договору.

8.3. У випадку порушення строків виконання робіт, ВИКОНАВЕЦЬ сплачує ЗАМОВНИКУ неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних робіт за кожен день прострочення виконання робіт.

8.4. ВИКОНАВЕЦЬ відповідає за дотримання своїми працівниками, а також іншими особами, що діють в інтересах ВИКОНАВЦЯ, правил, положень, вимог з охорони праці, пожежної безпеки, санітарії тощо при виконанні робіт.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого із своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком дії форс-мажорних обставин (стихійного лиха, військових дій, інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін), що виникли після укладення Договору. При цьому строк виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, продовжується на час дії таких обставин та їх наслідків. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов'язків через форс-мажорні обставини, повинна негайно в письмовій формі сповістити іншу Сторону про виникнення чи припинення дії цих обставин. Довідка компетентного органу є достатнім доказом визнання зазначених обставин форс-мажорними.

10. Порядок вирішення спорів

10.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

10.2. Спори та розбіжності у рамках цього Договору, не врегульовані Сторонами в досудовому порядку, передаються на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

11. Термін дії договору

11.1. Договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31.12.2023 року, а в частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань. Строк дії цього договору може бути продовжений за згодою сторін.

11.2. У випадку несвоечасного надходження коштів на фінансування об'єкта, Сторони продовжують термін дії договору, про що укладають додаткову угоду.

12. Порядок розірвання даного договору

12.1. Даний Договір підлягає розірванню за взаємною згодою Сторін, окрім випадків, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

12.2. ЗАМОВНИК має право розірвати Договір в односторонньому порядку в наступних випадках:

12.2.1. Затримки ВИКОНАВЦЕМ початку робіт більше ніж на 5 (п'ять) робочих днів із причин, незалежних від ЗАМОВНИКА;

12.2.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.3. ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати Договір в односторонньому порядку в наступних випадках:

12.3.1. Фінансової неспроможності ЗАМОВНИКА та (або) неперерахування ним попередньої оплати, необхідної для початку виконання робіт, протягом 14 робочих днів з моменту укладення цього Договору;

12.3.2. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

13. Антикорупційне застереження

13.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати неправомірних переваги чи інших неправомірних цілей.

13.2. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством України, як давання/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

13.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання яким-небудь чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу Робіт та іншими, не зазначеними у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони. Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:

13.3.1. надання невинуватених переваг порівняно з іншими контрагентами;

13.3.2. надання будь-яких гарантій;

13.3.3. прискорення існуючих процедур;

13.3.4. інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

13.4. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

13.5. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються чинним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

13.6. Сторони визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від пониження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

13.7. Сторони гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

13.8. Сторони гарантують повну конфіденційність з питань виконання антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факти порушень. Зазначені у цьому розділі умови є істотними умовами цього Договору відповідно до ст. 180 ГК України.

14. Інші умови

14.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються положеннями відповідних нормативних актів України.

14.2. Договір заміняє будь-яку угоду стосовно його предмету, що укладена раніше Сторонами в усній або письмовій формі.

14.3. Позовна давність по стягненню неустойки становить три роки.

14.4. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони.

14.5. Сторони домовились та не заперечують, що на суму попередньої оплати (авансу) робіт, згідно з Договором, нарахування процентів за користування чужими грошовими коштами не застосовується.

14.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією зі Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

14.7. Недійсність окремих положень цього Договору не спричиняє недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

14.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та засвідчені підписами Сторін.

14.9. ВИКОНАВЕЦЬ є платником податку на прибуток на загальних умовах.

14.10. ЗАМОВНИК є неприбутковою установою.

14.11. Шляхом підписання цього Договору Сторони надають одна одній згоду на обробку всіх їх персональних даних, отриманих ними в процесі реалізації умов даного Договору, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 року № 2297-VI. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, а також відносин у сфері економічної, інформаційної безпеки та фінансового моніторингу. Одночасно Сторони надають згоду на отримання звернень (повідомлень, звітів, запитів) від заінтересованої Сторони – володільця бази персональних даних засобами поштового зв'язку, електронною поштою, телефоном та/або факсимільним зв'язком. Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і Сторони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

14.12. Усі додатки до даного Договору оформлюються в письмовому вигляді у двох примірниках і складають його невід'ємну частину.

14.12.1. Додаток №1. Кошторисна документація.

15. Місцезнаходження, банківські/податкові реквізити та підписи сторін

ЗАМОВНИК:

Державний архів
Кіровоградської області

25030, м. Кропивницький
вул. Академіка Корольова, 3
п/р UA338201720343100001000004257
UA738201720343191001200004257
в ДКСУ м. Київ МФО 820172
код ЄДРПОУ 03494480
телефон: (0522)37-31-95; 37-30-50
E-mail: public@dakiro.kr-admin.gov.ua

Директор

м.п.



/Л.В.Маренець/

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПП «ОСМОС-БУД»

25026, м. Кіровоград (п),
вул. Червонозорівська, 7
п/р UA513052990000026009045105920
у банку ПАТ «ПРИВАТБАНК», м. Київ
ЄДРПОУ 22212659
ІПН 222126511230

Директор

м.п.



/Р.О. Рабдєв/



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3

Умови виконання робіт: виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	4	
2	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	6	
3	Знімання пісуарів	шт	1	
4	Демонтаж кранів водорозбірних	шт	4	
5	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	5	
6	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	24	
7	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	м	40	
8	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	м	12	
9	(Демонтаж) каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	15	
10	Знімання дверних полотен	м2	9,45	
11	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
12	Знімання закслених віконних рам	м2	2,25	
13	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
14	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,6	
15	(Демонтаж) ґрат	т	0,015	
16	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	24	
17	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	76	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	50	
19	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	24	
20	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	24	
21	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	24	
22	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	м2	24	

1	2	3	4	5
23	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24	
24	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	м2	164	
25	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	82	
26	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщ. 0,5 додавати	м2	82	
27	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	82	
28	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	24	
29	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	86	
30	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ	блок	4	
31	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,25	
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,5	
34	Установлення віконних зливів	м	1,5	
35	Монтаж металевих ґрат	т	0,015	
36	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
37	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	24	
38	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
39	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
40	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
41	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
42	Установлення поручнів для маломобільних груп населення	шт	3	
43	Пробивання отворів розміром 200х200 мм в цегляних перегородках вручну	гнізд	4	
44	Установка вентиляційних ґрат	шт	12	
45	Прокладання повітроводів діаметром 150 мм	м2	3,8	
46	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	м	50	
47	Монтаж світильників	шт	8	
48	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	4	
49	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
50	Навантаження сміття вручну	т	7,51	
51	Перевезення сміття до 15 км	т	7,51	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(назва організації)
Підрядник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОСМОС-БУД»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

поточний ремонт на об'єкті: «Державний архів Кіровоградської області, вул. Академіка Корольова, 3, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Складена в поточних цінах станом на 24 березня 2023 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	326,61220	326,61220	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	129,97665	129,97665	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	195,29960	195,29960	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	1,33595	1,33595	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	70,83640	70,83640	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	397,44860	397,44860	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,63243	10,63243	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,40656	-	5,40656
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	413,48759	408,08103	5,40656

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
12		Разом договірна ціна крім ПДВ	413,48759	408,08103	5,40656
		Податок на додану вартість	82,69752	-	82,69752
		Всього договірна ціна	496,18511		

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтні роботи
Санвузли Архіву

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 397,44860 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,38986 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 155,26633 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 березня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,04	<u>7207,20</u>	-	288,29	288,29	-	<u>73,2960</u>	<u>2,93</u>
					7207,20	-			-	-	-
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,06	<u>17327,71</u>	-	1039,66	1039,66	-	<u>176,2200</u>	<u>10,57</u>
					17327,71	-			-	-	-
3	KP15-4-3	Знімання пісуарів	шт	1	<u>84,55</u>	-	84,55	84,55	-	<u>0,9000</u>	<u>0,9</u>
					84,55	-			-	-	-
4	KP15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,04	<u>3327,49</u>	-	133,10	133,10	-	<u>33,8400</u>	<u>1,35</u>
					3327,49	-			-	-	-
5	KP15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,05	<u>8538,02</u>	-	426,90	426,90	-	<u>90,8880</u>	<u>4,54</u>
					8538,02	-			-	-	-
6	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>10584,03</u>	-	2540,17	2540,17	-	<u>112,6680</u>	<u>27,04</u>
					10584,03	-			-	-	-
7	KP15-15-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>3319,94</u>	-	1327,98	1327,98	-	<u>29,9040</u>	<u>11,96</u>
					3319,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP15-15-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>3185,12</u> 3185,12	-	382,21	382,21	-	<u>28,6896</u>	<u>3,44</u>
9	KP5-9-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	100 м2	0,15	<u>15646,44</u> 15646,44	-	2346,97	2346,97	-	<u>155,0688</u>	<u>23,26</u>
10	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0945	<u>4894,07</u> 4894,07	-	462,49	462,49	-	<u>53,6160</u>	<u>5,07</u>
11	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>20783,66</u> 20783,66	-	1662,69	1662,69	-	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
12	KP6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,0225	<u>6293,20</u> 6293,20	-	141,60	141,60	-	<u>68,2560</u>	<u>1,54</u>
13	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17989,13</u> 17989,13	-	179,89	179,89	-	<u>191,4960</u>	<u>1,91</u>
14	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,006	<u>13280,12</u> 13280,12	-	79,68	79,68	-	<u>144,0360</u>	<u>0,86</u>
15	KP20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) ґрат	1м	0,015	<u>9273,57</u> 9273,57	-	139,10	139,10	-	<u>74,5164</u>	<u>1,12</u>
16	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,24	<u>10951,21</u> 10951,21	-	2628,29	2628,29	-	<u>111,3720</u>	<u>26,73</u>
17	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,76	<u>8220,55</u> 8220,55	-	6247,62	6247,62	-	<u>89,1600</u>	<u>67,76</u>
18	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,5	<u>6547,88</u> 6547,88	-	3273,94	3273,94	-	<u>73,1280</u>	<u>36,56</u>
19	KБ15-64-1 H2,3,5=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,24	<u>25549,23</u> 25549,23	-	6131,82	6131,82	-	<u>226,7616</u>	<u>54,42</u>
20	& C111- 1477-15	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	374	<u>0,17</u>	-	63,58	-	-	-	-
21	& C111-136- 3-2Ц	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	16	<u>1,68</u>	-	26,88	-	-	-	-
22	& C111-136- 4	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	40	<u>0,38</u>	-	15,20	-	-	-	-
23	& C111- 1844-11 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	16	<u>21,28</u>	-	340,48	-	-	-	-
24	& C111- 1832-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	21,6	<u>18,58</u>	-	401,33	-	-	-	-
25	& C111-183- 4 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	61,2	<u>31,33</u>	-	1917,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	& C111-1844-11	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	7	12,78	-	89,46	-	-	-	-
27	& C111-1844-12	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	40	2,41	-	96,40	-	-	-	-
28	& C111-1856-2	Тяга підвісу	шт	16	10,21	-	163,36	-	-	-	-
29	КБ15-66-1 H2,3,5 κ=1, 15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	100 м2	0,24	22483,13 22483,13	-	5395,95	5395,95	-	188,1906	45,17
30	& C111-741-1	Листи гіпсокартонні, стельові	м2	25,2	110,12	-	2775,02	-	-	-	-
31	& C111-1850-3-Р	Саморізи 3,5x25	шт	504	0,19	-	95,76	-	-	-	-
32	C111-2015-3	Шпатлівка стартова	кг	8,5	9,95	-	84,58	-	-	-	-
33	& C111-539-1	Стрічки армувальні	м	23,76	3,39	-	80,55	-	-	-	-
34	КБ15-56-5 H2,3,5 κ=1, 15	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,24	10207,29 9652,08	-	2449,75	2316,50	-	86,9400	20,87
35	КБ15-56-6 H2,3,5 κ=1, 15	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати	100 м2	0,24	2066,38 2022,34	-	495,93	485,36	-	18,2160	4,37
36	C111-2015-3	Шпатлівка стартова	кг	24	9,95	-	238,80	-	-	-	-
37	C111-2015-5	Шпаклівка фінішна	кг	24	11,36	-	272,64	-	-	-	-
38	КР12-49-6	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,24	8742,46 6200,26	-	2098,19	1488,06	-	59,2080	14,21
39	КБ15-63-1 H2,3,5 κ=1, 15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,64	12020,86 11818,86	-	19714,21	19382,93	-	117,1344	192,1
40	C111-2015-3	Шпатлівка стартова	кг	52	9,95	-	517,40	-	-	-	-
41	& C111-539-1	Стрічки армувальні	м	144,32	3,39	-	489,24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки	м2	172,2	<u>135,31</u>	-	23300,38	-	-	-	-
43	C111-1650-1 варіант 1	Клей для гіпсокартону "Перлфікс"	кг	656	<u>12,54</u>	-	8226,24	-	-	-	-
44	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,82	<u>5776,18</u> <u>5265,01</u>	-	4736,47	4317,31	-	<u>47,4240</u>	<u>38,89</u>
45	КБ15-56-4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщ. 0,5 додавати	100 м2	0,82	<u>1438,90</u> <u>1394,86</u>	-	1179,90	1143,79	-	<u>12,5640</u>	<u>10,3</u>
46	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка стартова	кг	82	<u>9,95</u>	-	815,90	-	-	-	-
47	C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	41	<u>11,36</u>	-	465,76	-	-	-	-
48	КР12-49-5	Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стін по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,82	<u>7739,90</u> <u>5507,85</u>	-	6346,72	4516,44	-	<u>52,5960</u>	<u>43,13</u>
49	КБ11-29-2 Н2,3,5 к=1, 15	Улаштування покриттів підлоги з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,24	<u>72509,58</u> <u>24402,04</u>	-	17402,30	5856,49	-	<u>227,6310</u>	<u>54,63</u>
50	КБ15-25-2 Н2,3,5 к=1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,86	<u>84861,17</u> <u>37822,80</u>	-	72980,61	32527,61	-	<u>352,8246</u>	<u>303,43</u>
51	КБ10-28-4 к=1,15	Заповнення дверних прорізів дверними блоками МДФ	1 блок	4	<u>891,52</u> <u>731,24</u>	-	3566,08	2924,96	-	<u>6,9828</u>	<u>27,93</u>
52	C126-1 варіант 2	Двері МДФ	шт	4	<u>4079,59</u>	-	16318,36	-	-	-	-
53	КБ10-28-1 Н2,3,5 к=1, 15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,063	<u>20849,52</u> <u>14683,24</u>	-	1313,52	925,04	-	<u>135,3918</u>	<u>8,53</u>
54	C126-1 варіант 1	Двері металопластикові	шт	4	<u>7393,27</u>	-	29573,08	-	-	-	-
55	КБ10-20-3 Н2,3,5 к=1, 15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0225	<u>26710,61</u> <u>17897,92</u>	-	600,99	402,70	-	<u>156,4230</u>	<u>3,52</u>
56	C126-6 варіант 1	Вікно металопластикове, в комплекті	шт	1	<u>4233,67</u>	-	4233,67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ10-25-3 Н2,3,5 κ=1, 15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,015	<u>7996,04</u> 4388,91	-	119,94	65,83	-	<u>43,4976</u>	<u>0,65</u>
58	КБ10-25-4 Н2,3,5 κ=1, 15	Установлення віконних зливів	100м	0,015	<u>3801,31</u> 3801,31	-	57,02	57,02	-	<u>37,6740</u>	<u>0,57</u>
59	КР20-12-1	Монтаж металевих ґрат	1м	0,015	<u>14051,68</u> 13247,95	-	210,78	198,72	-	<u>106,4520</u>	<u>1,6</u>
60	С121-250 варіант 1	ґрати віконні	шт	1	<u>1673,16</u>	-	1673,16	-	-	-	-
61	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05	<u>9037,35</u> 9037,35	-	451,87	451,87	-	<u>78,9840</u>	<u>3,95</u>
62	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,24	<u>8676,24</u> 8676,24	-	2082,30	2082,30	-	<u>75,8280</u>	<u>18,2</u>
63	С113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	<u>38,30</u>	-	191,50	-	-	-	-
64	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	24	<u>84,62</u>	-	2030,88	-	-	-	-
65	С113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>48,44</u>	-	290,64	-	-	-	-
66	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>39,92</u>	-	239,52	-	-	-	-
67	С113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	5	<u>45,46</u>	-	227,30	-	-	-	-
68	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	5	<u>68,86</u>	-	344,30	-	-	-	-
69	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4	<u>7651,19</u> 7651,19	-	3060,48	3060,48	-	<u>67,9080</u>	<u>27,16</u>
70	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>8809,89</u> 8809,89	-	1057,19	1057,19	-	<u>78,1920</u>	<u>9,38</u>
71	С113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	40	<u>38,68</u>	-	1547,20	-	-	-	-
72	С113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	12	<u>84,16</u>	-	1009,92	-	-	-	-
73	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	20	<u>61,22</u>	-	1224,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	C113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	<u>84,98</u>	-	84,98	-	-	-	-
75	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>4,68</u>	-	74,88	-	-	-	-
76	C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>14,46</u>	-	28,92	-	-	-	-
77	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>6,82</u>	-	68,20	-	-	-	-
78	C113-1747 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	1	<u>14,46</u>	-	14,46	-	-	-	-
79	C113-1747 варіант 2	Трійник із поліпропілену діам. 32x20x20 мм	шт	1	<u>14,46</u>	-	14,46	-	-	-	-
80	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>3,87</u>	-	38,70	-	-	-	-
81	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	5	<u>8,51</u>	-	42,55	-	-	-	-
82	C113-1777 варіант 1	Муфта перехідна	шт	15	<u>4,77</u>	-	71,55	-	-	-	-
83	C113-1880 варіант 1	Кріплення для труб	шт	100	<u>3,87</u>	-	387,00	-	-	-	-
84	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,4	<u>4899,98</u>	-	1959,99	1959,99	-	<u>44,1360</u>	<u>17,65</u>
85	C130-644 варіант 3	Умивальник Censunit Eko 60*46	комплект	4	<u>922,51</u>	-	3690,04	-	-	-	-
86	C130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників Censunit Eko	шт	4	<u>785,02</u>	-	3140,08	-	-	-	-
87	C1630-973 варіант 2	Сифони "Waterstal"	шт	4	<u>137,00</u>	-	548,00	-	-	-	-
88	C130-612 варіант 1	Змішувач Chempion Hansberg	комплект	4	<u>680,91</u>	-	2723,64	-	-	-	-
89	& C130-4-KP	Кріплення для умивальників	шт	4	<u>15,52</u>	-	62,08	-	-	-	-
90	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,4	<u>5515,28</u>	-	2206,11	2206,11	-	<u>50,2440</u>	<u>20,1</u>
91	C130-901 варіант 2	Унітаз Cersanit KORAL	шт	4	<u>3012,87</u>	-	12051,48	-	-	-	-
92	& C130-4-KP варіант 1	Кріплення для унітазів	шт	4	<u>9,57</u>	-	38,28	-	-	-	-
93	C1630-973 варіант 3	Злив роздвигний для унітазів армований L-558мм	шт	4	<u>90,30</u>	-	361,20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C1632-24 варіант 1	Санітарний силікон	шт	2	<u>137,99</u>	-	275,98	-	-	-	-
95	KP15-33-4	Установлення поручнів для маломобільних груп населення	10шт	0,3	<u>703,42</u>	-	211,03	211,03	-	<u>6,3360</u>	<u>1,9</u>
96	C130-1156 варіант 1	Поручень для умивальника для інвалідів з додатковою подвійною опорою (IP-11)	шт	1	<u>2512,09</u>	-	2512,09	-	-	-	-
97	C130-1156 варіант 2	Поручень для інвалідів відкидний напольний посиленний з тримачем папіру (TP-07)	шт	2	<u>4273,94</u>	-	8547,88	-	-	-	-
98	KP3-25-2	Пробивання отворів розміром 200x200 мм в цегляних перегородках вручну	100гнізд	0,04	<u>12046,38</u>	-	481,86	481,86	-	<u>120,9840</u>	<u>4,84</u>
99	KP15-137-1	Установка вентиляційних ґрат	100шт	0,12	<u>7824,31</u>	-	938,92	938,92	-	<u>79,5720</u>	<u>9,55</u>
100	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні стінові 200*200мм	шт	8	<u>89,61</u>	-	716,88	-	-	-	-
101	C111-1756 варіант 3	ґрати вентиляційні стельові д.150 мм	шт	4	<u>149,10</u>	-	596,40	-	-	-	-
102	KP15-121-1	Прокладання повітровоідів діаметром 150 мм	100м2	0,038	<u>36453,56</u>	-	1385,24	1385,24	-	<u>361,2840</u>	<u>13,73</u>
103	C1530-144 варіант 1	Повітропровід, діаметр 150 мм	м	8	<u>94,99</u>	-	759,92	-	-	-	-
104	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,5	<u>2447,80</u>	-	1223,90	1218,14	-	<u>24,4680</u>	<u>12,23</u>
105	15095-46041	Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,05	<u>21222,46</u>	-	1061,12	-	-	-	-
106	KP17-11-1	Монтаж світильників	100шт	0,08	<u>20445,72</u>	-	1635,66	1632,89	-	<u>188,2080</u>	<u>15,06</u>
107	C1547-4 варіант 1	Світильник	шт	8	<u>102,37</u>	-	818,96	-	-	-	-
108	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,04	<u>4426,03</u>	-	177,04	177,04	-	<u>45,0120</u>	<u>1,8</u>
109	290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	4	<u>27,21</u>	-	108,84	-	-	-	-
110	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>27663,19</u>	-	276,63	276,63	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
111	C1514-1 варіант 1	Автовимикач (з корпусом) 16А	шт	1	<u>408,56</u>	-	408,56	-	-	-	-
112	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	7,51	<u>175,14</u>	-	1315,30	1315,30	-	<u>1,9560</u>	<u>14,69</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	7,51	<u>177,89</u>	<u>177,89</u> 27,50	1335,95	-	<u>1335,95</u> 206,53	- 0,2240	- 1,68
		Разом прямі витрати по кошторису					326612,20	129976,65	<u>1335,95</u> 206,53		<u>1242,41</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					326612,20				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195299,60				
		всього заробітна плата, грн.					130183,18				
		Загальновиробничі витрати, грн.					70836,40				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25083,15				
		Всього будівельні роботи, грн.					397448,60				

		Всього по кошторису					397448,60				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1389,86				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					155266,33				

Склад

 Василь В. В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

 Н. Курік
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>I. Витрати труда</u>							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1210,71	104,62				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,5					
3	27	робітниками-будівельниками	люд.год	31,7	104,24				
4		Витрати труда робітників-монтажників	розряд	3,5					
5		Середній розряд робіт, що виконуються	люд.год	1,68	122,77				
6		робітниками-монтажниками							
6.1		Витрати труда робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням							
		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
		будівельного сміття							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиборничих витрат	люд.год	145,77	172,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1389,86					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
7	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	7,51	177,89				
					1335,95				
	Разом по розділу II		грн.		1335,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
8	+КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,614176					
9	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	2,832828					
10	+КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	10,0648056					
11	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	19,5518055					
12	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,88512					
13	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	16,155231					
14	+КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	21,813384					
15	+КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,64928					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
16	&C111-136-3-2Ц	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	16	<u>1,68</u> 26,88	<u>1,65</u> 26,40	-	<u>0,03</u> 0,48	
17	&C111-136-4	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	40	<u>0,38</u> 15,20	<u>0,37</u> 14,80	-	<u>0,01</u> 0,40	
18	&C111-183-4 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	61,2	<u>31,33</u> 1917,40	<u>30,54</u> 1869,05	<u>0,18</u> 11,02	<u>0,61</u> 37,33	15 км.
19	+C111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін ODR1 WHITE	м2	86,86	<u>386</u> 33527,96	<u>374,15</u> 32498,67	<u>4,28</u> 371,76	<u>7,57</u> 657,53	15 км.
20	+C111-287 варіант 2	Плитки керамічні для підлог LOFTY сіра	м2	24,48	<u>394,76</u> 9663,72	<u>378,25</u> 9259,56	<u>8,77</u> 214,69	<u>7,74</u> 189,47	15 км.
21	&C111-539-1	Стрічки армувальні	м	168,08	<u>3,39</u> 569,79	<u>3,32</u> 558,03	-	<u>0,07</u> 11,76	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, вологостійки	м2	172,2	<u>135,31</u> 23300,38	<u>130,21</u> 22422,16	<u>2,45</u> 421,89	<u>2,65</u> 456,33	15 км.
23	&С111-741-1 варіант 2	Листи гіпсокартонні, стельові	м2	25,2	<u>110,12</u> 2775,02	<u>105,51</u> 2658,85	<u>2,45</u> 61,74	<u>2,16</u> 54,43	15 км.
24	&С111-1477- 15	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	374	<u>0,17</u> 63,58	<u>0,17</u> 63,58	- -	- -	
25	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	4,3172	<u>110,11</u> 475,37	<u>107,92</u> 465,91	<u>0,03</u> 0,13	<u>2,16</u> 9,33	15 км.
26	&С111-1614-2	Піна монтажна	л	4,13696	<u>259,88</u> 1075,11	<u>254,78</u> 1054,01	- -	<u>5,1</u> 21,10	
27	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	38,7284	<u>29,34</u> 1136,29	<u>28,32</u> 1096,79	<u>0,44</u> 17,04	<u>0,58</u> 22,46	15 км.
28	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,2496	<u>38,33</u> 9,57	<u>37,49</u> 9,36	<u>0,09</u> 0,02	<u>0,75</u> 0,19	15 км.
29	+С111-1650-1 варіант 1	Клей для гіпсокартону "Перлфікс"	кг	656	<u>12,54</u> 8226,24	<u>12,00</u> 7872,00	<u>0,29</u> 190,24	<u>0,25</u> 164,00	15 км.
30	+С111-1756 варіант 2	Грати вентиляційні стінові 200*200мм	шт	8	<u>89,61</u> 716,88	<u>87,50</u> 700,00	<u>0,35</u> 2,80	<u>1,76</u> 14,08	15 км.
31	+С111-1756 варіант 3	Грати вентиляційні стельові д. 150 мм	шт	4	<u>149,1</u> 596,40	<u>145,83</u> 583,32	<u>0,35</u> 1,40	<u>2,92</u> 11,68	15 км.
32	&С111-1832-1 варіант 1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	21,6	<u>18,58</u> 401,33	<u>18,04</u> 389,66	<u>0,18</u> 3,89	<u>0,36</u> 7,78	15 км.
33	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики пласмасові	м	43	<u>5,14</u> 221,02	<u>5,00</u> 215,00	<u>0,04</u> 1,72	<u>0,1</u> 4,30	15 км.
34	&С111-1844- 11	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	7	<u>12,78</u> 89,46	<u>12,50</u> 87,50	<u>0,03</u> 0,21	<u>0,25</u> 1,75	15 км.
35	&С111-1844- 11 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	16	<u>21,28</u> 340,48	<u>20,83</u> 333,28	<u>0,03</u> 0,48	<u>0,42</u> 6,72	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	&C111-1844-12	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	40	<u>2,41</u> 96,40	<u>2,30</u> 92,00	<u>0,06</u> 2,40	<u>0,05</u> 2,00	15 км.
37	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00021	<u>57409,18</u> 12,06	<u>56093,82</u> 11,78	<u>189,69</u> 0,04	<u>1125,67</u> 0,24	15 км.
38	&C111-1850-3-Р варіант 1	Саморізи 3,5x25	шт	504	<u>0,19</u> 95,76	<u>0,19</u> 95,76	- -	- -	
39	&C111-1856-2 варіант 1	Тяга підвісу	шт	16	<u>10,21</u> 163,36	<u>10,00</u> 160,00	<u>0,01</u> 0,16	<u>0,2</u> 3,20	15 км.
40	&C111-1857-ХР	Хрестик для плитки	шт	794,2	<u>0,11</u> 87,36	<u>0,11</u> 87,36	- -	- -	
41	+C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	572	<u>7,8</u> 4461,60	<u>7,36</u> 4209,92	<u>0,29</u> 165,88	<u>0,15</u> 85,80	15 км.
42	+C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	49,854	<u>67,84</u> 3382,10	<u>66,22</u> 3301,33	<u>0,29</u> 14,46	<u>1,33</u> 66,31	15 км.
43	+C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка стартова	кг	166,5	<u>9,95</u> 1656,68	<u>9,44</u> 1571,76	<u>0,31</u> 51,62	<u>0,2</u> 33,30	15 км.
44	+C111-2015-5 варіант 1	Шпаклівка фінішна	кг	65	<u>11,36</u> 738,40	<u>10,83</u> 703,95	<u>0,31</u> 20,15	<u>0,22</u> 14,30	15 км.
45	+C113-1681 варіант 1	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 20 мм	м	40	<u>38,68</u> 1547,20	<u>37,88</u> 1515,20	<u>0,04</u> 1,60	<u>0,76</u> 30,40	15 км.
46	+C113-1681 варіант 2	Труби поліпропіленові для теплої і холодної води діам. 32 мм	м	12	<u>84,16</u> 1009,92	<u>82,47</u> 989,64	<u>0,04</u> 0,48	<u>1,65</u> 19,80	15 км.
47	+C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>4,68</u> 74,88	<u>4,55</u> 72,80	<u>0,04</u> 0,64	<u>0,09</u> 1,44	15 км.
48	+C113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	2	<u>14,46</u> 28,92	<u>14,14</u> 28,28	<u>0,04</u> 0,08	<u>0,28</u> 0,56	15 км.
49	+C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	10	<u>6,82</u> 68,20	<u>6,65</u> 66,50	<u>0,04</u> 0,40	<u>0,13</u> 1,30	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
50	+C113-1747 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	1	<u>14,46</u> 14,46	<u>14,14</u> 14,14	<u>0,04</u> 0,04	<u>0,28</u> 0,28	15 км.
51	+C113-1747 варіант 2	Трійник із поліпропілену діам. 32x20x20 мм	шт	1	<u>14,46</u> 14,46	<u>14,14</u> 14,14	<u>0,04</u> 0,04	<u>0,28</u> 0,28	15 км.
52	+C113-1777 варіант 1	Муфта перехідна	шт	15	<u>4,77</u> 71,55	<u>4,55</u> 68,25	<u>0,13</u> 1,95	<u>0,09</u> 1,35	15 км.
53	+C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	10	<u>3,87</u> 38,70	<u>3,75</u> 37,50	<u>0,04</u> 0,40	<u>0,08</u> 0,80	15 км.
54	+C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	5	<u>8,51</u> 42,55	<u>8,30</u> 41,50	<u>0,04</u> 0,20	<u>0,17</u> 0,85	15 км.
55	+C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	20	<u>61,22</u> 1224,40	<u>59,98</u> 1199,60	<u>0,04</u> 0,80	<u>1,2</u> 24,00	15 км.
56	+C113-1873- 1B варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм	шт	1	<u>84,98</u> 84,98	<u>83,27</u> 83,27	<u>0,04</u> 0,04	<u>1,67</u> 1,67	15 км.
57	+C113-1880 варіант 1	Кріплення для труб	шт	100	<u>3,87</u> 387,00	<u>3,75</u> 375,00	<u>0,04</u> 4,00	<u>0,08</u> 8,00	15 км.
58	+C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	5	<u>38,3</u> 191,50	<u>37,49</u> 187,45	<u>0,06</u> 0,30	<u>0,75</u> 3,75	15 км.
59	+C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	24	<u>84,62</u> 2030,88	<u>82,87</u> 1988,88	<u>0,09</u> 2,16	<u>1,66</u> 39,84	15 км.
60	+C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>39,92</u> 239,52	<u>39,13</u> 234,78	<u>0,01</u> 0,06	<u>0,78</u> 4,68	15 км.
61	+C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	<u>48,44</u> 290,64	<u>47,48</u> 284,88	<u>0,01</u> 0,06	<u>0,95</u> 5,70	15 км.
62	+C113-2265	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	5	<u>45,46</u> 227,30	<u>44,53</u> 222,65	<u>0,04</u> 0,20	<u>0,89</u> 4,45	15 км.
63	+C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	<u>68,86</u> 344,30	<u>67,47</u> 337,35	<u>0,04</u> 0,20	<u>1,35</u> 6,75	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
64	+С121-250 варіант 1	Грати віконні	шт	1	<u>1673,16</u> 1673,16	<u>1624,35</u> 1624,35	<u>16</u> 16,00	<u>32,81</u> 32,81	15 км.
65	+С126-1 варіант 1	Двері металопластикові	шт	4	<u>7393,27</u> 29573,08	<u>7247,10</u> 28988,40	<u>1,2</u> 4,80	<u>144,97</u> 579,88	15 км.
66	+С126-1 варіант 2	Двері МДФ	шт	4	<u>4079,59</u> 16318,36	<u>3998,40</u> 15993,60	<u>1,2</u> 4,80	<u>79,99</u> 319,96	15 км.
67	+С126-6 варіант 1	Вікно металопластикове, в комплекті	шт	1	<u>4233,67</u> 4233,67	<u>4148,34</u> 4148,34	<u>2,32</u> 2,32	<u>83,01</u> 83,01	15 км.
68	&С130-4-КР	Кріплення для умивальників	шт	4	<u>15,52</u> 62,08	<u>14,99</u> 59,96	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,3</u> 1,20	15 км.
69	&С130-4-КР варіант 1	Кріплення для унітазів	шт	4	<u>9,57</u> 38,28	<u>9,15</u> 36,60	<u>0,23</u> 0,92	<u>0,19</u> 0,76	15 км.
70	+С130-554 варіант 1	П'єдестали для умивальників Censunit Еко	шт	4	<u>785,02</u> 3140,08	<u>764,69</u> 3058,76	<u>4,94</u> 19,76	<u>15,39</u> 61,56	15 км.
71	+С130-612 варіант 1	Змішувач Chempion Hansberg	комплект	4	<u>680,91</u> 2723,64	<u>666,65</u> 2666,60	<u>0,91</u> 3,64	<u>13,35</u> 53,40	15 км.
72	+С130-644 варіант 3	Умивальник Censunit Еко 60*46	комплект	4	<u>922,51</u> 3690,04	<u>900,00</u> 3600,00	<u>4,42</u> 17,68	<u>18,09</u> 72,36	15 км.
73	+С130-901 варіант 2	Унітаз Cersanit KORAL	шт	4	<u>3012,87</u> 12051,48	<u>2948,00</u> 11792,00	<u>5,79</u> 23,16	<u>59,08</u> 236,32	15 км.
74	+С130-1156 варіант 1	Поручень для умивальника для інвалідів з додатковою подвійною опорою (ІР-11)	шт	1	<u>2512,09</u> 2512,09	<u>2456,02</u> 2456,02	<u>6,81</u> 6,81	<u>49,26</u> 49,26	15 км.
75	+С130-1156 варіант 2	Поручень для інвалідів відкидний напольний посиленний з тримачем папіру (ТР-07)	шт	2	<u>4273,94</u> 8547,88	<u>4183,33</u> 8366,66	<u>6,81</u> 13,62	<u>83,8</u> 167,60	15 км.
76	+С1514-1 варіант 1	Автовимикач (з корпусом) 16А	шт	1	<u>408,56</u> 408,56	<u>399,84</u> 399,84	<u>0,71</u> 0,71	<u>8,01</u> 8,01	15 км.
77	+С1530-144 варіант 1	Повітропровід, діаметр 150 мм	м	8	<u>94,99</u> 759,92	<u>92,50</u> 740,00	<u>0,63</u> 5,04	<u>1,86</u> 14,88	15 км.


1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
78	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,074	<u>115,19</u> 8,52	<u>112,48</u> 8,32	<u>0,45</u> 0,03	<u>2,26</u> 0,17	15 км.
79	&С1545-44-2-2 варіант 1	Дюбель 150мм	шт	69,4175	<u>2,98</u> 206,86	<u>2,92</u> 202,70	- -	<u>0,06</u> 4,16	
80	+С1547-4 варіант 1	Світильник	шт	8	<u>102,37</u> 818,96	<u>100,00</u> 800,00	<u>0,36</u> 2,88	<u>2,01</u> 16,08	15 км.
81	+С1550-32 варіант 1	Водоемульсійна фарба	кг	47,02	<u>51,14</u> 2404,60	<u>49,98</u> 2350,06	<u>0,16</u> 7,52	<u>1</u> 47,02	15 км.
82	+С1630-973 варіант 2	Сифони "Waterstal"	шт	4	<u>137</u> 548,00	<u>133,25</u> 533,00	<u>1,06</u> 4,24	<u>2,69</u> 10,76	15 км.
83	+С1630-973 варіант 3	Злив роздвижний для унітазів армований L-558мм	шт	4	<u>90,3</u> 361,20	<u>87,47</u> 349,88	<u>1,06</u> 4,24	<u>1,77</u> 7,08	15 км.
84	+С1632-24 варіант 1	Санітарний силікон	шт	2	<u>137,99</u> 275,98	<u>135,00</u> 270,00	<u>0,28</u> 0,56	<u>2,71</u> 5,42	15 км.
85	+15095-46041	Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,05	<u>21222,46</u> 1061,12	<u>20791,68</u> 1039,58	<u>14,65</u> 0,73	<u>416,13</u> 20,81	15 км.
86	+290902-255 варіант 1	Вимикач двоклавішний	шт	4	<u>27,21</u> 108,84	<u>26,64</u> 106,56	<u>0,04</u> 0,16	<u>0,53</u> 2,12	15 км.
		Разом по розділу III	грн.		195299,56	189764,83	1707,93	3826,80	
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	7,516815					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "24 березня" 2023 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]