

330 т.р з ПФВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 16 "

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на поточний ремонт санвузла у Нововолинському ліцеї №5 Нововолинської міської ради

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	5,125	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах та перегородках з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,338	
4	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	5,125	
5	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	9,338	
6	Розбирання зливів з листової сталі	м	2,4	
7	Установлення віконних зливів	м	2,4	
8	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1357	
9	Металоконструкції дверних коробок, полотен	т	0,1357	
10	Перегородка для санвузла з дверима	м2	14,8	
11	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	33,0235	
12	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	7,2	
13	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	35	
14	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	35	
15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	18,281	
16	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами	м2	18,281	
17	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	18,281	
18	Високоякісне фарбування водоемульсійними сумішами стель, підготовлених під фарбування	м2	18,281	
19	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	39,019	
20	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	56,3	
21	Шпаклювання стін та перегородок шпаклівкою	м2	33	
22	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	33	

1	2	3	4	5
23	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	33	
24	Розбирання цементних плінтусів	м	25,38	
25	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	18,281	
26	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 +40 мм	м2	18,28	
27	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	73,12	
28	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	18,28	
29	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
30	Знімання змивного бачка, розташованого на стіні	шт	5	
31	Знімання унітазів	шт	5	
32	Демонтаж змішувачів	шт	3	
33	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	6,25	
34	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	6,95	
35	Заміна окремих ділянок водопроводу діаметром до 32 мм	м	8	
36	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	8	
37	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	8	
38	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	6	
39	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	6	
40	Кран кульовий Ду15 мм	шт	6	
41	Улаштування теплоізоляції	м	8	
42	Термоізоляція для труб діам.20 мм товщиною 9 мм	м	8	
43	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	1	
44	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	компл.	2	
45	Умивальник зі змішувачем, кронштейнами, сифоном.	к-т	2	
46	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
47	Унітаз "Компакт"	к-т	4	
48	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	2	
49	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном без сифону	шт	2	
50	Установлення змішувачів	шт	3	
51	Крани водорозбірні настінні латунні з гальванопокриттям для раковин та мийок, марка KB-15Д, діаметр 15 мм	шт	3	
52	Прочистка Д=50 мм в лючку	к-т	1	
53	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6,5	
54	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	6,5	
55	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	
56	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	2	
57	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	7	
58	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	1	
59	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
60	Установлення радіаторів сталевих	кВт	2,74	
61	Радіатори біметалічні	секц.	20	
62	Вентиль кутовий 1/2"	шт	4	
63	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
64	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3	

1	2	3	4	5
65	Демонтаж кабелю	м	15	
66	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	30	
67	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5 мм ²	шт	2	
68	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 3x2,5 мм ²	м	15	
69	Кабелі з мідними жилами, марка ВВГнг-LS, число жил та переріз 2x1,5 мм ²	м	15	
70	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	1	
71	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
72	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	3	
73	Вимикач двоклавішний для прихованої проводки Schneider Electric Asfora - білий	шт	2	
74	Розетка штепсельна з заземлювальним контактом "Asfora", біла у захисному виконанні	шт	1	
75	Коробка для встановлення вимикачів Schneider IMT 30100	шт	3	
76	Світильник світлодіодний LED ART 40W	шт	3	
77	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
78	Вентилятор OB1 150 BENTC	шт	1	
79	Установлення сушарок для рук	шт	1	
80	Електросушка для рук	шт	1	
81	Дзеркало	шт	1	
82	Навантаження сміття вручну	т	6,5	
83	Перевезення сміття до 7 км	т	6,5	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]