

ЗАТВЕРДЖЕНО

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА
СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою: вул. Хороброго, 2 у Солом'янському районі м. Києва

Умови виконання робіт к=1,2 Згідно Настанови з визначення вартості будівництва та Вказівок щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи.
Додаток Б, таблиця Б1. п.1□

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Демонтаж обшивки стін по каркасу вагонкою	м2	312	
2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	312	
3	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1.5	
4	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар (під перегородки)	м2	2.88	
5	Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса	м2	312	
6	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	6	
7	Безпіддане накріття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	312	
8	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	312	
9	Знімання дверних полотен	м2	3.7	
10	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	8	
11	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3.7	
12	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 кількість: (2,05+2,05+0,9)х2	м	10	
13	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	11.2	
14	Зміна рівня підлоги у будівлі, виїмання ґрунту з розробленням та навантаженням (до 5см) кількість: 163*0,11	м3	17.93	
15	Улаштування бетонних покриттів площею понад 20 м2	м2	163	
16	На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати до товщ 60мм	м2	163	
17	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	163	

18	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	163	
19	Покриття підлог фарбою по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	163	
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	124	
21	Протравлення стелі нейтралізуючим розчином	м2	163	
22	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	163	
23	Навантаження сміття вручну	т	11.391	
24	Перевезення сміття до 30 км	т	11.391	
25	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0.070	
26	Прокладання трубопроводів каналізації з	м	9	
27	Прокладання трубопроводів каналізації з	м	15	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб	м	32	
29	Монтаж унітазів			
30				
31	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням	к-т	1	
	Монтаж умивальника			
32	Установлення умивальників одиночних з підведенням	к-т	1	
	Монтаж змішувача			
33	Установлення змішувачів	шт	1	
	Монтаж дзеркала			
34	Навішування дзеркала	м2	0.36	
	Улаштування системи відкачки води			
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб	м	12	
36	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном	насос	1	
37	Очищення металевих труб від корозії металевими	м2	8.9	
	Ізоляція трубопроводів			
38	Ізоляція трубопроводів полотном скловолокнистим,	м	188	
39	Монтаж металорукава оцинкованого в ПВХ ізоляції для	м	79	
40	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2	м	79	
41	Монтаж металорукава оцинкованого в ПВХ ізоляції для	м	340	
42	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2	м	340	
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які	шт	23	
44	Установлення вимикачів неутопленого типу при	шт	5	
45	Установлення штетсельних розеток неутопленого типу	шт	12	
46	Установлення щитків освітлювальних групових масою	шт	1	
47	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,	шт	1	
48	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,	шт	11	
49	Свердління кільцевими алмазними свердлами з	шт	8	
50	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини	шт	8	
51	Установлення рекуператора	шт	8	

Склав

В.В. Восвідко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевіряв

В.В. Гоц

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

