

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник начальника
Служби відновлення та розвитку
інфраструктури у Львівській обл.
Ю. Яблонський
«___» _____ 2023р.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

«Реконструкція мостового переходу через р. Західний Буг на км 33+044
автомобільної дороги загального користування державного значення Н-17 Львів –
Радехів – Луцьк, Львівської області. Коригування»

Найменування робіт	Од. вим.	Кіль- кість	Примі- тка	Додаткові роботи
2	3	4	5	6
Глава 1. Підготовчі роботи				
Вирубання дерев				
Рубання дерев твердої породи товщиною стовбура до 16 см	шт.	238		
Рубання дерев твердої породи товщиною стовбура до 24 см	шт.	3		
Рубання дерев м'якої породи товщиною стовбура до 16 см	шт.	1		
Рубання дерев м'якої породи товщиною стовбура до 24 см	шт.	6		
Вирубання чагарника з навантаженням у автосамоскиди і транспортуванням на відстань км	га м ³ т	0,08 27,0 21,6		
Корчування пнів корчувальниками- збиральниками на тракторі потужністю 79 кВт з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 18 см	шт.	239		
Корчування пнів корчувальниками- збиральниками на тракторі потужністю 79 кВт з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 26 см	шт.	9		
Ділової деревини	м ³ т	3,3 2,64		
Дров'яної деревини	м ³	35,8		
Вивезення пнів	м ³ т	20,4 16,32		

Погоджено:

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

20-07/23-АД-ВОР

Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата
Розробив		Заразка			08.2023
Перевірив		Музиченко			08.2023
Н. контр.		Конєв			08.2023

Відомість обсягів
робіт

Стадія	Аркуш	Аркушів
РП	1	9
 ТОВ «Сінк Плюс» Міжнародна Інженерно-проектна і Консалтингова Компанія		

Формат А4

	2	3	4	5	6	
	44	Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 по нормі 1,6 л/м2	м ²	4369		973
	45	Влаштування шару покриття із асфальтобетону гарячого крупнозернистого щільного типу А1, на основі бітумів БМПА 70/100-55, товщиною 0,10 м	м ²	4369		973
		додатковий обсяг на призму	м ³	5,18		1,13
	46	Розлив бітумної емульсії ЕКШМ-50 по нормі 0,6 л/м2	м ²	4369		962
	47	Влаштування шару покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону (ЩМА-20) на основі модифікованих полімерами бітумів БМПП 70/100-60, товщиною 0,05 м	м ²	4369		962
		- додатковий обсяг на призму	м ³	1,30		0,28
		Досипання узбіччя				
	61	Розробка ґрунту в кар'єрі, ґрунт 2 гр., (суглинок легкий пилуватий) для присипання узбіч екскаватором 1,25 м3 з навантаженням у автосамоскиди та транспортуванням:	м ³	1240	1,1 1,01	
	63	Ущільнення ґрунту 2 групи (суглинок легкий пилуватий) віброкатками 16 т за 8 проходів по одному сліду товщиною шару 0,30 м (з поливом водою 50 %):	м ³	1116		
	64	Планування узбіччя в ґрунтах 2 групи механізованим способом	м ²	3108		900
	65	Укріплення узбіччя матеріалом від фрезерування дорожнього одягу (асфальтобетон, щебінь), товщиною 0,15 м	м ²	829		135
		Влаштування водовідвідних споруд з проїзної частини				
	69	Водоскиди на узбіччі:				
		- щебенева підготовка	м ³	0,2		0,1
		- бетонний упор	шт	7		5
		- монолітний бетон В25	м ³	1,47		0,74
		- лоток Л2д-8	шт	24		12
	70	Лотки по укусу насипу:				
		- земляні роботи у ґрунті 2 групи вручну	м ³	5,54		1,82
		- щебенева підготовка	м ³	2,58		1,25
		- улаштування блоків Б-6	шт.	89		43
		- бетон В25	м ³	1,96		0,95
	71	Гаситель у підшви насипу (Тип 1)				
		- земляні роботи у ґрунті 2 гр. вручну	м ³	10,60		
		- щебенева підготовка	м ³	4,55		
		- улаштування блоків Б-5	шт.	42		
		- бетон В25	м ³	3,36		
		- улаштування блоків Б-9	шт.	7		
		- бетон В25	м ³	0,63		
		- монолітний бетон М200	м ³	3,71		
Зам. інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № ор.						
						Арк.
						4
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата	
20-07/23-АД-ВОР						

Зам. інв. №					
Підпис і дата					
Інв. № ор.					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата

2	3	4	5	6
Ущільнення ґрунту 2 групи (суглинок легкий пілуватий) віброкатками 16 т за 8 проходів по одному сліду товщиною шару 0,30 м (з поливом водою 50 %):	м ³	10		
Планування узбіччя в ґрунтах 2 групи механізованим способом	м ²	103		
Укріплення узбіччя матеріалом від фрезерування дорожнього одягу (асфальтобетон, щебінь), товщиною 0,15 м	м ²	103		
Влаштування площадки під очисну споруду	м ³	210		
Влаштування тротуару				
Влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші С7, товщиною 0,15 м	м ²	2719		
Цементно-піщана суміш, товщиною 0,06 м	м ²	2719		
Фігурні елементи мощення, товщиною 0,06 м	м ²	2719		
Влаштування бортового каменю БР 100.20.8	м	1254		
Влаштування бортового каменю БР 100.30.18	м	1254		
Влаштування бар'єрного металевого огороження 11ДО-2,0.280/1,0	м	1202		
Влаштування металевого перильного огороження	м	814		
Влаштування стояків дорожніх знаків:				
- СКМ 1.30 (L=3,0м)	шт.			1
- СКМ 2.30 (L=3,0м)	шт.	5		-
- СКМ 2.35 (L=3,5м)	шт.			1
- СКМ 3.35 (L=3,0м)	шт.			3
- СКМ 4.40 (L=4,0м)	шт.			4
Фундамент Ф1 з монолітного залізобетону	шт			7 В-15 - 0,35 м ³ А240С Ø14 – 9,2 кг/м ³ Вр-1 - 9,9 кг/м ³
Фундамент Ф2 з монолітного залізобетону	шт			4 В-15 - 0,44 м ³ А240С Ø14 – 7,3 кг/м ³ Вр-1 - 9,3 кг/м ³
Влаштування дорожніх знаків, типорозмір II:				
- 2.1 (II типорозмір, Δ900)	шт.			3
- 2.3 (II типорозмір, □700)	шт.			2
- 3.34 (II типорозмір, ○700)	шт.	1		
- 5.38.1 (II типорозмір, □700)	шт.			2
- 5.38.2 (II типорозмір, □700)	шт.			2
- 5.68 (II типорозмір, 200x300)	шт.			2
- 7.2.2	шт			1
Влаштування дорожніх знаків індивідуального проектування:				
5.49 (щит УЗДП-6, 1500x680, S=1,02 м ²)	шт			1
5.50 (щит УЗДП-6, 1500x680, S=1,02 м ²)	шт			1
5.49 (щит 3250x680, S=2,21 м ²)	шт			1

20-07/23-АД-ВОР

Арк.

7

	2	3	4	5	6	
	5.50 (щит 3250x680, S=2,21 м ²)	шт			1	
	5.65.2 (щит УЗДП-38, 3500x1020, S=3,57 м ²)	шт			2	
	Влаштування дорожньої розмітки:					
	- 1.1 (ширина 0,15)	м м ²	196 19,60		80 21,8	
	- 1.2 (ширина 0,15)	м м ²	-		1467 220,1	
	- 1.5 (ширина 0,15)	м м ²	-		150 7,5	
	- 1.6 (ширина 0,15)	м м ²	200 13,4		82 14,8	
	- 1.7 (ширина 0,15)	м м ²	-		144 10,8	
	- 1.14.1	м ²	-		16,0	
	Влаштування з'їздів на тимчасовий міст					
	Зняття рослинного ґрунту бульдозером 96 квт. з-під тіла насипу шаром 0,60 м з підгортанням на 10 м, навантаженням екскаватором 1,25 м ³ у автосамоскиди і транспортуванням для тимчасового складування на 1 км:	м ³	835			
	Розробка ґрунту в кар'єрі для відсіпання земляного полотна ґрунт 2 гр. (суглинок легкий пілуватий) екскаватором 1,25 м ³ з навантаженням у автосамоскиди та транспортуванням на відстань 50 км:	м ³	5366			
	Ущільнення ґрунту земляного полотна 2 групи (суглинок легкий пілуватий) віброкатком 16 т за 8 проходів по одному сліду товщиною шару 0,30 м (з поливом водою 50%):	м ³	4830			
	Планування верху земляного полотна у ґрунтах 2 групи механізованим способом:	м ²	1092			
	Планування укосів насипу у ґрунтах 2 групи механізованим способом	м ²	943			
	Влаштування шару покриття із щебеню, товщиною 0,20м	м ²	1092			
	Облаштування дороги на період будівництва					
	Влаштування дорожньої розмітки:					
	- 1.1 (b=0,10м) жовта	м/м2	852/ 85,2			
	Влаштування дорожніх знаків, типорозмір II:					
	- 1.4.1 (II типорозмір, 500x2250)	шт	2			
	- 1.4.2 (II типорозмір, 500x2250)	шт	2			
	- 1.37 (II типорозмір, Δ900)	шт	8			
	- 3.29 (II типорозмір, ○700)	шт	3			
	- 3.34 (II типорозмір, ○700)	шт	2			
	- 4.7 (II типорозмір, ○700)	шт	2			
	- 4.8 (II типорозмір, ○700)	шт	2			
	- 5.57.2 (II типорозмір, 600x1050)	шт	1			
Зам. інв. №						
Підпис і дата						
Інв. № ор.						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата	
20-07/23-АД-ВОР						Арк.
						8

	2	3	4	5	6
-	5.57.3 (II типорозмір, 600x1050)	шт	1		
-	7.2.1 (II типорозмір, 350x700)	шт	2		
	Влаштування стояків дорожніх знаків:				
-	СКМ2.30 (L=3,0м)	шт	5		
-	СКМ3.40 (L=4,0м)	шт	3		
	Дорожні огороження				
	Поперечний бар'єр	шт	4		
	Напрямна віха	шт	64		
	Маячок або ліхтар	шт	6		
	Облаштування під'їзду до очисної споруди із відфрезерованого матеріалу товщиною 0,10 м	м ³ т	60 126,7		
	В'їзди у двіри				
	Влаштування шару основи із щебенево-піщаної суміші С7, товщиною 0,20 м	м ³	15		
	Влаштування дрібнозернистого асфальтобетону товщиною 0,05 м	м ²	40		

Згідно з проектом

Начальник відділу штучних споруд



Роман КОЦАН

Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ор.							Арк. 9
Зм.	Кільк.	Арк.	Недок.	Підп.	Дата	20-07/23-АД-ВОР			