

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління освіти, молоді, спорту та культури
виконавчого комітету Березівської міської ради
Одеської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 0



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укріття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Умови виконання робіт - діюча будівля к=1,2


Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
2	Щит 35x25	шт	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
4	Автомат 100А	шт	1	
5	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм	м	30	
6	Гофра 50 мм	м	31	
7	Стяжки	шт	30	
8	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному оболотенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм ²	м	30	
9	Кабель СИП 4х35	м	30	
10	SVK 35	шт	1	
11	Прокладання проводів	м	5	
12	Провод ПВ310	м	5	
13	ПВ-3 нгд 10,0 (КУ)	м	6	
14	Підключення проводів і жил електричних кабелів, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	кінц.	26	
15	Наконечники АА35	шт	8	
16	Наконечники 10	шт	6	
17	Термоклей	шт	1	
18	Наконечник мідний 10 мм	шт	4	
19	Наконечник мідно-алюмінієвий 35 кв	шт	8	
20	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
21	Автомат 1р-25А	шт	1	
22	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	10	
23	Вимикач	шт	10	

1	2	3	4	5
24	Установлення штепсельних розеток неутепленого типу при відкритій проводці	шт	6	
25	Розетка	шт	6	
26	(Демонтаж) трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	м	5,2	
27	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	5,2	
28	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для каналізації, діаметр 100 мм	м	5,2	
29	Мурування стін із легкобетонних каменів при висоті поверху до 4 м	м3	0,65	
30	Газобетон	м3	0,6	
31	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	15	
	Кріплення сітки в наливній підлозі			
32	Дюбель	шт	500	
33	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (жолобів)	м	6	
34	Жолоб, труба	м	6,24	
35	Комплектуючи жолоба, труби	шт	16	
36	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	128	
37	Кабель ВВГнгд 3х2,5	м	40,685	
38	Кабель ВВГнгд 3х1,5	м	91,155	
39	Коробка розподільча зовнішньої установки, ІР54	шт	10	
40	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	200	
41	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином з клейового гіпсу, на кожен шар завтовшки 0,5 мм додавати (всього до товщини 5 мм)	м2	200	
42	Клеюча суміш	кг	1000	
43	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	28,84	
44	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	22	
45	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином з клейового гіпсу, на кожен шар завтовшки 0,5 мм додавати (всього до товщини 10 мм)	м2	22	
46	Клеюча суміш	кг	220	
47	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	3,17	
48	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20	
49	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до загальної товщини 5 мм	м2	20	
50	Клеюча суміш	кг	100	
51	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,884	
52	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см ²	м	5	
53	Піна монтажна	л	5,04	
54	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,3	
55	Клеюча суміш	кг	11,96	
56	Шпарування для швів	кг	1,04	
57	Плитки для підлог	м2	2,34	
58	Хрестики для плитки	шт	17	
59	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] (елементи навісу)	т	0,156	
60	Круг відрізний (125х1х22,23)	шт	55	

1	2	3	4	5
61	Труба профільна	т	0,1560155	
62	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,156	

Склав

 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) Початкової школи Березівської міської ради Одеської області за адресою: 67300, Одеська область, м.Березівка, вул.Молодіжна,48. (Додаткові роботи) (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНм;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Загальновиборничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд.год та розряді робіт 3,8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

податок на додану вартість -

грн./люд.год
грн./люд.год

7,65
3,89

тис.люд.год
тис.люд.год
тис.грн.
грн.

0,66373
0,594
51,8354
12558,80

тис.грн.

246,03334

тис.грн.

167,15121

тис.грн.

-

тис.грн.

-

тис.грн.

37,87657

тис.грн.

41,00556



Перевіряв: