

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства
Харківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

Виконуючий обов'язки директора
Департаменту житлово-комунального господарства
Харківської міської ради

Ю.В. Клейшмідт
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"03" * 2024

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: провулок Титаренківський, 1, місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в будівлях, що експлуатуються К=16=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Заміна дверей в укритті, під. № 4			
1	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,5879	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
3	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,8334	
4	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	5,01	
5	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,1075	
6	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,1075	
	Заміна дверей в укритті, між під. № 5 та 6			
7	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	1,501	
8	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	1	
9	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1,7355	
10	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	4,79	
11	Навантаження сміття вручну	т сміття	0,1074	
12	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	0,1074	

Склав Начальник відділу обстеження
та планування КП "Житлокомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.П. Купріянов

Перевірив Директор КП "Житлокомсервіс"

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Г.О. Мальований