

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 119

с. Яблунівка

30 серпня 2023 року

Комунальний заклад «Яблунівський ліцей» Чернігівської обласної ради "Замовник", в особі директора ліцею Шаповаленко Неоніли Олександрівни, що діє на підставі статуту, з одного боку, і **ФОП НАДТОЧІЙ О. А.**, в особі **Надточія Олександра Анатолійовича**, діючого на підставі свідоцтва ІНН, далі - "Підрядник", уклали цей Договір підряду (далі - "Договір") про наступне:

1. Предмет договору

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання на власний ризик, своїми силами і засобами виконати поточний ремонт і здати Замовнику, а саме:

«Поточний ремонт стелі, підлоги, стін та внутрішніх перегородок для зберігання одягу в складському приміщенні каштелянки комунального закладу «Яблунівський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області» і в обумовлений Договором строк, а «Замовник» зобов'язується надати Підряднику майданчик, забезпечити своєчасне фінансування послуг (у разі потреби надати необхідні матеріали), прийняти закінчений об'єкт та повністю оплатити вартість наданих послуг, матеріалів, якщо послуги здійснюються за рахунок матеріалів Підрядника.

1.2. Забезпечення надання послуг машинами та механізмами, технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом покладається на Підрядника.

2. Умови та термін надання послуг по договору

2.1. Замовник не пізніше 7 днів після підписання цього договору передає Підряднику майданчик та затверджений кошторис.

2.2. Якщо в ході надання послуг Підрядник допустить відхилення від вимог кошторису та норм ДБН № Д. 1.1-1-2013, які погіршують якість наданих послуг, то він усуває їх за свій рахунок.

2.3. При виникненні необхідності внесення змін в порядок надання послуг або кошторис Підрядник приймає рішення з цих питань за письмовою згодою Замовника.

3. Розмір оплати і порядок розрахунків

3.1. Вартість та витрати по наданню послуг визначаються згідно кошторису складеного на основі рекомендованих державних будівельних норм в цінах 2023 року з врахуванням вартості матеріалів та окремих видів послуг на момент надання послуг.

Вартість надання послуг в межах кошторисних призначень становить 170 000 грн. 00 коп. (Сто сімдесят тисяч гривень 00 коп).

3.2. Замовник проводить оплату Підряднику наданих послуг згідно акту наданих послуг (форма № КБ-2В) протягом 3-х робочих днів з моменту підписання.

Обсяг наданих послуг вважається прийнятим з моменту підписання уповноваженою особою Замовника вище вказаного акту наданих послуг.

3.3. Остаточний розрахунок проводиться Замовником на протязі 3 робочих днів після підписання акту наданих послуг.

4. Строк дії договору

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2023 року, але в будь якому разі до повного виконання сторонами зобов'язань за договором.

5. Права і обов'язки сторін

5.1. Підрядник зобов'язаний:

- попередити Замовника, в разі одержання від нього недоброякісних або непридатних матеріалів, що загрожують якості наданих послуг;

- надавати послуги якісно і в узгоджений строк, не допускати відхилення від кошторису;
- у разі виникнення необхідності внесення змін в кошторис письмово узгоджувати ці питання із Замовником;
- за свій рахунок усувати неякісно та з відхиленням від норм ДСТУ Б Д.2.4-2013 та кошторису надані послуги;
- своєчасно повідомляти Замовника про готовий для прийому об'єкт в цілому.

5.2. Підрядник має право:

одержувати оплату за надані послуги в розмірах, в строки і на умовах п.3.1. цього Договору;

- залучати за своїм вибором для надання певних видів послуг субпідрядні організації.

5.3. Замовник зобов'язаний:

- забезпечити своєчасну передачу Підрядникові затвердженого кошторису;
- не пізніше 3 днів після повідомлення Підрядника про надання послуг - забезпечити їх приймання та здійснити оплату в передбаченому цим Договором грошових величинах;
- не пізніше 5 днів після отримання від Підрядника повідомлення про завершення надання послуг, направити комісію для його приймання. Комісія повинна здійснити приймання об'єкта не пізніше 3 днів від початку її роботи

5.4. Права Замовника:

- контролювати стан та якість наданих послуг і вимагати від Підрядника за рахунок останнього усувати виявлені відхилення від проекту та неякісно надані послуги.

6. Умови про дефекти та гарантійні строки

6.1 За дефекти, виявлені в межах гарантійного строку не відповідає Підрядник, якщо вони стались внаслідок:

- природного зносу;
- неправильної експлуатації;
- неналежного ремонту, який здійснено самим Замовником.

7. Відповідальність сторін

7.1 . При простроченні платежу за надані послуги і остаточного розрахунку за надані послуги Замовник сплачує Підряднику неустойку (пеню) в розмірі, що обчислюється від суми простроченого платежу та не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, з урахуванням офіційного рівня інфляції. У випадку прострочення платежу понад 30 днів від дня остаточного розрахунку Замовник додатково сплачує штраф у розмірі 7% від суми простроченого платежу.

7.2. За перевищення передбачених договором строків закінчення надання послуг, Підрядник оплачує Замовнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, а при простроченні надання послуг більше 30 днів штраф у розмірі 7% від вартості наданих послуг п2.2, п3.1. 7. 3. Сума простроченого платежу підлягає індексації у вигляді і розмірах передбачених діючими нормативними та законодавчими актами України.

8. Порядок вирішення спорів

8.1 У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в господарському суді у встановленому законодавством порядку.

9. Інші умови

9.1. Дострокове розірвання договору може мати місце за згодою сторін або на підставах, передбачених даним Договором та діючим на території України цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених витрат та збитків.

9.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

9.3.Замовник має право розірвати договір у таких випадках:

- затримка Підрядником надання послуг з його провини, коли термін їхнього закінчення, встановлений у Договорі, збільшується більш ніж на один місяць;
- зниження якості наданих послуг, передбачених проектом, у результаті порушення Підрядником умов Договору.

9.4. Підрядник має право розірвати Договір у таких випадках:

- при втраті Замовником можливості подальшого фінансування наданих послуг.

9.5. Особливі умови даного Договору:

- відсутні.

9.6. Даний Договір складено українською мовою на 3 листах у двох примірниках по одному для кожної сторони, кожний з яких має однакову юридичну силу.


9.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

10.Юридичні адреси і банківські реквізити сторін

Замовник:

Комунальний заклад «Яблунівський ліцей»
Чернігівської обласної ради
с. Яблунівка, вул. Яблунева, 17
р/р UA848201720344290005000030712
в Держказначейська служба України м.Київ
ЄДРПОУ 05266240
Тел. (046)3765-2-38

Підпис


30.08.2023р.

Підрядник:

ФОП Надточій О.А.
Юридична адреса: 15660, Менський р-н,
с. Локнисте, вул., Ягідна 10,
Чернігівська обл.
Код ПН: 3335000696
р/р UA77 305299 00000 26003006302746
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Ніжин,
МФО 333586

0980968137

Підпис


30.08.2023р.

Замовник Комунальний заклад «Яблунівський ліцей» Чернігівської обласної ради
(назва організації)
Підрядник ФОП НАДТОЧІЙ О.А
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт стелі, підлоги, стін та внутрішніх перегородок для зберігання одягу в складському приміщенні
каштелянки комунального закладу «Яблунівський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17
Прилуцького району, Чернігівської області, що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 30 серпня 2023 р.

№ п.п.	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") у тому числі	144,34471	144,34471	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	43,72189	43,72189	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	100,62282	100,62282	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	-	-	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	12,54525	12,54525	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
	Разом		156,88996	156,88996	-
7	Розрахунок N9	Прибутки	4,61004	4,61004	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	-	-	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок №13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	161,50000 8,50000 170,00000 170,00000	161,50000 - 161,50000	- 8,50000 8,50000



Керівник підприємства
(організації) замовника

Шибаново Я.О.



Керівник генеральної
підприємств організації

Анатолійович

Ідент. номер

3335000696

Україна

О.А. Надточій

Ташуновський заклад, Яблунівська міська територіальна обласна рада

(назва організації, що затверджує)

Директор міської

територіальної ради

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 170,00000 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилаю на документ про затвердження)

"30" серпня 2023 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт стелі, підлоги, стін та внутрішніх перегородок для зберігання одягу в складському приміщенні каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунівка 17 Прилуцького району, Чернігівської області

Складений за поточними цінами станом на 30 серпня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Складське приміщення каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунівка 17 Прилуцького району, Чернігівської області	156,88996	-	-	156,88996
		Разом по главі 2:	156,88996	-	-	156,88996
		Разом по главах 1-7:	156,88996	-	-	156,88996
		Разом по главах 1-8:	156,88996	-	-	156,88996
		Разом по главах 1-9:	156,88996	-	-	156,88996
		Разом по главах 1-12:	156,88996	-	-	156,88996
		Кошторисний прибуток (П)	4,61004	-	-	4,61004
		Разом	161,50000	-	-	161,50000

Настанова [4.38]

Програмний комплекс АРЖ - 5 (3.8.3)	3	2	4	5	6	112 ДКУ
Розрахунок N П-137	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) у тому числі: - Єдиний податок за ставкою 5% Всього по зведеному кошторисному розрахунку		- 161,50000	- -	8,50000 8,50000 8,50000	8,50000 8,50000 170,00000

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



Поточний ремонт стелі, підлоги, стін та внутрішніх перегородок для зберігання одягу в складському приміщенні каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області

2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на кімната №1

Складське приміщення каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна вартість 138,61530 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55761 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 42,89839 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "30 вересня" 2023 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.			Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
Розділ 1. Підлоги												
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,282	6119,89	-	1725,81	1725,81	-	92,8100	26,17	26,17
2	КР7-3-2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,25	6119,89 1111,53	-	277,88	277,88	-	18,5100	4,63	4,63
3	КР20-19-1	Грунтування водними сумішами	100м2	0,282	1111,53 2068,60	-	583,35	182,62	-	9,5700	2,7	2,7
4	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,282	647,60 4237,96	-	1195,10	1195,10	-	64,2700	18,12	18,12
5	КР7-17-9 к=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщ. 40мм)	100м2	0,282	569,72 569,72	-	160,66	160,66	-	8,6400	2,44	2,44
6	С111-1648-2 варіант 1	Суміш суха (стяжка)	кг	2143,2	4,77	-	10223,06	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування підлоги з керамічних плиток	100м2	0,282	73221,11	-	20648,35	3845,63	-	189,6925	53,49
8	КБ11-43-3 К=1,15	Улаштування плінтусів поліетіленхлоридних на шурупах	100м	0,25	6376,15	-	1594,04	264,13	-	14,1910	3,55
		Разом прямі витрати по розділу 1			1056,52	-	36408,25	7651,83	-	-	111,1
		Разом будівельні роботи, грн.					36408,25				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28756,42				
		всього заробітна плата, грн.					7651,83				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2246,36				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					461,43				
		Всього будівельні роботи, грн.					38654,61				

		Всього по розділу 1					38654,61				
9	КР20-19-1	Розділ 2. Стіни Грунтування водними сумішами	100м2	0,98	2068,60	-	2027,23	634,65	-	9,5700	9,38
10	КР11-26-1	Просте шпукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,98	647,60 6355,79	-	6228,67	6228,67	-	88,4100	86,64
11	С111-2015-4 варіант 2	Шпукатурна суміш	кг	2499	5,71	-	14269,29	-	-	-	-
12	КБ15-56-3 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,98	5494,44 3383,60	-	5384,55	3315,93	-	45,4480	44,54
13	КБ15-56-4 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,98	1799,77 896,42	-	1763,77	878,49	-	12,0405	11,8
14	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,98	37296,21 15157,93	-	36550,29	14854,77	-	176,7895	173,25
15	КР12-49-5	Поліпшене фарбування латексними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,843	5467,24 3077,74	-	4608,88	2594,53	-	43,8300	36,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ15-56-3 К=1,15	УКОСИ Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0153	5494,44 3383,60	-	84,06	51,77	-	45,4480	0,7
17	КБ15-56-4 К=1,15	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0153	1799,77 896,42	-	27,54	13,72	-	12,0405	0,18
18	КР12-49-5	Поліпшене фарбування латексними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0153	5467,24 3077,74	-	83,65	47,09	-	43,8300	0,67
Разом прямі витрати по розділу 2							71027,93	28619,62	-	-	364,11
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							71027,93	-	-	-	-
Всього по розділу 2							79169,23	-	-	-	-
19	КБ15-76-1 К=1,15	Розділ 3. Степя Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,282	11301,38	-	3186,99	3186,99	-	160,9425	45,39
20	С126-940 варіант 1		шт	12	11301,38 111,96	-	1343,52	-	-	-	-
21	С126-935 варіант 1		шт	48	33,64	-	1614,72	-	-	-	-
22	С126-934 варіант 1		шт	48	18,45	-	885,60	-	-	-	-
23	С1551-21- СП-2		м	22,8	20,56	-	468,77	-	-	-	-
24	С188888-8 варіант 1		шт	84	1,56	-	131,04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25 & С111-1787-1	Підвіс металевий		шт	23	36,35	-	836,05	-	-	-	-
26 & С111-1787-1	Тяга підвісу (L 250- 1500 mm)		шт	23	10,10	-	232,30	-	-	-	-
27 КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі		100м2	0,275	1355,04	-	372,64	372,64	-	19,2970	5,31
28 & С1545-204-4	Плита підвісної стелі 600х600		шт	80,2	91,80	-	7362,36	-	-	-	-
варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 3						16433,99	3559,63	-		50,7
	Разом будівельні роботи, грн.						16433,99				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						12874,36				
	всього заробітна плата, грн.						3559,63				
	Загальновиробничі витрати, грн.						1039,98				
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						1,82				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						210,54				
	Всього будівельні роботи, грн.						17473,97				

	Всього по розділу 3						17473,97				
29 КР17-11-11	Розділ 4. Електроосвітлення										
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт		100шт	0,02	26718,43	-	534,37	534,37	-	390,0500	7,8
30 С1547-4	Світильник у підвісну стелю		шт	2	899,64	-	1799,28	-	-	-	-
31 КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних		100шт	0,01	2325,04	-	23,25	23,25	-	35,2600	0,35
32 С1547-6	Вимикач заглиблений для прихованої проводки		шт	1	137,45	-	137,45	-	-	-	-
33 С1512-1	Коробка універсальна		шт	1	23,45	-	23,45	-	-	-	-
34 КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок		100м	0,18	1361,64	-	245,10	245,10	-	20,3900	3,67
35 КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці по неопіштукатуреній поверхні		100м	0,02	1937,18	-	38,74	38,74	-	28,2800	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	15093-34013 варіант 1	Двожильний кабель перерізом 2,1,5м2 ВВГ	1000м	0,02	13999,50	-	279,99	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3081,63	841,46	-	-	12,39
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3081,63 2240,17 841,46 235,86 0,37 41,59 3317,49				

		Всього по розділу 4					3317,49				
		Разом прямі витрати по кошторису					126951,80	40672,54	-	-	538,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					126951,80 86279,26 40672,54 11663,50 19,31 2225,85 138615,30				

		Всього по кошторису					138615,30				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					557,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					42898,39				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт стелі, підлоги, стін та внутрішніх перегородок для зберігання одягу в складському приміщенні каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області

2023

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на коридор

Складське приміщення каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області

Основа:
креслення (специфікації) № дефектний акт

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

18,27464 тис. грн.
0,04501 тис.люд.год.
3,22221 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на " 30 серпня " 2023 р.

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підлоги											
1	КР7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит ОСБ	100м ²	0,0815	14267,61	-	1162,81	56,27	-	10,4700	0,85
2	КБ11-39-3 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у штиках	100м ²	0,0815	49906,24	-	4067,36	471,99	-	80,5575	6,57
3	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів поліетилевого хлоридного шпательного	100м	0,126	5791,28	-	803,39	133,12	-	14,1910	1,79
Разом прямі витрати по розділу 1					1056,52	-	6033,56	661,38	-	-	9,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6033,56	-	6033,56	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5372,18	-	5372,18	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.					661,38	-	661,38	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.					192,16	-	192,16	-	-	-	-
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,33	-	0,33	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					38,24	-	38,24	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					6225,72				
		Всього по розділу 1					6225,72				
		Розділ 2. Стеля									
4	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1365	11301,38	-	1542,64	1542,64	-	160,9425	21,97
5	С1551-21- СП-2	Кутик пристінний	м	22,3	11301,38 20,56	-	458,49	-	-	-	-
6	варіант 1 С126-940	Профіль основний 3,6м.п.	шт	6	111,96	-	671,76	-	-	-	-
7	варіант 1 С126-935	Профіль, 1,2м.п.	шт	36	33,64	-	1211,04	-	-	-	-
8	варіант 1 С126-934	Профіль 0,6м.п.	шт	36	18,45	-	664,20	-	-	-	-
9	варіант 1 С188888-8	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	41	1,56	-	63,96	-	-	-	-
10	С111- 1787-1	Підвіс металевий	шт	11	36,35	-	399,85	-	-	-	-
11	варіант 2 С111- 1787-1	Тяга підвісу (L 250- 1500 mm)	шт	11	10,10	-	111,10	-	-	-	-
12	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,129	1355,04	-	174,80	174,80	-	19,2970	2,49
13	С1545- 204-4	Плита підвісної стелі 600х600	шт	37,6	1355,04 91,80	-	3451,68	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 2					8749,52	1717,44	-		24,46
		Разом будівельні роботи, грн.					8749,52				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7032,08				
		всього заробітна плата, грн.					1717,44				
		Загальноновиробничі витрати, грн.					501,77				
		трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.					0,88				
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.					101,58				
		Всього будівельні роботи, грн.					9251,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Електроосвітлення									
14	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	26718,43	-	534,37	534,37	-	390,0500	7,8
15	C1547-4	Світильник у підвісну стелю	шт	2	899,64	-	1799,28	-	-	-	-
16	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,1	1361,64	-	136,16	136,16	-	20,3900	2,04
17	15093-34013	Двожильний кабель перерізом 2.1.5м2 ВВГ	1000м	0,01	13999,50	-	140,00	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 3									
							2609,81	670,53	-	-	9,84
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиборничі витрати, грн.									
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
							2797,63				
		Всього по розділу 3									
		Разом прямі витрати по кошторису									
							17392,89	3049,35	-	-	43,51
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиборничі витрати, грн.									
		трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
							18274,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----	-----	-----	-----	-----					
		Всього по кошторису					18274,64				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					45,01				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3222,21				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

Об'єкт: Складське приміщення каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області
(витрати - по факту)

Звітний період (2023 р.)

Виконавець

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортировка, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	559,58	75,43				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,1					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	22,23	68,02				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	20,81	115,27				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	602,62					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
	Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат								
6	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	0,8978855					
7	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	5,183469					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	8,0471354					
9	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	2,85866425					
10	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	6,531663					
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	6,179603					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
12	+С111-2012-1 варіант 1	Штукатурка декоративна	кг	382,2	45,44 17367,17	44,55 17027,01	-	0,89 340,16	
13	+С111-2015-4 варіант 2	Штукатурна суміш	кг	2499	5,71 14269,29	5,60 13994,40	-	0,11 274,89	
14	+С111-283 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	28,764	466,34 13413,80	457,20 13150,90	-	9,14 262,90	
15	+С1545-204-4 варіант 1	Плита підвісної стелі 600х600	шт	117,8	91,8 10814,04	90,00 10602,00	-	1,8 212,04	
16	+С111-1648-2 варіант 1	Суміш суха (стяжка)	кг	2143,2	4,77 10223,06	4,68 10030,18	-	0,09 192,88	
17	+С111-2014-4 варіант 1	Фарба ґрунтуюча	кг	55,86	64,44 3599,62	63,18 3529,23	-	1,26 70,39	
18	+С1547-4 варіант 1	Світильник у підвісну стелю	шт	4	899,64 3598,56	882,00 3528,00	-	17,64 70,56	
19	+С111-542 варіант 1	Лінолеум ПВХ	м2	8,313	385,56 3205,16	378,00 3142,31	-	7,56 62,85	
20	+С126-935 варіант 1	Профіль, 1,2м.п.	шт	84	33,64 2825,76	33,39 2804,76	-	0,25 21,00	
21	+С126-940 варіант 1	Профіль основний 3,6м.п.	шт	18	111,96 2015,28	111,13 2000,34	-	0,83 14,94	
22	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату з з'єднуювальними елементами	м	37,976	50,56 1920,07	49,57 1882,47	-	0,99 37,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	+C111-1626-1 варіант 1	Фарба латексна для внутрішніх робіт	кг	30,8988	<u>59,49</u> 1838,17	<u>58,32</u> 1802,02	-	<u>1,17</u> 36,15	
24	+C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка кварцева	л	25,24	<u>71,05</u> 1793,30	<u>69,66</u> 1758,22	-	<u>1,39</u> 35,08	
25	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	12,8028	<u>134,03</u> 1715,96	<u>131,40</u> 1682,29	-	<u>2,63</u> 33,67	
26	+C126-934 варіант 1	Профіль 0,6м.п.	шт	84	<u>18,45</u> 1549,80	<u>18,31</u> 1538,04	-	<u>0,14</u> 11,76	
27	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	41,25483	<u>37,18</u> 1533,85	<u>36,45</u> 1503,74	-	<u>0,73</u> 30,11	
28	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	146,64	<u>9,09</u> 1332,96	<u>8,91</u> 1306,56	-	<u>0,18</u> 26,40	
29	&C111-1787-1 варіант 2	Підвіс металевий	шт	34	<u>36,35</u> 1235,90	<u>35,64</u> 1211,76	-	<u>0,71</u> 24,14	
30	+C112-258 варіант 1	Плити ОСБ	м2	8,313	<u>133,11</u> 1106,54	<u>130,50</u> 1084,85	-	<u>2,61</u> 21,69	
31	&C111-189-1- М варіант 1	Шпаклівка гіпсова старт	кг	99,53	<u>10,9</u> 1084,88	<u>10,69</u> 1063,98	-	<u>0,21</u> 20,90	
32	&C1551-21- СП-2 варіант 1	Кутик пристінний	м	45,1	<u>20,56</u> 927,26	<u>20,16</u> 909,22	-	<u>0,4</u> 18,04	
33	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,45185	<u>605,88</u> 879,65	<u>594,00</u> 862,40	-	<u>11,88</u> 17,25	
34	&C111-189-1- М варіант 2	Шпаклівка гіпсова фініш	кг	54,0565	<u>13,22</u> 714,63	<u>12,96</u> 700,57	-	<u>0,26</u> 14,06	
35	+15093-34013 варіант 1	Двожильний кабель перерізом 2.1,5м2 ВВГ	1000м	0,03	<u>13999,5</u> 419,99	<u>13725,00</u> 411,75	-	<u>274,5</u> 8,24	
36	&C111-1787-1 варіант 1	Тяга підвісу (L 250- 1500 mm)	шт	34	<u>10,1</u> 343,40	<u>9,90</u> 336,60	-	<u>0,2</u> 6,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
37	+C1550-40 варіант 1	Універсальний клей для ПВХ, текстильних покриттів на основі з ПВХ, латексу	кг	2,4939	112,2 279,82	110,00 274,33	-	2,2 5,49	
38	+C188888-8	Дюбель-шуруп 6x40мм	шт	125	1,56 195,00	1,53 191,25	-	0,03 3,75	
39	+C1547-6	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	1	137,45 137,45	134,75 134,75	-	2,7 2,70	
40	&C113-1859-1 варіант 1	Хрестини пластикові для укладання плитки	шт	203,604	0,64 130,31	0,63 128,27	-	0,01 2,04	
41	+C188888-4	Дюбель шуруп	шт	56,024	1,43 80,11	1,40 78,43	-	0,03 1,68	
42	+C1512-1 варіант 1	Коробка універсальна	шт	1	23,45 23,45	22,99 22,99	-	0,46 0,46	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
43	C1999-9003	Бензин	кг	0,7901	61,48 48,58	61,48 48,58			
44	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,445	-	-			
		Разом	грн.		48,58	48,58			
		Разом по розділу III	грн.		100622,82	98742,20		1880,62	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8,445					
		Бензин	л	1,068					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	1,1466					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на " " р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Поточний ремонт стелі, підлоги, стін та внутрішніх перегородок для зберігання одягу в складському приміщенні каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської області ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	І блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	ІІ блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	ІІІ блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти ІІ блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	-2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Складське приміщення каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської області ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області	581,81	20,81	2398,71	43721,89	10146,54	0,00	0,00	12545,25
Разом:		581,81	20,81	2398,71	43721,89	10146,54	0,00	0,00	12545,25

Склав


 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"30" серпня 2013 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт стелі, підлоги, стін та внутрішніх перегородок для зберігання одягу в складському приміщенні каштелянки комунального закладу "Яблунівський ліцей" Чернігівської обласної ради за адресою с. Яблунівка, вул. Яблунева 17 Прилуцького району, Чернігівської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис №02-01-01. кімната №1			
	Розділ 1. Підлоги			
1	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,282	
2	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,25	
3	Грунтування водними сумішами	100м2	0,282	
4	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,282	
5	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати (до товщ. 40мм)	100м2	0,282	
6	Суміш суха (стяжка)	кг	2143,2	
7	Улаштування підлоги з керамічних плиток	100м2	0,282	
8	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,25	
	Розділ 2. Стіни			
9	Грунтування водними сумішами	100м2	0,98	
10	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,98	
11	Штукатурна суміш	кг	2499	
12	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,98	
13	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,98	
14	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	0,98	
15	Поліпшене фарбування латексними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,843	
16	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,0153	

17	Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,0153	
18	Поліпшене фарбування латексними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0153	
Розділ 3. Стеля				
19	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,282	
20	Профіль основний 3,6м.п.	шт	12	
21	Профіль, 1,2м.п.	шт	48	
22	Профіль 0,6м.п.	шт	48	
23	Кутик пристінний	м	22,8	
24	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	84	
25	Підвіс металевий	шт	23	
26	Тяга підвісу (L 250- 1500 mm)	шт	23	
27	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,275	
28	Плита підвісної стелі 600х600	шт	80,2	
Розділ 4. Електроосвітлення				
29	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	
30	Світильник у підвісну стелю	шт	2	
31	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	
32	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	1	
33	Коробка універсальна	шт	1	
34	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,18	
35	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	100м	0,02	
36	Двожильний кабель перерізом 2.1,5м2 ВВГ	1000м	0,02	
Локальний кошторис №02-01-02. коридор				
Розділ 1. Підлоги				
37	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит OSB	100м2	0,0815	
38	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,0815	
39	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,126	
Розділ 2. Стеля				
40	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1365	
41	Кутик пристінний	м	22,3	
42	Профіль основний 3,6м.п.	шт	6	
43	Профіль, 1,2м.п.	шт	36	
44	Профіль 0,6м.п.	шт	36	
45	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	41	
46	Підвіс металевий	шт	11	
47	Тяга підвісу (L 250- 1500 mm)	шт	11	
48	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,129	
49	Плита підвісної стелі 600х600	шт	37,6	
Розділ 3. Електроосвітлення				
50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,02	

51	Світильник у підвісну стелю	шт	2	
52	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,1	
53	Двожильний кабель перерізом 2.1,5м2 ВВГ	1000м	0,01	

Склав: _____


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]