

ЗАТВЕРДЖЕНО

Комунальне некомерційне підприємство "Обласна
псіхіатрична лікарня №4" Одеської обласної ради"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

Капітальний ремонт окремих приміщень та благоустрій території комунального некомерційного підприємства
"Обласна псіхіатрична лікарня №4"
Одеської обласної ради" за адресою: м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська ,67

Умови виконання робіт

Роботи будуть виконуватися в постійно дієвому підприємстві, будівлі та територія ускладнені загрозами меблів та інвентарем, потрібно зберігати режим підприємства .

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5

**КН КП "Обласна психіатрична лікарня №4" за адресою:
м.Білгород-Дністровський,
вул.Шабська ,67 , літера Ж**

-- ВІДКОСИ --

1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	10
2	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	10
3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	10
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10

-- СТІНИ --

6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	98
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної	м2	98
8	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	194
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	194
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	194
11	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	194
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	194

	--- СТЕЛЯ ---				
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	98		
14	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	98		
15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	98		
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	98		
	--- ПІДЛОГА--				
17	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	85		
18	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	85		
	--- ПРОЗІЗИ ---				
19	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4		
20	Установлення дверних коробок в перегородках	м2	8		
21	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2		
22	Знімання дверних полотен	м2	2		
23	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	2		
24	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	11		
25	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	6		
26	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1		
27	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	7		
28	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	14		

29	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	11		
30	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	120		
31	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	120		
32	Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні	м	170		
33	Навантаження сміття вручну	т	7,87		
34	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	7,87		
КН КП "Обласна психіатрична лікарня №4" за адресою: м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська,67, літера Ф					
-- ВІДКОСИ --					
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	37,5		
2	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	37,5		
3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	37,5		
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	37,5		
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	37,5		
-- СТІНИ --					
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	351		
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	351		
8	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	351		
9	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	351		

10	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	351	
11	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	351	
--- СТЕЛЯ ---				
12	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	128	
13	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	128	
14	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	128	
15	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	128	
16	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	128	
17	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	128	
--- ПІДЛОГА ---				
18	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	99	
19	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	128	
20	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	28	
21	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	11	
22	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	130,56	
23	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм	м2	130,56	
24	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	128	
25	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	16	
--- ПРОЗІЗИ ---				
26	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,25	

27	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	15		
28	Знімання дверних полотен	м2	15		
29	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89		
30	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	14		
31	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	35		
32	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	35		
33	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	1		
34	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	15		
35	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	35		
36	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	38		
37	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	400		
38	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1x0,5 цеглини	м	400		
39	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	520		
40	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1		
41	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1		
42	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1		
43	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1		
44	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1		
45	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1		
46	Установлення змішувачів	шт	2		
47	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,5		

48	Улаштування бетонних (монолітних східців) фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	м3	3,1	
49	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6	
50	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6	
51	Виготовлення огорожі вхідної групи	т	0,0906	
52	Монтаж поручнів	т	0,0906	
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,9	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3,9	
55	Навантаження сміття вручну	т	28	
56	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км КН КП "Обласна психіатрична лікарня №4" за адресою: м.Білгород-Дністровський, вул.Шабська ,67, літера Е	т	28	
-- ВІДКОСИ --				
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів, колон та пілястр, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	м2	16	
2	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	16	
3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	16	
4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	16	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	16	
-- СТІНИ --				
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	452	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	460	

8	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	8	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	460	
10	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	460	
11	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	460	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	460	
13	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21	
--- СТЕЛЯ ---				
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	159	
15	Розбирання чистої підшивки стель із фанери	м2	159	
16	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	159	
17	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	159	
18	Шпаклювання стель шпаклівкою	м2	159	
19	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	159	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	159	
--- ПІДЛОГА ---				
--тип 1--				
21	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	14	
22	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	1,4	
23	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14	

24	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 80 мм	м2	14	
25	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14	
	--тип 2--			
26	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	145	
27	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	145	
28	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	147	
29	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	145	
30	Улаштування покриттів з лінолеуму на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2	145	
31	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	156	
	--- ПРОЗІЗИ ---			
32	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,5	
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	16	
34	Знімання дверних полотен	м2	16	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,89	
36	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9	блок	15	
37	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	35	
38	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	35	
39	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
40	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	40	
41	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	70	
42	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	65	

43	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	430	
44	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини	м	430	
45	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	580	
46	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
47	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
48	(Демонтаж) Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
49	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
50	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
51	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
52	Установлення змішувачів	шт	2	
53	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м ³	3,2	
54	Улаштування бетонних (монолітних східців) фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м ³ до 5 м ³	м ³	3,2	
55	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	14	
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² до 7 шт	м ²	14	
57	Виготовлення огорожі вхідної групи	т	0,0906	
58	Монтаж поручнів	т	0,0906	
59	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м ²	3,9	
60	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м ²	3,9	
61	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	м ²	12,7	
62	Навантаження сміття вручну	т	21,7	
63	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	21,7	

Благоустрій					
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	26		
2	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	26		
3	Перевезення ґрунту до 30 км	т	0,312		
4	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3	15		
5	Розбирання бортових каменів	м	180		
6	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	8,5		
7	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	м3	493		
8	Планування площ за даними візувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2	м2	2490		
9	Перевезення ґрунту до 30 км	т	597,6		
10	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	498		
11	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м2	2490		
12	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	м різу	200		
13	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	250		
14	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	2,5		
15	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	м3	4,3		
16	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4,3		
17	Бетонування майданчика	м3	4,3		
18	Установлення каркаса з брусів	м3	3,5		
19	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм площею понад 10 м2	м2	75		
20	Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття понад 10 м2	м2	75		

21	Улаштування покрівель із черепиці плоскої стрічкової	м2	75	
22	Антисептування водними сумішами покриттів по фермах	м2	127	
23	Покриття підлог лаком по погрунтованій або пофарбованій поверхні за 2 рази	м2	127	
24	Навантаження сміття вручну	т	63	
25	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	63	

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускнуці на, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						

1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	16838,71				
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	821,29				
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5				
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	471,35				
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3				
7	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	245,74				
8	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
8.1	загальновиробничих витрат	люд.год	2185,75				
	Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	20562,84				
	Середній розряд робіт	розряд	3,4				
	II. Будівельні машини і механізми						
9	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,93053				
10	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,287				
11	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	4,81776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12		Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,239184				
13		Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,6044832				
14		Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,64606				
15		Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01016				
16		Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	33,04572				
17		Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,7856				
18		Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	39,39336				
19		Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	0,08184				
20		Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,75452				
21		Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	26,18064				
22		Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,34992				
23		Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	247,83421				
24		Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,16567				
25		Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	6,48				
26		Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	39,40056				
27		Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	13,25184				
28		Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,9918				
29		Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	4,1832				
30		Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,3612				
31		Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,77406				
32		Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	126,5592				
33		Верстати свердлильні	маш. год	0,52186				
34		Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,16567				
35		Перевезення ґрунту до 30 км	т	597,912				
36		Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 30 км	т	120,57				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
37		Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,488				
38		Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,003744				
39		Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	9,34992				
40		Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	19,16958				
41		Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,88244				
42		Бадді, місткість 4 м3	маш. год	2,80704				
43		Машини шліфувальні електричні	маш. год	60,086976				
44		Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	129,195732				
45		Пилка дискова електрична	маш. год	35,967276				
46		Пилка дискова електрична	маш. год	3,306				
47		Пилка дискова електрична	маш. год	1,71				
48		Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,7023312				
49		Дрилі електричні	маш. год	28,8021474				
50		Дрилі електричні	маш. год	10,523112				
51		Вібратори поверхневі	маш. год	18,3135696				
52		Вібратори глибинні	маш. год	3,4302				
53		Шуруповерти	маш. год	12,648				
54		Шуруповерти	маш. год	0,92667				
55		Шуруповерти	маш. год	211,09998				
56		Шуруповерти	маш. год	1,700712				
57		Рубанки електричні	маш. год	5,886				
58		Фарборозпилювачі ручні	маш. год	141,00342				
59		Перфоратор пневматичний	маш. год	0,40896				
60		Перфоратори електричні	маш. год	177,19572				
61		Перфоратори електричні	маш. год	2,6979				
62		Перфоратори електричні	маш. год	36,675156				
63		Перфоратори електричні	маш. год	4,95144				
64		Станок для різання керамічної плитки	маш. год	127,51176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
65		Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 4x60 мм	1000 шт	0,126				
66		Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 4x60 мм	1000 шт	0,232				
67		Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x50 мм	т	0,0088				
68		Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,0051				
69		Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,398951				
70		Плитки керамограніт, розмір 300x300 мм	м2	203,3				
71		Клей Thomzit УК-400	кг	44,37				
72		Лак яхтний поліуретановий	т	0,026416				
73		Лінолеум PBX Juteks Strong Plus для громадських приміщень, товщина 2,4 мм	м2	147,9				
74		Плити OSB, товщина 12 мм	100м2	2,244				
75		Матеріали для одношарових стель з гіпсокартону (в комплекті)	м2	301,35				
76		Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00375				
77		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00172				
78		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0010584				
79		Бітумна черепиця	м2	75,75				
80		Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	55,677				
81		Залізні вироби для блоків вхідних дверей	комплект	31				
82		Уайт-спірит	т	0,00011				
83		Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,35				
84		Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,006595				
85		Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0034428				
86		Папір шліфувальний	м2	29,818				
87		Грунтовка глибокого проникнення	л	158,2777				
88		Грунтовка глибокого проникнення	л	128				
89		Грунтовка глибокого проникнення	л	35,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90		Грунтовка глибокого проникнення	л	2,8413				
91		Дисперсійна грунтовка Thomzit R777	кг	29,58				
92		Акрилова краска "Ceresit" CT-52	л	673,155				
93		Акрилова краска "Ceresit" CT-52	л	265,65				
94		Шпарування для швів	кг	80,794				
95		Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	3,1772				
96		Клей бустилат	т	0,0319				
97		Стрічка ущільнююча "ФУМ" 15x12x0,1 мм	шт	10				
98		Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	51,997				
99		Плінтуси для підлог з пластикату	м	85,85				
100		Плінтуси для підлог з пластикату	м	157,56				
101		Сталь листова оцинкована, товщина листа 1,5 мм	т	0,0225				
102		Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,009225				
103		Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000254				
104		Церезит	т	1,2935				
105		Шпаклівка "Сатенгіпс"	кг	2137				
106		Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	924				
107		Бруски обрізні з хвойних порід 150x150 мм	м	160				
108		Дошки обрізні з хвойних порід, 25x100 мм	м3	2,1				
109		Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,4452				
110		Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,6075				
111		Труби сталеві зварні діаметр умовного проходу 50 мм	т	0,1812				
112		Душовий трап Alca Plast Трап 105x105/50мм комбінований	шт	2				
113		Коробки дверні	шт	4				
114		Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13x74 мм	м	58,4				
115		Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,96056				
116		Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,001778				
117		Двері із металопластику в комплекті	шт	2				
118		Блоки дверні внутрішні індивідуальні МДФ (0,9x2)	шт	31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
119		Щит на 48(56) модулів, в/у з металевими дверями, без клем, VOLTA	шт	4				
120		Гнучкий шланг для умивальника довжиною 40 мм	шт	8				
121		Змішувачі для умивальників на шпильках	комплект	6				
122		Умивальник фаянсовий в комплекті з сифоном пляшковим та кріпленням	комплект	2				
123		Унітаз фаянцовий в комплекті з кріпленням	комплект	2				
124		Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000702				
125		Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,001482				
126		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,01972				
127		Поребрик БР100.20.8	м	250				
128		Пісок природний, рядовий	м3	156,085				
129		Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	12,35				
130		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	6,426				
131		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,75				
132		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,3645				
133		Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	19,660296				
134		Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	7,125				
135		Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	21,524				
136		Плити бетонні тротуарні фігурні Цегла	м2	2514,9				
137		Коробка установча HausMark пластик MB003	шт	181				
138		Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	1,852				
139		Розетка для скритої проводки Schneider Electric 10 A 250 В	шт	119				
140		Труби полівінілхлоридні	т	0,00913				
141		Світлодіодний світильник Kanlux VARSO	шт	114				
142		Вимикач одноклавішний Viko Linnera без підсвітки білий	шт	62				
143		Автоматичний вимикач IEK BA47-29 3P 40A 4,5 кА	шт	2				
144		Автоматичний вимикач IEK BA47-29 1P 16A	шт	37				
145		Автоматичний вимикач IEK BA47-29 3P 25A	шт	1				
146		Дюбел 100 x 10	100 шт	5,04				
147		Піна монтажна 750 мл	шт	19,152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148		Кабель перерізом 3х2,5мм ² ПВС	1000м	0,9				
149		Кабель перерізом 2х1,5мм ² ПВС	1000м	0,37				
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
150		Бензин	кг	16,8692				
151		Електроенергія	кВт-год	254,8059				
152		Мастильні матеріали	кг	1,4341				

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Примітки:

Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріал та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом, який пройшов державну експертизу. У разі, якщо учасник пропонує еквівалент в складі пропозиції повинен бути надано гарантійний лист про те, що учасник зобов'язується за власний рахунок здійснити виготовлення проектно-кошторисної документації з подальшим обов'язковим проходження експертизи відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11 травня 2011р №560.

Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який є за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним товару, у цьому Додатку, зокрема має ідентичні наступні характеристики (ознаками):

- (а) сфера (галузь) застосування;
- (б) призначення;
- (с) методи/способи застосування;
- (d) склад (матеріал), комплектація, фізичні характеристики, форма випуску/ пакування;
- (е) шкідливі фактори та вплив на живі організми й довкілля.

Ціна пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення та поточних цін на них. Документальне підтвердження учасником належного поводження з відходами (сміття) відповідно до вимог, визначених чинним законодавством у сфері поводження з відходами, зокрема, Законом України «Про відходи» та даним додатком №6 до тендерної документації здійснюється шляхом надання в складі пропозиції гарантійного листа про те, що учасник гарантує забезпечення поводження з відходами та подальшим укладанням договору щодо послуг на вивезення побутових відходів з

урахуванням перевезення сміття до 30 км. Така вимога встановлюється у зв'язку з тим, що в процесі виконання робіт (надання послуг) утворюються відходи (сміття), що потребуватиме передбачених законодавством дій щодо поводження з такими відходами (сміттям). В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням послуг, що виконуються субпідрядними організаціями.