

Замовник Доброславська селищна рада Одеського району Одеської області
(назва організації)
Підрядник ФОП Хоменко С.О.
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Благоустрій населеного пункту смт. Доброслав – поточний ремонт території для розміщення установки доочистки води смт. Доброслав вул. Вчительська Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	451,38995	451,38995	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	102,93702	102,93702	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	293,00385	293,00385	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	55,44908	55,44908	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	63,92819	63,92819	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	515,31814	515,31814	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	10,30669	10,30669	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	5,24092	-	5,24092
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна	530,86575 27,94030 558,80605 558,80605	525,62483 - 525,62483	5,24092 27,94030 33,18122

Керівник підприємства
(організації) замовника



Керівник генеральної
підрядної організації

Хоменко С.О.



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Благоустрій населеного пункту смт. Доброслав – поточний ремонт території для розміщення установки доочистки води смт. Доброслав вул. Вчительська Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015; 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)


Умови виконання робіт K=1,06

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	покриття			
1	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 704*0,06	м3	42,24	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 42,24*2,25	т	95,04	
3	Перевезення сміття до 15 км -- покриття з ФЕМ	т	95,04	
4	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	м2	66	
5	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 66*0,25*1,6	т	26,4	
6	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню кількість: 66*0,15	м3	9,9	
7	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	40	
8	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	25	
9	Армування шарів геотекстилем	м2	66	
10	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м --- покриття з бетону	м2	66	
11	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	м2	6	
12	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 --- покриття з щебеню	м2	-6	
13	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2	м2	660	
14	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 68,6 МПа [700кг/см2]	м2	660	
15	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-9, 18-26-10, 18-26-11 ворота. фасад	м2	-660	

1	2	3	4	5
16	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - виготовлення м/к воріт кількість: 4,44*76/1000	т	0,33744	
17	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,2*76	м2	15,2	
18	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	15,2	
19	Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м при встановлених стовпах	м2	34	
20	Ґрунтування простих фасадів під фарбування з землі та рихтувань	м2	145	
21	Поліпшене фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 10% огорожа	м2	145	
22	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. - виготовлення м/к огорожи кількість: (4,44*60+1,7*126)/1000	т	0,4806	
23	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 кількість: 0,2*60+0,12*126	м2	27,12	
24	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	27,12	
25	Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів кількість: 42*2	м2	84	

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Хоменко С.О.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Благоустрій населеного пункту смт. Доброслав – поточний ремонт території для розміщення установки доочистки води смт. Доброслав вул. Вчительська Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
ДЦ на 171122

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Благоустрій населеного пункту смт. Доброслав – поточний ремонт території для розміщення установки доочистки води смт. Доброслав вул. Вчительська Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Благоустрій населеного пункту смт. Доброслав – поточний ремонт території для розміщення установки доочистки води смт. Доброслав вул. Вчительська Одеського району Одеської області (код ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 515,31814 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,34728 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 136,09406 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PH18-1-5	покриття Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом кількість: 704*0,06	100м3	0,4224	<u>33469,57</u> 16763,26	<u>12779,31</u> 5398,21	14137,55	7080,80	<u>5397,98</u> 2280,20	<u>203,1172</u> 53,4240	<u>85,8</u> 22,57
2	PH20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 42,24*2,25	100 т	0,9504	<u>8520,87</u> 289,56	<u>8231,31</u> 1415,58	8098,23	275,20	<u>7823,03</u> 1345,37	<u>3,5086</u> 12,3409	<u>3,33</u> 11,73
3	C311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	95,04	<u>276,30</u> -	<u>276,30</u> 25,35	26259,55	-	<u>26259,55</u> 2409,26	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 21,29
4	PH18-12-7	--- покриття з ФЕМ Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	100м2	0,66	<u>5966,34</u> 323,68	<u>5132,66</u> 1498,35	3937,78	213,63	<u>3387,56</u> 988,91	<u>3,9220</u> 14,0078	<u>2,59</u> 9,25
5	C311-15	Перевезення ґрунту до 15 км кількість: 66*0,25*1,6	т	26,4	<u>194,70</u> -	<u>194,70</u> 25,35	5140,08	-	<u>5140,08</u> 669,24	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 5,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	PH18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню кількість: 66*0,15	100м3	0,099	<u>3544,49</u> 3544,49	-	350,90	350,90	-	<u>41,3400</u>	<u>4,09</u>
7 & C1421-10637-39	Щебінь фр.20-40 кількість: 9,9*1,45	т	14,355	<u>1028,00</u>	-	14756,94	-	-	-	-	-
8	PH18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	0,4	<u>28085,33</u> 10793,12	-	11234,13	4317,25	-	<u>120,2040</u>	<u>48,08</u>
9 & C1416-8692-1	Камень бортовий 500*300*140 кількість: 40*2	шт	80	<u>223,38</u>	-	17870,40	-	-	-	-	-
10	PH18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	25	<u>350,70</u> 124,57	-	8767,50	3114,25	-	<u>1,3992</u>	<u>34,98</u>
11 & C111-2005-62	Цемент М400	кг	35	<u>4,94</u>	-	172,90	-	-	-	-	-
12 & C1421-9552-28	Пісок природний кількість: 0,45*1,45	т	0,6525	<u>1028,00</u>	-	670,77	-	-	-	-	-
13 & C1416-8585-86	Камені бортові пресовані (поребрик) БР 50*20*6	шт	50	<u>84,88</u>	-	4244,00	-	-	-	-	-
14	EH27-29-1 n2=1,15	Армування шарів геотекстилем	1000 м2	0,066	<u>245,26</u> 245,26	-	16,19	16,19	-	<u>2,7062</u>	<u>0,18</u>
15 & C111-792-99	Геотекстиль кількість: 66*1,030	м2	67,98	<u>32,40</u>	-	2202,55	-	-	-	-	-
16	EH27-65-4 n2=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,066	<u>146059,05</u> 128142,49	<u>17916,56</u> 11179,48	9639,90	8457,40	<u>1182,50</u> 737,85	<u>1296,8575</u> 114,9830	<u>85,59</u> 7,59
17 & C111-2005-62	Цемент М400	кг	402,6	<u>4,94</u>	-	1988,84	-	-	-	-	-
18 & C1421-9551-20	Відсів гранітний кількість: 3,66*1,45	т	5,307	<u>1067,00</u>	-	5662,57	-	-	-	-	-
19 & C1421-9552-28	Пісок природний кількість: 0,204*1,45	т	0,2958	<u>1028,00</u>	-	304,08	-	-	-	-	-
20 & C1426-11789-470	Плитка тротуарна вібропресована 40 мм	м2	69,1	<u>322,90</u>	-	22312,39	-	-	-	-	-
21 & C111-1918-25	Диск алмазний відрізний Ф230 мм	шт	1	<u>452,00</u>	-	452,00	-	-	-	-	-
22	PH18-34-1	--- покриття з бетону Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	0,06	<u>95826,14</u> 5374,58	-	5749,57	322,47	-	<u>57,7912</u>	<u>3,47</u>
23	PH18-34-2 n2=10	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-0,06	<u>46162,29</u> 936,51	-	-2769,74	-56,19	-	<u>10,0700</u>	<u>-0,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		--- покриття з щебеню									
24	PH1-29-2	Планування площ за даними візирувальних позначок візуально в природних ґрунтах, група ґрунту 2	1 м2	660	<u>15,75</u> 15,75	-	10395,00	10395,00	-	0,1908	<u>125,93</u>
25	PH18-26-9	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 68,6 МПа [700кг/см2]	100м2	6,6	<u>2481,84</u> 835,72	<u>1442,12</u> 341,03	16380,14	5515,75	<u>9517,99</u> 2250,80	<u>9,4764</u> 3,2559	<u>62,54</u> 21,49
26	PH18-26-12 n1=7	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-9, 18-26-10, 18-26-11	100м2	-6,6	<u>493,88</u> -	<u>493,88</u> 84,94	-3259,61	-	<u>-3259,61</u> -560,60	-	<u>-</u> 0,7405 -4,89
27	& C1421- 10637-139	Щебінь фр.5-20	т	80	<u>1141,00</u> -	-	91280,00	-	-	-	-
28	E9-75-2 n2=1,15	ворота. фасад Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.- виготовлення м/к воріт кількість: 4,44*76/1000	т	0,33744	<u>21445,82</u> 21445,82	-	7236,68	7236,68	-	<u>214,5440</u>	<u>72,4</u>
29	& C188888- 51-3	Труба 50х50 мм	м	76	<u>221,78</u> -	-	16855,28	-	-	-	-
30	& C111-956- 7	Завіс для воріт	шт	14	<u>250,00</u> -	-	3500,00	-	-	-	-
31	& C111- 1514-18	Електроди Monolith 3мм	кг	6,41	<u>150,00</u> -	-	961,50	-	-	-	-
32	& C188888- 11-8	Профнастил ПС-20 кількість: 34*1,05	м2	35,7	<u>271,76</u> -	-	9701,83	-	-	-	-
33	& C111- 1850-35	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу 4,8х35	шт	272	<u>2,80</u> -	-	761,60	-	-	-	-
34	E13-16-6 n2=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 кількість: 0,2*76	100м2	0,152	<u>659,48</u> 659,48	-	100,24	100,24	-	<u>5,8268</u>	<u>0,89</u>
35	PH12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,152	<u>12541,31</u> 12541,31	-	1906,28	1906,28	-	<u>129,9348</u>	<u>19,75</u>
36	& C111- 2016-1118	Емаль Element алкідна антикорозійна 3 в 1/2,8 кг кількість: 0,1*15,2*3	кг	4,56	<u>365,00</u> -	-	1664,40	-	-	-	-
37	PH18-74-5	Улаштування воріт із готових глухих полотен висотою до 2 м при встановлених стовпах	100м2	0,34	<u>8174,79</u> 8174,79	-	2779,43	2779,43	-	<u>91,0434</u>	<u>30,95</u>
38	PH12-27-1	Грунтування простих фасадів під фарбування з землі та рихтувань	100м2	1,45	<u>902,80</u> 801,21	-	1309,06	1161,75	-	<u>8,8404</u>	<u>12,82</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-1624-6-И	Грунтовка Thomsit R 777 10 л кількість: 0,3*145	л	43,5	<u>136,01</u>	-	5916,44	-	-	-	-
40	PH12-22-2	Поліпшене фарбування раніше пофарбованих фасадів з розчищенням старої фарби до 10%	100м2	1,45	<u>7693,13</u> 7337,56	-	11155,04	10639,46	-	<u>73,4050</u>	<u>106,44</u>
41	& C111-1623-100	Фарба для бетона BETON-POSADZKA кількість: 0,125*145	кг	18,125	<u>481,55</u>	-	8728,09	-	-	-	-
42	E9-75-2 n2=1,15	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.- виготовлення м/к огорожі кількість: (4,44*60+1,7*126)/1000	т	0,4806	<u>21445,82</u> 21445,82	-	10306,86	10306,86	-	<u>214,5440</u>	<u>103,11</u>
43	& C188888-51-3	Труба 50x50 мм	м	60	<u>221,78</u>	-	13306,80	-	-	-	-
44	& C188888-51-2	Труба 20x40 мм	м	126	<u>150,68</u>	-	18985,68	-	-	-	-
45	& C111-1514-18	Електроди Monolith 3мм	кг	9,1	<u>150,00</u>	-	1365,00	-	-	-	-
46	E13-16-6 n2=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 кількість: 0,2*60+0,12*126	100м2	0,2712	<u>659,48</u> 659,48	-	178,85	178,85	-	<u>5,8268</u>	<u>1,58</u>
47	PH12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,2712	<u>12541,31</u> 12541,31	-	3401,20	3401,20	-	<u>129,9348</u>	<u>35,24</u>
48	& C111-2016-1118	Емаль Element алкідна антикорозійна 3 в 1/2,8 кг кількість: 0,1*27,12*3	кг	8,136	<u>365,00</u>	-	2969,64	-	-	-	-
49	EH10-44-1 n2=1,15	Улаштування огорожі глухої з установленням стовпів кількість: 42*2	100м2	0,84	<u>30028,12</u> 30028,12	-	25223,62	25223,62	-	<u>318,9392</u>	<u>267,91</u>
50	& C188888-11-8	Профнастил ПС-20 кількість: 88*1,05	м2	92,4	<u>271,76</u>	-	25110,62	-	-	-	-
51	& C111-1850-35	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу 4,8x35	шт	704	<u>2,80</u>	-	1971,20	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							451389,95	102937,02	55449,08 10121,03		<u>1107,07</u> 94,94
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							451389,95				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							293003,85				
всього заробітна плата, грн.							113058,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					63928,19				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					145,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23036,01				
		Всього будівельні роботи, грн.					515318,14				

		Всього по кошторису					515318,14				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1347,28				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					136094,06				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]