

Технічне завдання
на закупівлю робіт (код ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт) «Капітальний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі головного корпусу КНП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» Хмельницької обласної ради по вул. Пілотська, 1, м. Хмельницький»

Договірна ціна – динамічна.

Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	2	3	4	5
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,262
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,12
1	2	3	4	5
3	KB10-20-4 K=1,15 K=0,8	Демонтаж перегородок з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,059
4	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,9
5	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,5
6	KP15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів з листової сталі	м2	22
7	KP15-15-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу кисневого з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих	100м	0,08
8	KP6-3-2		100 м2	0,081

		Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях		
9	КБ15-76-2 K=1,15 K=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі коридору	100м2	0,954
10	КБ15-76-1 K=1,15 K=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель коридору	100м2	0,954
11	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки зі стін коридору	100м2	2,546
12	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,911
13	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,632
14	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,25
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,68
16	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	1,7
17	КБ15-76-2 K=1,15 K=0,8	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	0,4
18	КБ15-76-1 K=1,15 K=0,7	Демонтаж каркасу підвісних стель	100м2	0,4
19	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,48
20	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	20,48
Розділ 2. Перемички				
21	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих	1 т	0,066
22	С111-1032 варіант 1	Кутик 75х75х6	т	0,064
23	& С111-1815-2	Сталь листовая, товщиною 6 мм	т	0,004
Розділ 3. Двері				
24	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (замуровування прорізів)	100 м3	0,005
25	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0185
1	2	3	4	5
26	& С126-384-2 варіант 1	Дверні блоки металопластикові глухі	м2	1,85
27	КБ10-28-2 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2153

28	& C126-384-2 варіант 1	Дверні блоки металопластикові глухі	м2	21,53
29	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0341
30	& C126-384-2 варіант 2	Дверні блоки металопластикові зі склінням	м2	3,41
Розділ 4. Оздоблювальні роботи				
Стеля				
31	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	2,497
32	C111-233-2 варіант 2	Грунтовка антигрибкова	кг	59,9
33	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,497
34	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі (за виключенням світильників)	100м2	2,36
1	2	3	4	5
35	& C111-772-ИНБ4	Плити "Армстронг", гладкі миючі панелі	м2	76
36	& C111-772-ИНБ1	Плити "Армстронг"	м2	171,8
Стіни				
37	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	6,971
38	C111-233-2 варіант 2	Грунтовка антигрибкова	кг	167,3
Тип 1				
39	КР11-53-1	Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100м2	2,382
40	КБ15-47-2 К=1,15	Штукатурення стін сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	2,382
41	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	78,8
42	C111-2009-4 варіант 1	Суміш Ceresit CT 25 для вирівнювання мінеральних поверхонь	кг	4856,9
43	КБ15-182-4 К=1,15	Шпаклювання стін	100м2	2,382
44	& C111-1375И1 варіант 1	Снежка шпаклівка Акрил-Путц 2 в 1 Старт+Фініш	кг	285,8
45	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,382

46	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова матова фарба стійка до УФ типу Ceresit IN CT 52	кг	150,1
47	KP11-53-1	Тип 2 Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по цеглі під штукатурку	100м2	2,043
1	2	3	4	5
48	КБ15-47-2 K=1,15	Штукатурення стін сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	2,043
49	C1555-154	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	67,6
50	C111-2009-4 варіант 1	Суміш Ceresit CT 25 для вирівнювання мінеральних поверхонь	кг	4165,7
51	КБ15-25-2 K=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,043
52	КБ10-9-1 K=1,15	Тип 3 Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	2,546
53	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	267,33
54	KP19-26-4	Теплоізоляція перегородок виробами з пінопласту	м3	-7,638
55	КБ15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін	100м2	2,546
56	& C111- 1375И1 варіант 1	Снежка шпаклівка Акрил-Путц 2 в 1 Старт+Фініш	кг	305,5
57	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,546
58	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова матова фарба стійка до УФ типу Ceresit IN CT 52	кг	160,4
59	КБ10-94-3 K=1,15	Тип 4 Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,35
60	C114-5-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати, товщ. 100 мм	м3	3,5
61	C111-741 варіант 3	Листи гіпсокартонні 12,5 мм	м2	73,5
1	2	3	4	5
62	КБ15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін	100м2	0,7
63			кг	84

64	& C111-1375И1 варіант 1 КР12-49-5	Снежка шпаклівка Акрил-Путц 2 в 1 Старт+Фініш <i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,7
65	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова матова фарба стійка до УФ типу Ceresit IN CT 52	кг	44,1
66	КР11-39-2	Відкоси внутрішні <i>Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими</i>	100м2	0,393
67	C111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	248
68	КБ15-182-4 К=1,15	Шпаклювання відкосів	100м2	0,393
69	& C111-1375И1 варіант 1	Снежка шпаклівка Акрил-Путц 2 в 1 Старт+Фініш	кг	47,2
70	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,393
71	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова матова фарба стійка до УФ типу Ceresit IN CT 52	кг	24,8
72	КБ34-65-14 К=1,15	Улаштування екранування стін листами стальними з нержавіючої сталі	м2	4
73	& C111-1800-2 варіант 1	Лист з нержавіючої сталі	м2	4,4
74	КБ15-182-5 К=1,15	Опорядження балок та ригелів стелі Шпаклювання стель	100м2	0,15
75	КБ15-182-7 К=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,15
76	& C111-1375И1 варіант 1	Снежка шпаклівка Акрил-Путц 2 в 1 Старт+Фініш	кг	54
1	2	3	4	5
77	КР12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,15
78	C111-1626-1 варіант 1	Акрилова матова фарба стійка до УФ типу Ceresit IN CT 52 Інші роботи	кг	10,35
79	КБ10-40-1 κ=1,15	Установлення відбійної дошки	100м	0,9
80	& C123-382-1 варіант 1	Відбійна дошка	м	90
Розділ 5. Підлоги				

81	КБ11-11-15 К=1,15	Тип 1 Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,259
82	КБ11-11-16 К=15 К=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщина 10-30 мм	100м2	1,259
83	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,259
1	2	3	4	5
84	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування плінтусів шириною 200 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	11,72
85	КР7-10-1	Тип 2 Забивання вибоїв у цементних підлогах площею до 0,25 м2	100місць	1,15
86	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,954
87	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування плінтусів шириною 200 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15,6
88	КР8-36-3	Тип 3 Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,284
89	& С111-1720-1-1-ИН-Б варіант 1	Гідроізоляційна плівка	м2	31,2
90	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістерольних	100м2	0,284
91	& С114-27-7 варіант 1	Пінополістерол екструдований товщ. 30мм	м2	29
92	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою	100м2	0,284
93	& С124-29-12	Сітка 4ВР-II кроком 100х100 мм	м2	31,2
94	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	0,284
95	КР7-17-9 К=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 40 мм	100м2	0,284
96	КБ11-39-4 К=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,284
97	& С111-1720-В8 варіант 1	Підложка	м2	29
98	С111-562 варіант 1	Лінолеум медичний	м2	29
99	КБ9-40-1 К=1,15	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,297

1	2	3	4	5
100	& C111-1812-1 варіант 1	Коннелюрний плінтус для лінолеуму	м	29,7
101	KP7-26-1	Улаштування плінтусів з лінолеуму	100м2	0,0594
102	KP12-31-13	Розділ 6. Інші роботи Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	100м2	0,51
103	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	100м2	0,16
104	КБ10-25-3 K=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,23
105	& C181-21-629 варіант 1	Підвіконник пластиковий 350 мм	пог. м	23,5
106	KM8-573-5	Шафа навісна	шт	1
107	& C1514-1-23-1М варіант 1	Шафа пожежна ПК (900x700x230)	шт	1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на водопровід, каналізація

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	2	3	4	5
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2		
		Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	KP15-15-1 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм	100м	0,55
2			100м	0,5

	КР15-15-2 к дем.=0,4	Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм		
1	2	3	4	5
3	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,35
4	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,12
5	КР15-5-4	Знімання водогрійних колонок	шт	1
6	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,365
7	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,365
8	КР15-19-1	Розділ 2. Водопровід В1 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,634
9	С113-1689 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 діаметром 20х3,4 мм	м	57
10	С113-1705 варіант 1	Кутник 20/20	шт	76
11	С113-1737 варіант 1	Трійник 20/20/20	шт	4
12	& С100- 2307-1093- 4ИН-Б2-3 варіант 1	Кран кульовий діам.15 1,6МПа, 80°С	шт	24
1	2	3	4	5
13	С113-1808 варіант 1	Муфта роз'ємна комбінована із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	24
14	& С1545- 318-ІІ1 варіант 1	Шланг для води 1/2" 50см	шт	24
15	& С1530-6- 16 варіант 1	Змішувач діам.15 1,6МПа, 80°С	комплект	12
16	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,581
17	С113-1690 варіант 1	Труба поліпропіленова PN20 діаметром 25х4,2 мм	м	54
18	С113-1738 варіант 1	Трійник 25/20/25	шт	24
19	& С113-101- 23-6	Напівзгін сталевий 20х3/4"	шт	48
20	& С113- 1804-3	З'єднувач з американкою PP-R D=25 мм х 3/4", В	шт	48
21	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,11
22			м	58,3

23	& C113-2150-6-4 варіант 1 & C113-2150-6-5 варіант 1	Ізоляція з вспіненого каучуку K-FLEX 19x022-2 ST Ізоляція з вспіненого каучуку K-FLEX 19x028-2 ST	м	55,2
24	KM35-6-3	Монтаж водонагрівника електричного від демонтажу	шт	1
Розділ 3. Каналізація К1				
25	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,673
26	C113-2226	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	62
27	C113-2235 варіант 1	Кутник 50/50	шт	14
28	C113-2263 варіант 1	Трійник 50/50/50	шт	12
29	C113-2279 варіант 1	Прочистка 50	шт	3
30	C113-2279 варіант 2	Перехід гумовий з чавунної труби на пластикову діам. 50 мм	шт	24
Розділ 4. Сантехнічне обладнання				
31	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,9
32	& C130-644-B1 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з випуском пластмасовим, з сифоном пластмасовим	комплект	9
33	KB10-39-1 K=1,15	Установлення штучних виробів	100шт	0,1
1	2	3	4	5
34	& C111-249-2 варіант 1	Тумба під умивальник	шт	10
35	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2
36	C130-487 варіант 1	Мийка нержавіюча побутова з тумбою на одне відділення, в комплекті з випуском пластмасовим, з сифоном пластмасовим	шт	2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на електромонтажні роботи

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
Перелік нарахувань:				
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2				
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	KP17-4-5	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,18
2	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,11
3	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,47
1	2	3	4	5
4	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,974
5	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,974
Розділ 2. Силове електроустаткування				
6	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	20
7	& C1547-16-15	Вимикач автоматичний ВА-2017 1р Ір=10А	шт	8
8	& C1547-16-2-Щ	Вимикач автоматичний ВА-2017 1р Ір=16А	шт	5
9	& C1547-16-6	Диференційний вимикач ДВ-2002 Ін=16А, Іут=30мА	шт	7
10	KP17-12-11		100шт	0,58

11	& C1512-13-2 варіант 2	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом 220В, 10А схованого монтажу	шт	3
12	& C1512-13-2 варіант 1	Розетка штепсельна двохполюсна з третім заземлюючим контактом 220В, 10А схованого монтажу	шт	55
13	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,01
14	& C1512-13-3	Розетка штепсельна близкозахищена, 220В, IP65	шт	1
Розділ 3. Монтажні вироби, труби				
15	KP20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	2,54
16	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	6,64
17	& C113-1673-4	Труба ПВХ гофрована D20	м	670,6
18	KP17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,03
19	C113-3 варіант 1	Труби сталеві водогазопровідні, діаметр 25 мм	м	3,06
Розділ 4. Кабелі				
20	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	4,43
21	& C152-11-1-ИНБ варіант 1	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 2х1,5 мм2	м	71,1
22	& C152-11-1-ИНБ варіант 2	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	385,2
23	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	4,8
24	& C152-11-2-ИНБ варіант 4	Кабель з мідними жилами ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	489,6
25	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,47
26	KP20-27-3 K=8	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,47
27	KB21-31-3 K=1,15	Установлення розподільних коробок	100шт	0,47
28	& C1512-5-УСТ варіант 1	Коробка розгалужувальна КОР-73	шт	47

Розділ 5. Світлотехнічне обладнання				
29	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,38
30	& C1547-7-1-10 варіант 1	Світлодіодна LED панель 220В 36Вт 4320Лм 595х595х10 IP20 4000К	шт	38
31	KB21-17-12 K=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,07
32	& C1547-7-13 варіант 1	Світильник для аварійного освітлення з вбудованим акумулятором LED 8Вт 960Лм 380х155х90 IP65 4000К	шт	7
33	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,01
34	& C1547-7-10 варіант 1	Світильник баннік LED 220В 12Вт 1440Лм 212х64 4000К IP54	шт	1
35	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного	комплект	4
36	& C1547-4-1265 варіант 1	Бактерицидний опромінювач VastoSfera OBB 15S - ECO	шт	4
37	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,2
38	C1547-6 варіант 1	Вимикач клавішний однополюсний для схованого монтажу 220В, 6А на одне направлення	шт	20
39	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01
40	C1547-6 варіант 2	Вимикач клавішний однополюсний для схованого монтажу 220В, 6А на два направлення	шт	1
Розділ 6. Заземлення				
41	KB21-11-1 K=1,15	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм ² з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,2
42	& C157-242-41	Кабель силовий з мідними жилами, з ПВХ з ізоляцією і оболонкою перерізом 1х4 мм ²	м	20,4
Розділ 7. Пожежна сигналізація				
43	KM10-668-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопний, світловий у нормальному виконанні	шт	32
1	2	3	4	5
44	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізопний, світловий у нормальному виконанні	шт	32
45	KP17-3-1	Демонтаж кабелю	100м	1,8
46	KP17-5-3		100м	1,8

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляція

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	2	3	4	5
		Перелік нарахувань:		
1	КМ12-70-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2 <i>Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см²], діаметр зовнішній 18 мм</i>	100 м	0,36
2	& С1545-265-1	Труба мідна 1/4" 6,35 мм	м	18
3	& С1545-265-2	Труба мідна 3/8" 9,52 мм	м	18
1	2	3	4	5
4	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,36
5	& С113-2150-6-10	Термоізолятор К-FLEX 6-06 мм	м	18,4
6	& С113-2150-6-11	Термоізолятор К-FLEX 6-10 мм	м	18,4
7	КБ20-40-1 κ=1,15	Установлення кондиціонерів ежсекційних	10шт	0,6
8	& С130-426-1-1 варіант 1	Кондиціонер Нохол/обігр.=2,20/2,30, N=0,68/0,63 кВт (CH-S07FTXP2-NG) (комплект зовнішнього та внутрішнього блоку)	шт	3
9	& С1545-539-52	Кронштейни для кондиціонерів	шт	6

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на встановлення системи пожежної сигналізації і керування евакуюванням, (1-й поверх)

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1, 2		
1	КМ10-668-2 k=0,4	Демонтаж сповіщувачів пожежних димових, СПД-3.0 (2-х провідний)	шт	27
2	КМ10-668-1 k=0,4	Демонтаж сповіщувачів пожежних теплових, ТПТ-3	шт	61
3	КМ10-683-10 k=0,4	Демонтаж сповіщувачів пожежних ручних, SPR-1	шт	3
4	КМ10-386-15 k=0,4	Демонтаж транспаранта світлового, ОС-1 "Вихід"	шт	6
1	2	3	4	5
5	КМ10-386-7 k=0,4	Демонтаж акустичної системи	шт	10
6	КМ10-668-2	Встановлення сповіщувачів пожежних димових СПД-3.0, (27 шт. від демонтажу)	шт	35
7	1602-30076 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3.0	шт	8
8	КМ10-668-1	Встановлення сповіщувачів теплових ТПТ-3 від демонтажу	шт	52
9	КМ10-683-10	Встановлення сповіщувачів пожежних ручних SPR-1 від демонтажу	шт	3
10	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового, ОС-1 "Вихід" від демонтажу	шт	6
11	КМ10-386-7	Монтаж акустичної системи від демонтажу	шт	10
12	КМ8-61-1 k=0,1	Встановлення резисторів	шт	90
13	& 170311-2070-2 варіант 2	Резистори 0,25 Вт 510 Ом	шт	87

14	& 170311-2070-2 варіант 1	Резистори 0,25 Вт 2,2 кОм	шт	3
15	КМ8-545-1	Коробка [ящик] із затискачами для проводів і кабелів перерізом жил до 6 мм ² , що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у коробці до 10	шт	1
16	& С1512-11-4	Блок комутації пожежостійкий БКП-1МР	шт	1
17	КМ8-399-2 к=1,0	Демонтаж кабелю, що прокладається у коробах	100 м	1,5
18	& 15093-33032-1 варіант 1 (зворотні матеріали)	Кабель від розбирання	1000м	0,15
19	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Прокладання труби поліетиленової (гофра), діаметр до 25мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	3,2
1	2	3	4	5
20	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	6,1
21	КМ8-395-1 т.ч. п.1.4 κ=1,05	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,9
22	КМ8-398-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Провід, що прокладається у лотках [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	9,5
23	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,3
24	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,18
25	КБ46-29-4	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,2
26	КБ46-29-4	Пробивання отворів (діаметром до 25 мм) в цегляних стінах товщиною до 38 см (50х100мм - 13шт. під лоток)	100шт	1,04
27	ПЖ5-56	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповісниками	комплект	16
28	& 15093-33032-1 варіант 1	Кабель КСВВ 4х0,4	1000м	1,35
29			1000м	0,24

30	& 15097-3011-7 варіант 1 & C113-1356-1 варіант 1	Кабель JE-H(St)H...Bd FE180 E30 1x2x0,8 вогнестійкий Труба гофрована d 16 пластикова	м	320
31	& 2405-11330-15-4 варіант 1	Лоток металевий перфор. 100*50 L2000	м	90
1	2	3	4	5
32	C130-1168 варіант 1	Стрижень М8 2м 4,8	шт	15
33	& C1545-31-1 варіант 1	Гайка DIN 934 М8(6)	шт	200
34	& C1545-284-3	Шайба DIN 125 8 мм	шт	200
35	& 2405-1089-8 варіант 2	Дюбель ЕТО М 10х28 М8	1000шт	0,1
36	2405-1043 варіант 2	Болт DIN 603 М6*16 4.8 квадр. підголовн.	1000шт	0,15
37	& C1545-29-3 варіант 1	Шайба М6	шт	150
38	& C1545-31-1	Гайка DIN 934 М6(6)	шт	150
39	& 2405-1089-8 варіант 1	Дюбель KR 6(3,5х40)	1000шт	0,25
40	& 2405-5001-1 варіант 1	Самонаріз 3,5*25Д	шт	100
41	2405-1043 варіант 1	Гвинт 3,5х9,5	1000шт	0,05
42	& 2405-1895-1	Стяжка АсКо 150х3	1000шт	0,5
43	& 2405-1001-2 варіант 1	Кріплення "ялинка" кругле 16мм 50 шт.	упак.	15
44	& 2405-1466-3 варіант 1	Ізострічка ПВХ	кг	0,2
45	& C111-1679-1-1И варіант 1	Ізострічка 0,13х19х20	шт.	2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на встановлення системи охоронної сигналізації

№ Ч.ч. .	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість
1	2	3	4	5
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		В наступній позиції враховано:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=0,4		
1	КМ10-667-13 k=0,4	Демонтаж модулів	шт	1
1	2	3	4	5
2	КМ10-667-13	Монтаж модулів (1 шт. від демонтажу)	шт	2
3	& 1602-20146-1 варіант 2	Модуль розширення зон та виходів М-ZP mBox виносний	шт	1
		В наступній позиції враховано:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=0,4		
4	КМ10-683-10 k=0,4	Демонтаж клавіатури	шт	1
5	КМ10-683-10	Монтаж клавіатури (1 шт. від демонтажу)	шт	3
6	1602-30068 варіант 2	Клавіатура К-PAD8+	шт	2
		В наступній позиції враховано:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=0,4		
7	КМ10-669-9 k=0,4	Демонтаж сповісуювача руху	шт	6

8	КМ10-669-9	Встановлення сповіщувача руху (6 шт. від демонтажу)	шт	19
9	& 1602-30127-9-2 варіант 1	Сповіщувач руху Swan QUARD нереаг.на тварин 25 кг	шт	2
10	& 1602-30127-9-2 варіант 2	Сповіщувач руху Swan PGB комбінований	шт	11
11	КМ8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	1
12	& 1602-30037-1 варіант 1	Акумулятор 12V-7Ah	шт.	1
13	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкриття вікон, дверей	шт	33
14	& 1602-30007-1	Сповіщувач магнітогеркон. СОМК-1-9	шт	33
1	2	3	4	5
15	КМ10-698-1	Встановлення коробки	шт	39
16	& С1512-1-1 варіант 2	Коробка розгалужувач КМ-4 4 клеми	шт	38
17	& С1512-1-1 варіант 1	Коробка монтажна з'єднувальна КМС-2-24М	шт	1
18	КМ8-409-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Прокладання труби поліетиленової (гофра), діаметр до 25мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,35
19	КМ8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,35
20	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2
21	КМ8-399-2	Кабель, що прокладається у коробах	100 м	0,2
22	КМ8-398-2 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Провід, що прокладається у лотках [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	1,8
23	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	7,95
24	КБ46-29-3	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см	100шт	0,1
25	ПЖ5-56	Налагодження системи ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи.	комплект	19
26	& 15093-33032-1 варіант 1	Кабель КСВВ 4х0,4	1000м	0,45

27	& 15093-33042-1 варіант 1	Кабель КСВВ 8х0,4	1000м	0,24
28	& 15093-33042-1 варіант 2	Кабель КСВВ 10х0,4	1000м	0,07
1	2	3	4	5
29	& 15093-33032-4 варіант 1	ШВВП 3х1,5 шнур з'єднувальний	1000м	0,035
30	& 15093-33032-3	Кабель КВПВ (100) UTP Cat-5,4х2х0,50	1000м	0,235
31	& С113-1356-1 варіант 1	Труба гофрована d 16 пластикова	м	35
32	& 2405-1331-3 варіант 1	Короб NEOMAX ULTRA 100х60	м	20
33	& 2405-1089-8 варіант 3	Дюбель KR 6(3,5х40)	1000шт	0,25
34	& 2405-5001-1 варіант 2	Самонаріз 3,5*25Д	шт	100
35	& 2405-5001-1 варіант 3	Гвинт 3,5х9,5	шт	200
36	& 2405-1001-2 варіант 2	Зажим для кабеля "Універсал №1"(100 шт.)ялинка	упак.	7
37	& 2405-1001-2 варіант 3	Кріплення "ялинка" кругле 16мм 50 шт.	упак.	2
38	& С1545-279-2	Стяжка АсКо 150*3	шт	500
39	& С1545-279-2 варіант 1	Обойма Д32-34 мм біла	шт	8
40	& С1544-92-1	Ізострічка ПВХ.	кг	0,1
41	& С111-1683-2 варіант 1	Ізострічка 0,13*19*20	шт	1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на встановлення системи доступу

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Перелік нарахувань:		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2		
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
1	КМ10-683-10	Монтаж клавіатури	шт	2
2	1602-30068 варіант 3	Клавіатура кодова TRK-500IM	шт	2
3	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	3
4	& 1602-30066-1-Н	Кнопка ART-805 "Вихід" (ABK-800B)	шт	3
1	2	3	4	5
5	& 1602-30066-1-Н варіант 1	Брелок Mifair	шт	20
6	КМ10-172-4	Встановлення замка	шт	2
7	& 1602-30039-1-О варіант 1	Заскочка електромеханічна YS-134 NC довга	шт	2
8	КМ11-138-6	Монтаж доводчика	шт	2
9	& 2405-1944-2 варіант 1	Доводчик (дотягувач)	шт	2
10	КМ10-669-2	Встановлення оповіщувача охоронно-пожежного	шт	1
11	& 1602-30035-3 варіант 1	Оповіщувач охоронно-пожежний "Джміль" (12В)	шт	1
12	КМ10-669-3	Монтаж блоку живлення	шт	2
13		Блок живлення 12V-3A	шт	2

14	& 1511-2001-1 варіант 1 KM8-121-1	Монтаж акумулятора	шт	2
15	& 1602-30037-1 варіант 1	Акумулятор 12V-7Ah	шт.	2
16	KM8-409-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Прокладання труби поліетиленової (гофра), діаметр до 25мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,85
17	KM8-148-1 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,05	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,85
18	KM10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,6
19	KM10-211-1	Програмування системи доступу	система	1
		Матеріали, що не враховані збірником на монтажні роботи.		
1	2	3	4	5
20	& 15095-46071-1 варіант 2	Кабель електричний ШВВП 2*0,75	1000м	0,06
21	& 15093-33032-4 варіант 1	ШВВП 3х1,5 шнур з'єднувальний	1000м	0,085
22	& C113-1356-1 варіант 1	Труба гофрована d 16 пластикова	м	85
23	& 2405-1089-8 варіант 3	Дюбель KR 6(3,5х40)	1000шт	0,02
24	& 2405-5001-1 варіант 4	Гвинт 5,5х32 TEX-HL	шт	20
25	& 2405-1001-2 варіант 2	Зажим для кабеля "Універсал №1"(100 шт.)ялінка	упак.	1
26	& 2405-1001-2 варіант 3	Кріплення "ялінка" кругле 16мм 50 шт.	упак.	2
27	& C1545-279-2	Стяжка АсКо 150*3	шт	100
28	& C1544-92-1	Ізострічка ПВХ.	кг	0,1
29	& C111-1683-2 варіант 1	Ізострічка 0,13*19*20	шт	1

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю ЛОС
обладнання, меблі та додаткове устаткування

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
		Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2		
		Розділ 1. Обладнання		
1	& 2403-9001-11-1	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02.52.053; (маса=0,1)	шт	2
2	& 2403-9001-11-3	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02.52.063; (маса=0,1)	шт	1
3	& 2403-9001-11-4	Шафа витяжна лабораторна ШВЛ-02.552.053; (маса=0,1)	шт	1
4	& 2403-9001-11-5	Термостат сухоповітряний ТС-20; (маса=0,02)	шт	1
		Розділ 2. Медичні меблі		
5	& 17064-1813-1-1	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-00.041.081; (маса=0,05)	шт	4
6	& 17064-1813-1-2	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.31.090; (маса=0,05)	шт	4
1	2	3	4	5
7	& 17064-1813-1-3	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.61.090; (маса=0,05)	шт	2
8	& 17064-1813-1-4	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.551.090; (маса=0,05)	шт	2
9	& 17064-1813-1-5	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.661.090; (маса=0,05)	шт	2
10	& 17064-1813-1-6	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.31.090.; (маса=0,05)	шт	1
11	& 17064-1813-1-7	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.51.090; (маса=0,05)	шт	1
12	& 17064-1813-1-8	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.61.090.; (маса=0,05)	шт	1
13	& 17064-1813-1-9	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.51.090.; (маса=0,05)	шт	1
14	& 17064-1813-1-10	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.51.090..; (маса=0,05)	шт	1
15	& 17064-1813-1-11	Стіл пристінний лабораторний СПЛ-06.31.090..; (маса=0,05)	шт	1
16	& 17064-1813-1-12	Стіл письмовий СПО-03001.011; (маса=0,05)	шт	1
17	& 17064-1813-1-13	Тумба мобільна ТМО-03.31.011; (маса=0,05)	шт	1

18	& 17064-1813-1-14	Стіл сервісний медичний ССМ-01.019.090; (маса=0,05)	шт	1
19	& 17064-1813-1-15	Стіл-мийка лабораторний СМЛ-06.72.090.0011; (маса=0,05)	шт	1
20	& 17064-1813-1-16	Стіл-мийка лабораторний СМЛ-06.72.090.1111; (маса=0,05)	шт	1
21	& 17064-1813-1-17	Кушетка універсальна медична КУМ-01; (маса=0,05)	шт	1
22	& 17064-1813-1-18	Шафа навісна медична ШНМ-00.111; (маса=0,05)	шт	4
23	& 17064-1813-1-19	Шафа спеціальна медична ШСМ-02.152; (маса=0,05)	шт	1
24	& 17064-1813-1-20	Стілець поворотнийLABORANT GTS; (маса=0,02)	шт	10
25	& 17064-1813-1-21	Табурет медичний ТБМ-03; (маса=0,01)	шт	4
26	& 17064-1813-1-22	Банкетка універсальна медичнаБУМ-02; (маса=0,015)	шт	1
Розділ 3. Додаткове устаткування				
27	& 280222-16059-1	Дозатор рідкого мила; (маса=0,005)	шт	24
28	& 280222-16059-2	Диспенсер рушників Z-укладка; (маса=0,005)	шт	24
29	& 280222-16059-3	Ролети тканинні; (маса=0,005)	шт	58
Розділ 4. Меблі				
30	& 560110-115-1	Шафа 2260/450/380; (маса=0,04)	шт	1
31	& 560110-115-2	Шафа 2500/1680/550; (маса=0,04)	шт	1
32	& 560110-115-3	Полиця 2000/350/300; (маса=0,03)	шт	1
33	& 560110-115-4	Стіл 2000/600/750; (маса=0,03)	шт	1
34	& 560110-115-5	Стіл 1300/600/750 з комодом 712/400/500; (маса=0,03)	шт	1
35	& 560110-115-7	Шафа 800/400/300; (маса=0,02)	шт	1
36	& 560110-115-8	Полиця 1300/350/300; (маса=0,03)	шт	1
37	& 560110-115-9	Шафа 865/400/550; (маса=0,02)	шт	1
38	& 560110-115-10	Шафа 2400/1800/420; (маса=0,04)	шт	1
1	2	3	4	5
39	& 560110-115-11	Шафа 1500/900/350; (маса=0,03)	шт	1
40	& 560110-115-12 варіант 1	Стіл з комодом 1200/600/550; (маса=0,03)	шт	2
41	& 560110-115-13	Шафа 2500/3000/550; (маса=0,04)	шт	1
42	& 560110-115-14	Шафа 2400/5790/530; (маса=0,04)	шт	1

43	& 560110-115-15	Кухня 865/1670/400, 800/1670/320; (маса=0,05)	шт	1
44	& 560110-115-16	Стіл 1200/1200/750; (маса=0,03)	шт	1
45	& 560110-115-17	Шафа 1650/3180/580; (маса=0,03)	шт	1
46	& 560110-115-18	Шафа 2500/2100/450; (маса=0,04)	шт	1
47	& 560110-115-19	Кухня 865/1630/300, 800/1630/320; (маса=0,05)	шт	1
48	& 560110-115-20	Стіл 600/500/500; (маса=0,01)	шт	1
49	& 560110-115-21	Шафа 2000/1000/420; (маса=0,03)	шт	1
50	& 560110-115-22	Стіл з комодом 1200/600/750; (маса=0,03)	шт	1
51	& 560110-115-23	Стіл з двома комодами 2200/650/600; (маса=0,05)	шт	1
52	& 560110-115-24	Шафа 2200/1800/560; (маса=0,04)	шт	1

1. Учасники, до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, надають, відповідно до своєї початкової ціни, виконані згідно вимог Додатку №3 наступні документи:

- договірну ціну.

2. Договірна ціна розраховується відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021 №281 з урахуванням даної тендерної документації. Рівень заробітної плати при визначенні вартості будівництва розраховується відповідно до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599 (зі змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 196, зареєстрованим у Мін'юсті 16.08.2018 за № 931/32383).

3. Ціна тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибутток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів. Остаточною є цінова пропозиція Учасника із врахуванням всіх податків та зборів.

4. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

Під час виконання робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля, зокрема:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;
- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;
- не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;
- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для виконання робіт повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися інші необхідні заходи із захисту довкілля.

Засобом документального підтвердження Учасником застосування зазначених вище заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є наданий Учасником гарантійний лист, складений у довільній формі, в якому Учасник гарантує застосування вищезазначених заходів.

5. Учасники закупівлі у складі тендерної пропозиції зобов'язані подати гарантійний лист, що під час виконання робіт згідно розробленого проекту будуть неухильно дотримуватись діючих нормативних документів щодо охорони праці і промислової безпеки у будівництві.

6. Роботи повинні бути виконані з дотриманням технології виробництва робіт, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.

7. Якщо тендерна пропозиція закупівлі Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця тендерна пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником (надати лист-згоду).

8. Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист.

9. Усі матеріали та обладнання, що монтуються, повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї тендерної пропозиції.

10. Роботи виконуються на підставі затвердженої проектної документації. Внесення змін до проектної документації, в тому числі зміна технології можлива лише після погодження з автором проекту, про що надається письмова згода.

Примітка:

Згідно ч. 4 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 року № 708, визначення предмета закупівлі робіт в тому числі здійснюється замовником згідно з пунктом 27 частини першої статті 1 Закону за об'єктами будівництва. Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проектна документація на будівництво об'єктів розробляється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, з урахуванням вимог містобудівної документації та вихідних даних і дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджується замовником.

Отже, з урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об'єкту будівництва генеральним проектувальником розроблено проектну документацію на будівництво, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт, в тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, та з урахуванням тієї обставини, що відносно кошторисної частини вказаної документації виконано державну експертизу та отримано за її результатами позитивний експертний звіт, всі посилання в тексті цієї тендерної документації в цілому та її додатках на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент», а так само такі посилання зумовлені прийнятими технічними рішеннями при виконанні робіт, що передбачені виготовленою проектно-кошторисною документацією згідно об'єкту капітального ремонту, що відповідно забезпечить в тому числі досягнення необхідних показників довговічності конструкцій, належних санітарно-гігієнічних умов перебування людей в приміщеннях, а так само забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштів. З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у тендерній пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даним технічним завданням, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цьому технічному завданні.

Всі посилання згідно цієї тендерної документації в цілому та її додатках на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами тощо, слід читати в сукупності з виразом «або еквівалент».

В технічному завданні містяться посилання на конкретні марки, виробника, торгові марки оскільки вони визначені проектною документацією, яка пройшла будівельну експертизу (експертний звіт №46268 від 28 лютого 2024 року).