

ДОГОВІР № 1579 К

«25» 11 2022 р.

Замовник: Василівська сільська рада Болградського району Одеської області в особі голови сільської ради Бойчева Петра Дмитровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та

Підрядник: Приватне Підприємство «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» в особі директора Кінєва Василя Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, керуючись Указом Президента України від 24.02.2022р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указами Президента України від 14.03.2022р. №133, від 18.04.2022р. №259 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та від 16.11.2022 р. №2738-ІХ, Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами та доповненнями, уклали Договір на закупівлю (далі Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Підрядник зобов'язується у відповідності до умов цього Договору виконати роботи по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58» (Код ДК 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх на умовах, викладених у Договорі.

1.2. Підрядник повинен виконати передбачені Договором роботи, якість яких відповідає умовам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», державних стандартів, будівельних норм і правил, інших нормативних документів і цього Договору.

1.3. Підписанням цього Договору Сторони свідчить про те, що Замовник надав Підряднику усю необхідну документацію, відповідно до якої Підрядник зобов'язується виконати роботи.

1.4. Склад та обсяги робіт визначені проектною документацією до предмету закупівлі.

Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту у разі внесення змін до проектною документації у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Порядок виконання та приймання-передачі виконаних робіт

2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт відповідно до Календарного графіку виконання робіт, але строк виконання Робіт обчислюється без урахування строку зупинення виконання робіт за ініціативою Замовника

2.2. Замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін до Договору, у тому числі до Календарного графіку виконання робіт.

2.3. При виконанні робіт Підрядник використовує свої матеріали. У випадку виявлення Замовником фактів використання Підрядником неякісних матеріалів, Підрядник зобов'язаний негайно замінити такі матеріали за свій рахунок, або відшкодувати завдані Замовнику збитки підтверджені належними документами.

2.4. Підрядник виконує роботи власними силами та засобами. Залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт по цьому Договору допускається лише за письмової згоди

Замовника. При цьому Підрядник несе перед Замовником повну відповідальність за неналежне виконання субпідрядником зобов'язань Підрядника за цим Договором.

2.5. Підписанням цього договору Сторони підтверджують, що Замовник належним чином передав Підряднику майданчик для виконання робіт та всю документацію, необхідну для виконання послуг за цим Договором.

2.6. Підрядник зобов'язується приступити до виконання робіт не пізніше 2 днів з дати підписання договору.

2.7. Термін виконання робіт: з моменту підписання договору згідно календарного графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору, та пункту 10.1 цього Договору.

2.8. Приймання-передача робіт за цим Договором здійснюється за Актом приймання-передачі виконаних робіт форми №КБ-2в і Довідками вартості виконаних будівельних робіт і витрат форми №КБ-3.

2.9. У разі не підписання Замовником Акту чи не подання мотивованої письмової відмови від підписання Акту з вказівкою на недоліки в строк 20 днів з моменту отримання Акту, такий Акт вважається підписаним, а роботи підлягають оплаті.

3. Ціна договору

3.1. Договірна ціна є динамічною, та загальна вартість проведення робіт Підрядником за цим Договором складає **433 658,40 грн (чотиреста тридцять три тисячі шістсот п'ятдесят вісім гривень 40 коп.), у т.ч ПДВ 72 276,40 грн. (сімдесят дві тисячі двісті сімдесят шість гривень 40 коп.)**

3.2. Вартість робіт визначається згідно договірної ціни, яка є невід'ємною частиною Договору.

3.4. У разі, якщо виникне необхідність проведення Додаткових робіт і у зв'язку із цим істотно перевищена договірна ціна за цим Договором, Підрядник зобов'язаний своєчасно попередити про це Замовника. В такому випадку Замовник має право відмовитися від Договору, відшкодувавши Підряднику вартість фактично виконаної частини робіт.

3.5. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року зі змінами та доповненнями.

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Замовник зобов'язаний забезпечити своєчасні розрахунки із Підрядником при наявності коштів у 2022 році.

4.2. Оплату за виконані Підрядником роботи Замовник виконує в строк протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту та Довідки та виконавчої документації.

4.3. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок сторони-отримувача платежу.

5. Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів

5.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проєктній документації та вимогам цього Договору.

5.2. З метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленням вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством.

5.3. У разі виявлення Замовником невідповідності виконаних робіт Підрядником

установленим вимогам. Підрядник негайно виправляє допущені недоліки про що повідомляє Замовника.

5.4. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються, а оплачені роботи, підлягають до повернення коштів

6. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати виконанні роботи;

6.1.2. Приймати виконані роботи, згідно акту КБ-2в та КБ-3;

6.1.3. Обсяг виконаних робіт та вартість приймається і підписується відповідальним інженером з технічного нагляду.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем;

6.2.2. Зменшувати обсяг виконаних робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.3. Підрядник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим цим Договором;

6.3.3. Виконати роботи відповідно до вимог кошторисної документації, санітарних норм і правил, інших нормативних документів. Підрядник несе відповідальність за безпечне виконання робіт на об'єкті та дотримання вимог нормативних документів з охорони праці, правил протипожежної безпеки та виробничої санітарії;

6.3.4. У разі виявлення недоробок, дефектів тощо, за власні кошти усунути такі дефекти та недоробки.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно і в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Замовником Підрядник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк за два тижні до припинення послуг.

7. Відповідальність сторін

7.1. При затримці з вини Підрядника термінів виконання робіт, Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

7.2. В разі несприятливих погодних умов або з інших причин, не залежних від Підрядника, строки проведення ремонту можуть бути перенесені.

7.3. Сторона не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання Договору, якщо вона доведе, що здійснила всі належні заходи для його виконання.

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену діючим законодавством та цим Договором.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які виникли поза

волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом **3 робочих днів** з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідними компетентними органами.

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

9. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Строк дії договору

10.1. Даний Договір діє до завершення воєнного стану, оголошеного згідно із Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 16.11.2022 р. №2738-ІХ». Строк дії Договору може бути продовжений за згодою сторін у разі продовження строку дії воєнного стану в Україні понад період, визначений Указом Президента України від 16 листопада 2022 року, але не довше 31.12.2022 р.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

11. Інші умови договору

11.1. Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових угод про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід'ємною частиною Договору.

11.2. Підрядник може ініціювати припинення цього Договору з причин:

11.2.1. несплати Замовником виконаних робіт;

11.2.2. банкрутства Замовника;

11.2.3. суттєвих змін в умовах виконання робіт;

11.2.4. в інших випадках, встановлених цим Договором та чинним законодавством.

11.3. В разі дострокового розірвання Договору Сторона-ініціатор такого розірвання компенсує іншій Стороні всі понесені нею збитки. Зобов'язок по відшкодуванню збитків не підлягає виконанню, якщо таке розірвання викликане винними діями іншої Сторони.

11.4. Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом місяця з дня прийняття рішення. Протягом 15 календарних днів з моменту пред'явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.

11.5. В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов'язані протягом 14 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті, та провести взаєморозрахунки.

11.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.

11.7. Додатки до договору:

Протокол узгодження (Додаток 1)
Календарний графік виконання робіт (Додаток 2)
Календарний графік фінансування об'єкту (Додаток 3)

12. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ЗАМОВНИК:

Василівська сільська рада

Юридична адреса: Індекс: 68752, Україна,
Одеська область Болградський район, село
Василівка, вул. Миру 111.

ЄДРПОУ 04378089,

п/р UA 318201720344261050100023454

Держказначейська служба України, м.Київ

E-mail: celckiv covet@ukr.net.



Керівник
М.П.

Бойчев П.Д.

ПІДРЯДНИК:

ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ»

Юридична адреса 68433, Одеська область,
Арцизький район, с.Задубаївка, вул. Миру, 164

Код ЄДРПОУ 41402352

Св-во платника ПДВ № 2015074500001

Розрахунковий рахунок

UA2230529900000 26003014902398

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299

Поштова адреса vasolbudstroj@gmail.com;

Телефон +38(098) 587-46-49



Директор
М.П.

В. Г. Кінсв

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58

Будівництво розташоване на території Одеської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи ДСТУ Б Д 2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи. Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України.

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

- | | | |
|--|------|--------------|
| 1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] | 7,65 | грн./люд.год |
| 2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

Загальна кошторисна трудомісткість

0,72247 тис.люд.год

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

0,653 тис.люд.год

Загальна кошторисна заробітна плата

56,458 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

12101,81 грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:

433,658 тис.грн.

у тому числі:

будівельні роботи -

358,572 тис.грн.

вартість устаткування -

- тис.грн.

інші витрати -

2,810 тис.грн.

податок на додану вартість -

72,276 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Балберов

В. Г. Балберов

Перевіряє:



В. Г. Кінєв

**Протокол
узгодження договірної ціни**

«25» 11 2022р.

Ми, що нижче підписалися, «Замовник» - Василівська сільська рада Болградського району Одеської області в особі голови сільської ради Бойчева Петра Дмитровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та «Підрядник» - Приватне Підприємство «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ» в особі директора Кінєва Василя Георгійовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», уклали цей договір (надалі - «Договір») про наступне, засвідчуємо, що Сторонами досягнуто погодження про розмір договірної ціни на виконання послуг за об'єктом : **«Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58»**

(Код ДК 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) у сумі **433 658,40 грн** (чотирриста тридцять три тисячі шістьсот п'ятдесят вісім гривень 40 коп.), у т.ч ПДВ 72 276,40 грн. (сімдесят дві тисячі двісті сімдесят шість гривень 40 коп.)

Цей протокол є складовою частиною Договору № 1579 від «25» 11 2022р. і служить підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Сторонами.

ЗАМОВНИК:

ПІДРЯДНИК:

Василівська сільська рада

ПП «ВАСОЛЬБУДСТРОЙ»

Юридична адреса: Індекс: 68752, Україна,
Одеська область Болградський район, село
Василівка, вул. Миру 111.
ЄДРПОУ 04378089,
п/р UA 318201720344261050100010464
Держказначейська служба України, м.Київ
E-mail: celckiv covet(@ukr.net.

Юридична адреса 68433, Одеська область,
Арцизький район, с.Задунайвка, вул. Миру, 164
Код ЄДРПОУ 41402352
Св-во платника ПДВ № 2015074500001
Розрахунковий рахунок
UA2230529900000 26003014902398
АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299
Поштова адреса vasolbudstroi@gmail.com;
Телефон +38(098)-587-46-49



Керівник
М.П.

Бойчев П.Д.



Директор
М.П.

В. Г. Кінєв

ПОГОДЖЕНО

Сільський голова
Василівської сільської ради
Болградського району
Одеської області



П. Д. Бойчев
« 25 » 11 2022 р.

ПОГОДЖЕНО



ГП «Васольбудстрой»
В. Г. Кінев
« 25 » 11 2022 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58»

Джерело фінансування – місцевий
Термін будівництва (ремонту) – один місяць
Закінчення будівництва (ремонту) – листопад 2022 р.
Вартість будівництва (ремонту) – 433 658,40 гривень.

№ п/п	Найменування	Місяць виконання	Сума, грн.
1	2	3	4
1	Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58	листопад 2022 р.	433 658,40
		Всього:	433 658,40

Додаток № 3
до Договору підряду № 1579К
від « 25 » 11 202 2 р.

ПОГОДЖЕНО

Сільський голова
Василівської сільської ради
Болградського району
Одеської області



П. Д. Бойчев
« » 2022 р.

ПОГОДЖЕНО



В. Г. Кінев
« » 2022 р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

по об'єкту «Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58»

Джерело фінансування – місцевий
Термін будівництва (ремонту) – один місяць
Закінчення будівництва (ремонту) – листопад 2022 р.
Вартість будівництва (ремонту) – 433 658,40 гривень.

№ п/п	Етапи фінансування	Місяць фінансування	Орієнтована сума, грн.
1	2	3	4
1	Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58	листопад 2022 р.	433 658,40
		Всього:	433 658,40

Василівська сільська рада Болградського району Одеської області.
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (охвалено)

П. Д. Бойчев

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 433,658 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"25" 11 2022р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58

Складений в поточних цінах станом на 7 листопада 2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58	353,045	-	-	353,045
		Разом по главі 2:	353,045	-	-	353,045
		Разом по главах 1-7:	353,045	-	-	353,045
		Разом по главах 1-8:	353,045	-	-	353,045
		Разом по главах 1-9:	353,045	-	-	353,045
		Разом по главах 1-12:	353,045	-	-	353,045
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	5,527	-	-	5,527
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,810	2,810

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	358,572 - 358,572	- - -	2,810 72,276 75,086	361,382 72,276 433,6584

Керівник організації




В. Г. Кінев

Склав

В. Г. Балберов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Василівська сільська рада
Болградського району Одеської області,
(назва організації, що затверджує)

 П. Д. Бойчев
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2022р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених
(евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область,
Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплення з укосами, група ґрунту 2	м3	3,4	
2	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	3,4	
3	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	3,4	
4	Пробивання отворів глибиною 800 мм (врах. 100 мм), перерізом 100х100 мм в бетонних стінах	шт	2	
5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100х100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати	шт	2	
6	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (гільзи: діам. 110 мм, довж. 0,8 м; діам. 57 мм, довж. 0,8 м)	т	0,0137	
7	Укладання труб поліпропіленових діаметром 25 мм	м	10	
8	Установлення насоса занурювального ALBA 1000 ROBOT	насос	1	
9	Демонтаж ванн	к-т	1	
10	(Демонтаж) бойлера	шт	1	
11	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	72	
14	Установлення приборних кранів	шт	12	
15	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
16	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
17	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	4	
18	Установлення планки для душа	шт	4	
19	Установлення змішувачів для душа	шт	4	
20	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	3	
21	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
22	Установлення бака гідрофора	шт	1	

1	2	3	4	5
23	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	6,2	
24	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	16,9	
25	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
26	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	м2	3,5	
27	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	19,38	
28	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	53,7288	
29	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%	м2	40	
30	(Демонтаж) склопакету	м2	0,9	
31	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9	
32	Установлення щитків освітлювальних групових на стіні	шт	1	
33	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	4	
34	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	60	
35	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	шт	2	
36	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
37	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	
38	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м	9	
39	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. Г. Балберов

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. Г. Кінєв



Замовник – Василівська сільська рада Болградського району Одеської області.

(назва організації)

Підрядник – ПП «Васольбудстрой»

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 листопада 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
1	2	3	4	будівельних робіт	інших витрат
1		Прямі витрати, в тому числі	326,28800	326,28800	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	45,50200	45,50200	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	272,33400	272,33400	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	8,45200	8,45200	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	26,75700	26,75700	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	353,04500	353,04500	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	5,52700	5,52700	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,81000	-	2,81000
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	361,38200	358,57200	2,81000
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	361,38200	358,57200	2,81000
12		Податок на додану вартість	72,27640	-	72,27640
		Всього договірна ціна	433,65840		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації) замовника



П. Д. Бойчев

Керівник генеральної
підрядної організації



В. Г. Кіньов

Загальновиробничі витрати на будову

Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58	652,58	69,89	8101	48357	12429	5479	748	26757
Разом:		652,58	69,89	8101	48357	12429	5479	748	26757

Склав

Балберов В. Г. Балберов
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Кінев В. Г. Кінев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на ремонт приміщення

Приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб Василівської сільської ради, розташованого за адресою: Одеська область, Болградський район, с. Голиця, вулиця Шкільна, 58

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 353,045 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72247 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,458 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "7 листопада" 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,034	<u>18159,32</u> 18159,32	-	617	617	-	<u>300,9000</u> -	<u>10,23</u> -
2	РН1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,034	<u>10464,69</u> 10464,69	-	356	356	-	<u>173,4000</u> -	<u>5,9</u> -
3	РН1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,034	<u>8551,83</u> 1396,97	<u>7154,86</u> 1728,91	291	47	<u>244</u> 59	<u>21,0800</u> 23,6555	<u>0,72</u> 0,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					1264	1020	<u>244</u> 59		<u>16,85</u> 0,8
		Разом будівельні роботи, грн.					1264				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					686 2,12 245 1950				

		Всього по розділу 1					1950				
		Розділ 2. Водопровід									
4	PH20-25-9	Пробивання отворів глибиною 800 мм (врах. 100 мм), перерізом 100x100 мм в бетонних стінах	10шт	0,2	<u>250.24</u> 245,01	-	50	49	-	<u>3.8700</u>	<u>0,77</u>
5	PH20-25-25 к=70	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 100x100 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати	10шт	0,2	<u>1314.82</u> 1285,19	-	263	257	-	<u>20.3000</u>	<u>4.06</u>
6	ЕН6-11-8 к рем. = 1,15	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг (гільзи: діам. 110 мм, довж. 0,8 м; діам. 57 мм, довж. 0,8 м)	т	0,0137	<u>10252.77</u> 9690,53	<u>305.81</u> 68,01	140	133	<u>4</u> 1	<u>137.2985</u> 0,7073	<u>1.88</u> 0,01
7	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	<u>651.06</u>	-	521	-	-	-	-
8	C113-140	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,8	<u>355.80</u>	-	285	-	-	-	-
9	PH16-8-1	Укладання труб поліпропіленових діаметром 25 мм	100м	0,1	<u>2034.66</u> 1990,49	<u>3.57</u> 1,00	203	199	-	<u>27.5500</u> 0,0133	<u>2.76</u>
10	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	10	<u>76.89</u>	-	769	-	-	-	-
11	PH15-95-1	Установлення насоса занурювального ALBA 1000 ROBOT	насос	1	<u>2470.99</u> 1771,57	<u>82.08</u> 14,26	2471	1772	<u>82</u> 14	<u>24.5200</u> 0,1520	<u>24.52</u> 0,15
12	& C1630- 1162-2	Занурювальний насос ALBA 1000 ROBOT	шт	1	<u>17501.13</u>	-	17501	-	-	-	-
13	PH15-3-4	Демонтаж ванн	100к-т	0,01	<u>18020.14</u> 18020,14	-	180	180	-	<u>271.9200</u>	<u>2.72</u>
14	PH15-142-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) бойлера	шт	1	<u>337.29</u>	-	337	337	-	<u>4.5080</u>	<u>4.51</u>
15	PH15-29-1	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	<u>497.82</u> 488,57	-	996	977	-	<u>6.5300</u>	<u>13.06</u>
16	C1630-538 варіант 1	Клапани зворотні 1" латунь	шт	1	<u>581.88</u>	-	582	-	-	-	-

1	2	3	4	5
17	C113-2064	Ніпель, Ду 1" мм	шт	1
18	C113-2064	Футорка 1 х 3/4"	шт	1
19	& C113-103-3	Американка 3/4" кутова	шт	1
20	C113-1842	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	5
21	C113-1824	Муфта розбірна гайка із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2
22	C113-1852	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 25х3/4" мм	шт	1
23	E16-14-2 к рем.=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3
24	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	30
25	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	10
26	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20
27	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	10
28	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	4
29	C113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	10
30	C113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2
31	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	50
32	E16-14-1 к рем.=1,15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,72
33	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	36
34	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	36

6	7	8	9	10	11	12
117,49	-	117	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
71,59	-	72	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
250,10	-	250	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
94,03	-	470	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
132,79	-	266	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
61,39	-	61	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
21242,98	2736,08	6373	5543	821	243,2940	72,99
18475,75	1267,27	-	-	380	17,5105	5,25
-	-	-	-	-	-	-
76,89	-	2307	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
9,37	-	94	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
11,41	-	228	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15,49	-	155	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
17,53	-	70	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
15,49	-	155	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
12,83	-	26	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6,77	-	339	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
27881,70	4373,23	20075	16912	3149	309,3040	222,7
23488,55	2051,25	-	-	1477	28,3949	20,44
-	-	-	-	-	-	-
112,39	-	4046	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
47,11	-	1696	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5
35	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	20
36	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	120
37	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	30
38	C113-1727	Коліно 90 град. із поліпропілену /різьба внутрішня/ діам. 20x1/2" мм	шт	16
39	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20
40	C113-1849	Перехідник /внутрішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6
41	C113-1839	Перехідник /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6
42	C113-2068	Муфта, Ду 1/2" мм	шт	6
43	C113-1879	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	100
44	RH15-22-1	Установлення приборних кранів	100 шт	0,12
45	& C130- 1179-3 варіант 1	Крани приборні 1/2" x 1/2"	шт	10
46	& C130- 1179-3 варіант 2	Крани приборні 1/2" x 3/4"	шт	2
47	RH19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2
48	& C188888- 54-1	Утеплювач 28/6 EkoLine	шт	5
49	& C188888- 54-1 варіант 1	Утеплювач 42/9 EkoLine	шт	5
50	RH15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,03
51	RH15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-м	0,4
52	C130-644 варіант 2	Умивальник Церсанит PRESIDENT 50	комплект	1
53	C1630-973	Сифони-ревізії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3

6	7	8	9	10	11	12
<u>6.31</u>	-	126	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>7.33</u>	-	880	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>9.37</u>	-	281	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>61.39</u>	-	982	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>9.37</u>	-	187	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>53.23</u>	-	319	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>53.23</u>	-	319	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>81.79</u>	-	491	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>6.31</u>	-	631	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>3795.97</u>	-	456	444	-	<u>49.5000</u>	<u>5.94</u>
<u>3703.59</u>	-	-	-	-	-	-
<u>204.52</u>	-	2045	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>281.02</u>	-	562	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>2780.85</u>	-	556	556	-	<u>39.4000</u>	<u>7.88</u>
<u>2780.85</u>	-	-	-	-	-	-
<u>24.60</u>	-	123	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>49.08</u>	-	245	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>4047.77</u>	-	121	121	-	<u>61.0800</u>	<u>1.83</u>
<u>4047.77</u>	-	-	-	-	-	-
<u>3072.19</u>	-	1229	1101	-	<u>36.7800</u>	<u>14.71</u>
<u>2751.88</u>	-	-	-	-	-	-
<u>897.93</u>	-	898	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<u>172.51</u>	-	518	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
54	& C111-1867-1	Кріплення для умивальників	шт	5	<u>33.02</u>
55	RH15-33-4	Установлення планки для душа	10шт	0,4	<u>396.51</u>
					395,05
56	& C1545-172-1	Планка для душа	шт	4	<u>246.39</u>
57	RH15-33-3	Установлення змішувачів для душа	10шт	0,4	<u>1065.49</u>
					1002,41
58	C130-626 варіант 2	Змішувачі для душа	комплект	4	<u>1296.81</u>
59	RH15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-м	0,3	<u>1771.48</u>
					1318,43
60	& C130-539-1 варіант 1	Піддони душові 80 x 120	шт	3	<u>6720.07</u>
61	RH15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-м	0,2	<u>10946.16</u>
					10848,75
62	& C1630-1288-1	Бойлер Atlantic Round VMR 100 1500W	шт	1	<u>6086.87</u>
63	& C111-1867-1 варіант 1	Кріплення для бойлера	шт	4	<u>36.08</u>
64	C1630-671 варіант 1	Кран з амеріканкою прямий 1/2"	шт	4	<u>282.90</u>
65	C1630-671 варіант 3	Кран з амеріканкою прямий 3/4"	шт	2	<u>497.10</u>
66	C113-2067	Ніпель редукційний, Ду 3/4"x1" мм	шт	3	<u>132.79</u>
67	RH15-38-1	Установлення бака гідрофора	шт	1	<u>2169.48</u>
					1846,98
68	& C130-10-1	Бак для гідрофора 50 л	шт	1	<u>2833.52</u>
					-
		Разом прямі витрати по розділу 2			
		Разом будівельні роботи, грн.			
		в тому числі:			
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.			
		всього заробітна плата, грн.			
		Загальноновиробничі витрати, грн.			
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.			
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.			

7	8	9	10	11	12
-	165	-	-	-	-
-	159	158	-	5,2800	2,11
-	986	-	-	-	-
-	426	401	-	13,2000	5,28
-	5187	-	-	-	-
-	531	396	-	18,6800	5,6
-	20160	-	-	-	-
-	2189	2170	-	148,4300	29,69
-	6087	-	-	-	-
-	144	-	-	-	-
-	1132	-	-	-	-
-	994	-	-	-	-
-	398	-	-	-	-
311,32	2169	1847	311	25,2700	25,27
69,24	2834	-	69	0,7200	0,72
-	115628	33553	4367	-	448,28
-	115628	-	1941	-	26,57
-	77708	-	-	-	-
-	35494	-	-	-	-
-	19514	-	-	-	-
-	49,82	-	-	-	-
-	5775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					135142				

		Всього по розділу 2					135142				
		Розділ 3. Каналізація									
69	PH15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,062	4938,68	-	306	302	-	63,1900	3,92
					4872,58	-			-	-	-
70	& C113-2227-3	Труби для внутрішньої каналізації 110x1000	шт	2	362,49	-	725	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C113-2227-4	Труби для внутрішньої каналізації 110x500	шт	2	240,09	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C113-2227-5	Труби для внутрішньої каналізації 110x250	шт	4	148,29	-	593	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	91,86	-	551	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
74	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	91,86	-	184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
75	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	178,69	-	179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
76	C113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	1	219,49	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
77	PH15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,169	5091,80	-	861	858	-	65,8200	11,12
					5075,38	-			-	-	-
78	& C113-2226-9	Труби для внутрішньої каналізації 50x2000	шт	2	240,00	-	480	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
79	& C113-2226-1	Труби для внутрішньої каналізації 50x1000	шт	4	122,70	-	491	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	& C113-2226-2	Труби для внутрішньої каналізації 50x500	шт	8	76,80	-	614	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
81	& C113-2226-5	Труби для внутрішньої каналізації 50x250	шт	10	56,40	-	564	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
82	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	37,80	-	529	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
83	C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	40,86	-	409	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	& C113-1885-2	Хомут із шурупом 1 1/2"	шт	20	40,99	-	820	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
85	PH15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо присьднаним бачком	10к-т	0,2	4573,64	-	915	620	-	41,8700	8,37
					3097,96	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C130-901 варіант 1	Унітаз	шт	2	3774.09	-	7548	-	-	-	-
87	& C130-615-3 варіант 1	Гнучка підводка для випуску унітазу	шт	2	245.11	-	490	-	-	-	-
88	& C130-615-1	Шланг гнучкий	шт	2	163.51	-	327	-	-	-	-
89	& C130-615-1 варіант 1	Перехідник гумовий 50x25	шт	2	38.05	-	76	-	-	-	-
90	& C1632-102-2	Герметик силіконовий водостійкий	шт	1	188.85	-	189	-	-	-	-
91	& C1632-102-2 варіант 1	Герметик Ceresit CS-15	шт	2	265.35	-	531	-	-	-	-
92	& C1632-102-2 варіант 2	Ключчя 100 г	шт	1	71.55	-	72	-	-	-	-
93	& C111-246-4	Піна монтажна	шт	1	199.55	-	200	-	-	-	-
94	& C111-962-1	Мастило для монтажу труб	шт	1	61.31	-	61	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					18414	1780	-		23.41
		Разом будівельні роботи, грн.					18414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16634				
		всього заробітна плата, грн.					1780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					972				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					285				
		Всього будівельні роботи, грн.					19386				

		Всього по розділу 3					19386				
95	PH5-1-3	Розділ 4. Ремонтні роботи Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100 м2	0,035	3028.36 3028,36	-	106	106	-	50,1800	1,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	ЕН10-28-2 к рем.=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1938	<u>12207,66</u> 6663,76	<u>5497,12</u> 1222,59	2366	1291	<u>1065</u> 237	<u>91,1720</u> 12,7133	<u>17,67</u> 2,46
97	ЕН10-28-3 к рем.=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,537288	<u>10154,39</u> 5033,12	<u>5086,89</u> 1131,35	5456	2704	<u>2733</u> 608	<u>68,8620</u> 11,7645	<u>37</u> 6,32
98	& С123-239- 5	Металопластикові сендвіч-панелі в комплекті	м2	73,1088	<u>2268,42</u> -	-	165841	-	-	-	-
99	& С111- 1383-2 варіант 1	Шуруп з дюбелем 10 (6x70)	шт	150	<u>6,12</u> -	-	918	-	-	-	-
100	& С111-246- 4	Піна монтажна	шт	14	<u>199,55</u> -	-	2794	-	-	-	-
101	РН12-7-1	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% (Демонтаж) склопакету	100м2	0,4	<u>6487,02</u> 4305,38	-	2595	1722	-	<u>61,0000</u> -	<u>24,4</u> -
102	ЕН10-20-1 к рем. = 1,15 к дем.=0,7		100м2	0,009	<u>11735,56</u> 11696,33	-	106	105	-	<u>154,0207</u> -	<u>1,39</u> -
103	ЕН10-20-1 к рем. = 1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,009	<u>16808,45</u> 16709,04	-	151	150	-	<u>220,0295</u> -	<u>1,98</u> -
104	& С123-239- 5 варіант 1	Сендвіч плита	м2	0,9	<u>358,98</u> -	-	323	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					180656	6078	<u>3798</u> 845		<u>84,2</u> 8,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					180656 170780 6923 3907 11,17 1294 184563				

		Всього по розділу 4					184563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 5. Електроосвітлення											
105	RH17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових на стіні	шт	1	<u>334.68</u> 217,08	<u>2.79</u> 0,15	335	217	<u>3</u> -	<u>2.9700</u> 0,0020	<u>2.97</u> -
106	& C1547-16-80-2 варіант 1	Щиток під автомати	шт	1	<u>408.71</u> -	-	409	-	-	-	-
107	RH17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>18472.80</u> 15535,96	-	739	621	-	<u>217.5600</u> -	<u>8.7</u> -
108	& C1547-16-2	Вимикач автоматичний, струм 16 А	шт	4	<u>97.61</u> -	-	390	-	-	-	-
109	RH17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,6	<u>2234.67</u> 2087,23	-	1341	1252	-	<u>30.3200</u> -	<u>18.19</u> -
110	C157-294	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 2х1,5 мм2	1000м	0,02	<u>35935.74</u> -	-	719	-	-	-	-
111	C157-296	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ППВ, число жил та переріз 2х2,5 мм2	1000м	0,04	<u>38807.77</u> -	-	1552	-	-	-	-
112	RH17-11-9	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,02	<u>13376.43</u> 12837,28	-	268	257	-	<u>186.4800</u> -	<u>3.73</u> -
113	& C1547-7-2	Світильник для підвісних стель	шт	2	<u>1123.04</u> -	-	2246	-	-	-	-
114	RH17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2364.20</u> 2336,68	-	47	47	-	<u>35.2600</u> -	<u>0.71</u> -
115	RH17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,02	<u>2367.06</u> 2346,62	-	47	47	-	<u>35.4100</u> -	<u>0.71</u> -
116	& C1512-1-1	Розетка	шт	2	<u>98.40</u> -	-	197	-	-	-	-
117	E33-25-1 к рем. =1.15	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	100м	0,09	<u>1362.89</u> 1063,68	<u>295.59</u> 82,39	123	96	<u>27</u> 7	<u>15.6400</u> 1,1012	<u>1.41</u> 0,1
118	C124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,00363	<u>40871.99</u> -	-	148	-	-	-	-
119	& C1545-179-1	Полоса 3 х 0,2	м	6	<u>43.46</u> -	-	261	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							8822	2537	<u>30</u> 7		<u>36.42</u> 0,1
Разом будівельні роботи, грн.							8822				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							6255				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2544				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1383				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					415				
		Всього будівельні роботи, грн.					10205				


		Всього по розділу 5					10205				
120	PH15-129-1	Розділ 6. Вентиляція									
		Установлення вентиляторів осьових	шт	1	548,59	12,97	549	534	13	7,1400	7,14
		масою до 0,025 т			534,21	2,89			3	0,0300	0,03
121	& C130-62-2	Вентилятори осьові 150	шт	1	954,99	-	955	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					1504	534	13		7,14
									3		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					1504				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					957				
		всього заробітна плата, грн.					537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					295				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					1799				

		Всього по розділу 6					1799				
		Разом прямі витрати по кошторису					326288	45502	8452		616,3
									2855		36,28
		Разом будівельні роботи, грн.					326288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272334				
		всього заробітна плата, грн.					48357				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26757				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					69,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8101				
		Всього будівельні роботи, грн.					353045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


		Всього по кошторису					353045				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					722,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56458				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. Г. Балберов

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

В. Г. Кінєв