

Покальний кошторис на будівельні роботи № 02-014-01

Хмельницького (від 58 до буд. 60) в смт. Добросілав, Одеського району, -

Кошторисна вартість	102,885 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,07665 тис. люд. год.
Кошторисна заробітна плата	6,076 тис. грн.
Середній розряд робіт	2,6 розряд

М на "З ЖОВТНА 2022 р.		
------------------------	--	--

Складений в поточних цінах станом на "3 жовтня" 2022 р.													
№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	РН18-5-1	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу	100м2	2,85	7664,66	7022,77	21844	1829	20015	10,0400	28,61		
					641,86	-			-	-	-		
2	С1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш С-7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	45,78	1707,30	-	78160	-	-	-	-		
	варіант 7	Разом прями витрати по кошторису			-	-	100004	1829	20015	-	28,61		
		Разом будівельні роботи, грн.					100004						
		в тому числі:											
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78160						
		трудомісткість в транспорті, люд.год.					39,83						
		заробітна плата в транспорті, грн.					3295						
		всього заробітна плата, грн.					5124						
		Загальновиборничі витрати, грн.					2881						
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					8,21						
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					952						