

Затверджено

Рішенням уповноваженої особи від 12.08.2022 року



Кармазин Т.Б.

Зміни до тендерної документації про проведення
Спрощеної закупівлі на:

«Благоустрій з відновлення дорожнього покриття по вул. Купини в с. Ігровиця
Тернопільського району, Тернопільської області (Відновні роботи)»»

"Класифікація за ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та
електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь"

Внести зміни до оголошення відповідно до вказаної таблиці, а саме:

СТАРА РЕДАКЦІЯ				
№	Найменування робіт	Од. вим.	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
вул. Купини в с. Ігровиця				
Розділ 1. Підготовчі роботи				
1. 1	Довжина ділянки	км	0,343	
1. 2	Планування існуючого щебеневого покриття механізованим способом	м²	1200	
1. 3	Обрізання країв асфальтобетонного покриття вручну	мп	3	
1. 4	Розроблення виїмки екс. містк. ковша 0,4 м³ в ґрунтах II групи з навантаженням на автосамоскиди та перевезенням до 2 км у відвал	м³ т	120 213,6	
Розділ 2. Штучні споруди				
2. 1	Влаштування з.б. лотка	м	4	
-	Розбирання існуючого дорожнього одягу: щебінь — 18 см	м²	1,8	
-	Розроблення ґрунту II групи вручну	м³	3	
-	Ущільнення дна траншеї вручну пневмотрамбівками	м²	2	
-	Улаштування основи під лоток з сухої піщано-цементної суміші М100 (4:1 цемент М400)	м²	0,48	

-	Улаштування основи під лоток з бетону B25 F200 W6	м³	1,8	
-	Монтаж бетонних особливо міцних лотків по типу BetoMax LB-50.64.61 з B30 F200 W6	шт. м² т	4 0,55 1,33	
-	Решітка водоприймальна чавунна по типу Max PB-50.63.50 кл.Е	шт. т	8 0,4	
-	Герметик на базі MS-полімеру	кг	0,2	
-	Улаштування основи з щебеню М400 фр. 20-40 мм. шаром 0,18 м. (з використанням матеріалу від розбирання)	м³	1,8	
Розділ 3. Дорожній одяг				
3. 1	Відновлення геометричних параметрів дороги шляхом улаштування вирівнюючого шару основи з щебенево- піщаної суміші С7	м² м³	1200 168	
3. 2	Відновлення дорожнього покриття з вирівнюючого шару асфальтобетону АСГ Др.Щ.Б.НП.І. БНД 70/100	м² м² т	1030 61,8 148,3	

НОВА РЕДАКЦІЯ

№ п.п.	Обґрунтуван ня (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	РН1-7-2	Планування існуючого щебеневого покриття механізованим способом, група ґрунтів 2	1000 м2	1,12
2	ДН10-2-30-3	Обрізання країв асфальтобетонного покриття вручну	100 м краю основи або покриття	0,03
3	Е1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06
4	С331-34-1	Перевезення ґрунта самоскидами [2,0 км]	т	105,0
5	Е1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,06

Розділ № 2 Розділ 2. Дорожній одяг				
6	ЕН27-12-4	Відновлення геометричних параметрів дороги шляхом влаштування вирівнюючого шару основи з щебеневопіщаної суміші С7	100 м3 основи (у щільному тілі)	0,9
7	РН18-21-1	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100 т суміші	1,2672