

ДОГОВІР №2508
про надання послуг з поточного ремонту

м. Львів

«25» березня 2024р.

Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР в особі директорки Жарської Оксани Василівни яка діє на підставі статуту, надалі – Замовник, у відповідності до якого має усі належні повноваження на підписання цього Договору, з однієї сторони та ПП «Арт-Модуль», в особі директора Костецького Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту, іменується надалі «Виконавець», з іншої сторони, спільно за текстом цього Договору іменуються «Сторони», надалі «Сторони» - домовились про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предмет договору надання послуг з Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзеппи, 1а.. (Код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

1.2. Виконавець зобов'язується на власний ризик, своїми силами, засобами та з матеріалів Замовника надати Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзеппи, 1а.., здати надані послуги в порядку і строки встановлені цим Договором, а Замовник зобов'язується прийняти надані послуги згідно акту наданих послуг і оплатити їх на умовах і в строки, зазначені в цьому Договорі.

1.3. Для надання послуг, передбачених п. 1.1. цього Договору Виконавець зобов'язується розробити кошторисну документацію, яка згідно законодавства необхідна для виконання поточного ремонту.

1.4. Виконавець виконує послуги у відповідності з затвердженою проектно-кошторисною документацією та поданою ним пропозицією.

Перелік та обсяги наданих послуг, що виконуються за цим Договором визначаються Дефектним актом (Додаток № 1) та кошторисною документацією (Додаток № 2), що є невід'ємними частинами цього Договору.

1.6. Місце надання послуг: 79068, Львівська обл., м. Львів вул. Мазеппи 1-а.

2. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ. КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Послуги, що є предметом цього Договору, виконуються із матеріалів та комплектуючих Замовника.

2.2. У разі допущення Виконавцем відхилення від кошторисної документації, умов цього Договору та/або інших недоліків у послугах, уповноважені представники Сторін складають Акт виявлених недоліків із зазначенням строку їх усунення.

2.4. Усунення всіх недоліків здійснюється силами, засобами та за рахунок Виконавця у строки передбачені у Акті виявлених недоліків.

2.5. Виявлені в процесі перевірок неякісні послуги підлягають виправленню.

3. СУМА ДОГОВОРУ

3.1. Сума цього Договору визначається на основі кошторисної документації та становить 199 994,00 (сто дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто чотири грн. 00 коп.) без ПДВ.

Договірна ціна наводиться в Додатку № 3, що є невід'ємною частиною цього Договору.

Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

Договірна ціна зазначена у відповідності до чинних національних стандартів в будівництві, відповідно до вимог кошторисних норм України у будівництві, затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». Договірна ціна може змінюватись у порядку та у випадках, встановлених ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

3.5. За договірною ціною взаєморозрахунки проводяться на підставі обсягів наданих послуг та їхньої вартості, визначеної в Договірній ціні.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування безготівкових сум грошових коштів на розрахункові рахунки Сторін.

Підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2 та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат по формі КБ-3, відповідно до кошторисних норм України у будівництві, затверджених Наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Акт приймання виконаних будівельних робіт і довідку про вартість виконаних будівельних робіт готує Виконавець і передає для підписання уповноваженому представнику на паперових носіях.

Замовник зобов'язаний розглянути і підписати подані Виконавцем документи, що підтверджують виконання послуг, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 10-х робочих днів з дня одержання.

4.2. Розрахунки Замовником проводяться в строк 30 (тридцять) календарних днів з моменту підписання форм КБ-2 та КБ-3, шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

Замовник вправі затримати розрахунки за послуги, виконані з недоліками/дефектами виявленими в процесі надання послуг та при їх прийманні, до повного їх усунення.

Замовник має право повернути Акт приймання виконаних будівельних робіт без здійснення оплати у разі неналежного його оформлення (відсутності підписів, печаток і т.д.) і відправити на доопрацювання Виконавцю.

5. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Виконавець розпочинає виконання робіт з дня виконання Замовником зобов'язань щодо: надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації.

Строк надання послуг: **До 31 грудня 2024 року.**

Строки надання послуг можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у цей Договір у разі:

- виникнення обставин непереборної сили;
- зміни законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів.
- дій третіх осіб, що унеможливають належне надання послуг, за винятком випадків коли ці дії зумовлені залежними від Виконавця обставинами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язується:

- забезпечити надання послуг згідно кошторисної та дозвільної документації, строків надання послуг, умов цього Договору та чинного законодавства;
- надати послуги якісно, з використанням якісних матеріалів, в установлені строки та відповідно до вимог кошторисної та дозвільної документації та вимог нормативних документів;
- здати закінчений поточний ремонт відповідно до умов цього Договору;
- забезпечити на ділянці надання послуг дотримання правил охорони праці;
- під час надання послуг та після їх закінчення забезпечення прибирання сміття, що утворилося в процесі надання послуг, а також від техніки, механізмів, матеріалів, тимчасових споруд, тощо;
- надавати Замовнику документи, які підтверджують якість використаних матеріалів, пристроїв та устаткування, а також документи, що підтверджують використання коштів;
- одержати встановлені законодавством дозволи та інші документи, які необхідні для надання послуг;
- дотримуватись санітарних, пожежних вимог та вимог щодо складування будівельних матеріалів і розміщення технічного обладнання;
- 6.1.10. усувати всі недоліки виявлені в процесі приймання наданих послуг та під час гарантійного строку в порядку передбаченому цим Договором;
- 6.1.11. забезпечувати вільний доступ Замовника та його уповноважених представників до місць надання послуг; своєчасно інформувати Замовника про хід надання послуг;
- 6.1.13. забезпечувати дотримання вимог нормативних документів, а також контролювати якість та обсяги наданих послуг;
- 6.1.14. відшкодувати Замовнику збитки, що виникли внаслідок недоліків допущених в процесі надання послуг;
- 6.1.15. виконувати отримані в ході надання послуг вказівки Замовника, якщо такі вказівки не суперечать умовам цього Договору.

6.2. Виконавець має право:

- одержувати оплату за надані послуги в розмірах та в строки передбачені цим Договором;
- 6.2.2. вимагати від Замовника повного виконання зобов'язань за цим Договором.

11. Замовник зобов'язується:

- 6.3.1. дотримуватися всіх зобов'язань, взятих на себе за цим Договором;
- 6.3.2. надати Виконавцю матеріали та вироби необхідні для виконання даного виду робіт;
- 6.3.3. своєчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем, у порядку та терміни визначені цим Договором;
- 6.3.4. приймати надані Виконавцем послуги згідно з документами визначеними п. 4.2 Договору.

6.4. Замовник має право:

- 1. здійснювати протягом надання послуг контроль за відповідністю якості, обсягів і вартості надання послуг кошторисній документації, вимог нормативних документів. З метою здійснення контролю проводити перевірки, в тому числі за участю експертів;
- 6.4.2. вимагати від Виконавця усунення виявлених недоліків та відхилень від кошторисної документації в порядку передбаченому цим Договором;
- 6.4.3. безперешкодного доступу до усіх видів послуг у будь-який час, протягом всього періоду надання послуг;

- 6.4.4. вимагати від Виконавця вчасного закінчення надання послуг та повного виконання зобов'язань за цим Договором;
- 6.4.5. відмовитись від виконання цього Договору та вимагати відшкодування збитків у випадках передбачених пп. 15.2 -15.4 цього Договору;
- 6.4.6. відмовитись від прийняття наданих послуг у разі виявлення недоліків, які не можуть бути усунені Виконавцем, Замовником або третьою особою;
- здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Виконавця контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами надання послуг;
- 6.4.7. затримувати платежі за послуги, надані Виконавцем з недоліками та дефектами, з порушенням вимог нормативних документів, а також положень цього Договору до усунення недоліків;
- 6.4.8. ознайомлюватись в будь-який час з виконавчою документацією Виконавця;
- 6.4.9. ініціювати внесення змін у Договір, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Виконавцем умов цього Договору.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

- 7.1 Закупівля, замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, охорона матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг здійснюється силами та за рахунок Виконавця.
- 7.2 Виконавець відповідає за якість і відповідність вимогам, встановленим нормативними документами, матеріальних ресурсів, необхідних для надання послуг.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ

- 8.1. Виконавець надає послуги відповідно до кошторисної документації, строків надання послуг, передбачених цим Договором, вимог нормативних документів, правил охорони праці, протипожежних вимог, техніки безпеки і дотримання санітарних норм.
- 8.2. Виконавець своєчасно інформує Замовника про хід надання послуг, причини відхилення від строків надання послуг, передбачених цим Договором та заходи вжиті для усунення відхилень забезпечення надання послуг матеріальними ресурсами, залучення технічного обладнання.
- 8.3. Після закінчення поточного ремонту Виконавець протягом 5 календарних днів звільняє місце надання послуг від технічного обладнання, невикористаних матеріалів, будівельного сміття.
- 8.4. Виконавець несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці надання послуг в межах переданої йому будівельної ділянки.
- 8.5. Відповідальність за дотримання правил безпеки на ділянці несе в будь-якому випадку Виконавець.

9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ТА ВИКОНАВЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ

- 9.1. Виконавець забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачено вимогами нормативних документів і цим Договором.
- 9.2. Замовник вправі вимагати від Виконавця надання звітів про хід надання послуг за цим Договором.

10. РОБОЧА СИЛА

- 10.1. Для надання послуг Виконавець залучає працівників відповідної кваліфікації, створює для них необхідні умови роботи і відпочинку та забезпечує дотримання працівниками правил і норм техніки безпеки, виробничих, санітарних, протипожежних норм та правил охорони праці під час надання послуг на висоті тощо.
- 10.2. Виконавець несе відповідальність за поведінку своїх працівників яких він залучає для надання послуг, приймає відповідні заходи щодо попередження порушень працівниками технологічної і виробничої дисципліни, громадського порядку, недопущення протизаконної поведінки, вимог норм охорони праці.

11. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА НАДАНИХ ПОСЛУГ

- 11.1. Прийняття Замовником закінченого поточного ремонту від Виконавця здійснюється шляхом підписання форм КБ-2 та КБ-3.
- 11.2. Виявлені в процесі приймання наданих послуг недоліки, що виникли з вини Виконавця, Виконавець усуває їх за свій рахунок та в терміни, що визначені в Акті виявлених недоліків.
- 11.3. У разі виявлення в процесі приймання наданих послуг недоліків, які неможливо усунути, Замовник має право не приймати надані послуги і вимагати від Виконавця компенсації збитків, або зменшення кінцевого розрахунку на розмір збитків заподіяних Виконавцем.

12. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ

- 12.1. Гарантійний строк становить _____ р. з дня підписання Замовником Акта приймання виконаних будівельних робіт по формі КБ-2.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть

відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань з вини Виконавця, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, від суми невиконаних чи несвоєчасно виконаних послуг за кожний день затримки згідно календарного плану.

У разі виявлення порушень умов цього Договору щодо якості виконання робіт Виконавець зобов'язується у 10-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неякісно виконаних послуг.

У разі виявлення протягом гарантійного терміну Замовником недоліків допущених з вини Виконавця, Виконавець зобов'язується у 10-денний строк власними силами усунути недоліки, в разі прострочення цього терміну Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0, 1% від суми невиконаних робіт за кожний день прострочення.

13.5. Виконавець несе відповідальність за не дотримання вимог природоохоронних заходів, правил і норм протипожежної безпеки, охорони праці, наявності у нього необхідної ліцензії та дозвільної документації для виконання робіт за цим Договором.

13.6. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно вимог чинного законодавства України.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються обставини, які виникли після укладення Договору внаслідок непередбачуваних та невідворотних обставин надзвичайного характеру, які перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором. Належним доказом наявності зазначених обставин та їх тривалості є підтвердження Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, виданого Стороні Договору.

14.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

14.3. У випадку настання обставин непереборної сили строки виконання Сторонами зобов'язань за Договором відкладається на строк, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.

14.4. Якщо такі обставини та їх наслідки продовжують діяти понад 60 (шістдесят) календарних днів, кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання Договору.

15. ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВІДМОВА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

15.1. Сторони зобов'язані вживати заходи по виконанню окремих зобов'язань і цього Договору в цілому, подоланню сумісними зусиллями конфліктних ситуацій шляхом переговорів, незалежно від того, з чийої провини вони виникли. Призупинення надання послуг і розрив Договору є крайньою мірою вирішення конфліктів між Сторонами.

15.2. Якщо Виконавець своєчасно не розпочав передбачені цим Договором надання послуг або надає їх настільки повільно, що закінчення їх у передбачений цим Договором строк стає явно неможливим, Замовник має право відмовитись від виконання цього Договору без понесення відповідальності за таке розірвання.

15.3. Якщо під час виконання передбачених цим Договором послуг стане очевидним, що вони не будуть надані належним чином, Замовник має право призначити Виконавцю строк для усунення недоліків, а в разі невиконання Виконавцем цієї вимоги - відмовитись від виконання цього Договору без понесення будь-якої відповідальності за таке розірвання.

15.4 Замовник може призупинити надання послуг чи розірвати цей Договір за таких обставин:

- невиконання Виконавцем зобов'язань за цим Договором;
- порушення Виконавцем вимог нормативно-правових актів, які регулюють зазначені правовідносини.

15.5. Сторона, що прийняла рішення про припинення надання послуг чи розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 10 календарних днів до запровадження в дію такого рішення.

16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

16.1. Усі спори пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю відповідно до законодавства України.

4.3.

17. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

17.1. Договір набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до 31.12.2024 р.

17.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало

місце під час дії цього Договору.

18. ІНШІ УМОВИ

18.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони здійснені письмово та підписані уповноваженими на це представниками Сторін.

18.2. Усі зміни до цього Договору, вносяться в період його дії письмово, шляхом підписання додаткових угод, що є невід'ємною частиною цього Договору;

18.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

Цей Договір укладений українською мовою у 2 (двох) аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 (один) з яких зберігається у Замовника, 1 (один) – у Виконавця.

18.5. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в цьому Договорі реквізити та зобов'язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх заміну у письмовій формі.

19. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

19.1 Невід'ємною частиною цього Договору є:

19.1.1. Додаток №1 - Дефектний акт

19.1.2. Додаток №2 - Кошторисна документація.

19.1.3. Додаток №3 - Договірна ціна.

20. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР

79068, Львівська обл.,
м. Львів, вул. Мазепи 1-а
ЄДРПОУ: 23888666
Р/Р UA 108201720344200007000020859
у ДКСУ у м. Київ
МФО: 820172
Тел. 032-294-08-44
E-mail: licey81lmr@gmail.com.

Директор



Оксана ЖАРСЬКА

ВИКОНАВЕЦЬ

ПП «АРТ-МОДУЛЬ»

адреса: м. Львів, вул. Мікльоша 3 / 2
Код ЄДРПОУ 32052573
р/р UA808050000000026007207978
в ПАТ «РайффайзенБанкАваль»
МФО 380805
тел. 240-46-40 ; 240-49-94
E-mail: artmodul2018@gmail.com.

Директор



Володимир КОСТЕЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР
(назва організації, що затверджує)
директорка *Л.В. НАРЄВКА*
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 25 " березня 2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім.П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзепи, 1а.

Умови виконання робіт $k=1,2$

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	м різ.	4,2	
2	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (250мм)	м реза	-4,2	
3	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	м2	17,5	
4	Блоки із ніздрюватих бетонів B2 стінові дрібні для кладки на клею, щільність 400 кг/м3	м3	2,1	
5	Улаштування перемичок із металевих кутників (усилення)	т	0,053	
6	Армування сіткою стін та відкосів у середині приміщень	м2	35	
7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	37,39	
8	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	9,25	
9	Штукатурка Baumit MPI 25 L	кг	240,5	
10	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	м2	27	
11	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	7	
12	WALLMIX C-13 Штукатурка цементна	кг	293,5	
13	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,22	
Розділ №2. Стеля				
14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	16,5	
15	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м	13,55	
16	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1	
17	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетонконтактом"	м2	16,5	
18	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	3,3	
19	Обклеювання слосіткою стін у середині приміщень	м2	16,5	
20	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	16,5	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними	м2	16,5	

	водоємусійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування		
	Розділ №3. Підлога		
22	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17
23	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	17,5
24	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	17,5
25	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	м2	17,5
26	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (товщина 50мм)	м2	16,8
27	Екструдований пінопласт	м3	0,8568
28	Улаштування прокладної ізоляції в один шар	м2	16,8
29	Улаштування демпферної стрічки висотою 100 мм до цегляних стін	м	17,5
30	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	-17
31	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	м	-17
32	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,008
33	Армування дротяною сіткою	м2	16,8
34	Фіксатори	шт	76
35	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм x 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	16,968
36	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	16,8
37	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (загальна 10 мм)	м2	16,8
38	Стяжка для підлоги Polimin LC-2.	кг	302,4
	Розділ №4. Сантехнічні роботи		
39	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1
40	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 40x40 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (загальний 250мм)	шт	1
41	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	1
42	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (загальний 250мм)	шт	1
43	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях	шт	3
44	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (загальний 250мм)	шт	3
45	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	шт	1
46	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати (загальний 500мм)	шт	1
47	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	м	36
48	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	12,5
49	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14
50	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	36
52	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	1
53	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	13
54	Кран Argo 1/2x1/2	шт	13
55	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни	м	36

	до 50 мм, глибина борозни до 20 мм			
56	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
57	Умивальники	комплект	1	
58	Установлення змішувачів	шт	1	
59	Установлення перил для осіб з інвалідністю	шт	3	
60	Поручні для осіб з особливими фізичними потребами	шт	3	
61	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
62	Унітази напівфарфорові та фарфорові лійкоподібні УНВЦ з сидінням, кріпленням та суцільновідлитою полицею	шт	1	
63	Установлення дзеркал	шт	1	
64	Дзеркало в санвузол	шт	1	
65	Установлення вішалок, підстанників, дозат, тримачів	шт	5	
66	Гачок меблевий	шт	2	
67	Дозатор для рідкого мила Trento	шт	1	
68	Диспенсер для туалетного паперу HOTES	шт	1	
69	Тримач паперових рушників в пачках АТМА	шт	1	
70	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	
71	Бойлер електричний	шт	1	
	Розділ №5. Електромонтажні роботи			
72	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	3	
73	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	52,6	
74	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	52,6	
75	Провід ВВГнгд, переріз 3x2,5 мм2	м	12,6	
76	Провід ВВГнгд, переріз 3x1,5 мм2	м	40	
77	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	5	
78	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	52,6	
79	Вимикач одноклавішний заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
80	Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці	шт	3	
81	Коробка монтажна	шт	6	
82	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	3	
83	Розетка штепсельна для прихованої проводки	шт	3	
84	Монтаж світильників ЛЕД	шт	4	
85	Світильник ЛЕД	шт	4	
	Розділ №6. Інші роботи			
86	Навантаження сміття вручну	т	1,474	
87	Перевезення сміття до 15 км	т	1,474	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 1

До Договору № 15-03

від « 25 » березня 2024р.

Графік виконання робіт

Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею N81
ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м.Львів, вул. Мзепи, 1а

№ п/п	Роботи які будуть виконуватись	Термін виконання	
		Початок робіт	Завершення робіт
1	2	3	
1	Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею N81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м.Львів, вул. Мзепи, 1а	<u>квітень</u> 2024р	<u>травень</u> 2024р

Замовник: Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР

Директорка



Оксана ЖАРСЬКА

Виконавець: ПП «Арт-Модуль»



Директор

Володимир КОСТЕЦЬКИЙ

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 199,994 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"15" березня 2024 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Поточний ремонт з облаштування інклізивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзепи, 1а.

Складений за поточними цінами станом на 14 березня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Поточний ремонт з облаштування інклізивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзепи, 1а.	183,556	-	-	183,556
		Разом по главі 2:	183,556	-	-	183,556
		Разом по главах 1-7:	183,556	-	-	183,556
		Разом по главах 1-8:	183,556	-	-	183,556
		Разом по главах 1-9:	183,556	-	-	183,556
		Разом по главах 1-12:	183,556	-	-	183,556
		Кошторисний прибуток (П)	4,268	-	-	4,268
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,170	2,170
		Разом	187,824	-	2,170	189,994
		Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ)	-	-	10,000	10,000

Настанова [4.38]
Настанова [4.39]

		у тому числі:		131 ДЦ ЗКР	
Розрахунок N П-137	Всього по зведеному кошторисному розрахунку	- Єдиний податок за ставкою 5%			
		-	-	10,000	10,000
		187,824	-	12,170	199,994

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

131 ДЦ ДЦ

Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзети, 1а.

Будівництво розташоване на території м. Львова.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНМУ;
- збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНР;
- збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНБ;
- будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- перевезення ґрунту і сміття;
- вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками.

Вартість матеріальних витрат розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 170,25 год. та розряді робіт 3.8)

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Тітлсумкові варіанти нарахувань".

Склад:

Перевірив:

Замовник Ліцей №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР
(назва організації)

Підрядник ПП "Арт-Модуль"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзели, 1а., що здійснюється в 2024 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 14 березня 2024 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Розрахунок N1 Розрахунок N2 Розрахунок N3 Розрахунок N4 Разом	Прямі витрати, у тому числі Заробітна плата Вартість матеріальних ресурсів Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів Загальновиrobничі витрати	161,05900	161,05900	-
7	Розрахунок N9 Розрахунок N10	Прибуток Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	2,17000	-	2,17000
8	Розрахунок N9 Розрахунок N10	Разом (ч.ч 1-10)	189,99400	187,82400	2,17000
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва	199,99400	187,82400	12,17000
		Всього по Розділу I	199,99400	187,82400	12,17000
		Всього договірна ціна (р.І + р.ІІ)	199,99400	187,82400	12,17000



Оксана ЖАРСЬКА



Володимир КОСТЕЦЬКИЙ

Поточний ремонт з облаштування інклізивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзепи, 1а.
ПР

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/1-ша черга

на Поточний ремонт з облаштування інклізивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзепи, 1а.
Поточний ремонт з облаштування інклізивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзепи, 1а.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 183,556 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,55795 тис.люд год.
Кошторисна заробітна плата 49,202 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 березня" 2024 р.

№ ч.	Об'єкту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн				Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Перелік нарахувань:													
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2													
Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2													
Розділ 1. Стіни													
1	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS при глибині різання 500 мм	1 м різ.	4,2	4310,40 322,33	291,26 11,79	18104	1354	1223 50	3,8400 0,1152	16,13 0,48		
2	КБ46-66-3 к=25	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій настінною пилюкою DZ-S Set B HYDROSTRESS (250мм)	1 м реза	-4,2	2044,14 120,87	109,22 4,42	-8585	-508	-459 -19	1,4400 0,0432	-6,05 -0,18		
3	КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 120 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,175	16949,20 14152,54	- -	2966	2477	- -	159,0352 -	27,83 -		

131_ДЦ_ЛК1_02-01-01/1-ша черга

4	С1427-118	Блоки із нідздроватих бетонів В2 стінові	м3	2,1	4230,78	-	8885	-	-	-
5	КР3-45-1	Дрібні для кладки на клею, щільність 400кг/м3	1 т	0,053	58510,58	-	3101	945	236,7485	12,55
6	КБ15-185-2	Улаштування перемичок із металевих кутників (усилення)	100м2	0,35	17827,16	-	3146	986	35,7420	12,51
7	КР12-65-15	Армування сіткою стін та відкосів у середині приміщень	100м2	0,3739	2817,18	-	1366	1366	50,8920	19,03
8	КР11-2-7	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхпоровілової фарби	100м2	0,0925	3653,03	-	3505	3020	384,3600	35,55
9	С111-2015-3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20мм	100м2	0,0122	37887,60	-	-	-	-	-
10	КР11-1-3	Штукатурка Вапніт МР1 25 L	кг	240,5	32647,54	-	2102	-	-	-
11	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді до 5 мм	100м2	0,27	8,74	-	1631	1631	70,3178	18,99
12	С111-2015-3	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,07	6042,41	-	461	461	77,5728	5,43
13	КР11-7-1	WALLMIX C-13 Штукатурка цементна	кг	293,5	6589,03	-	2192	-	-	-
		Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,0122	58809,12	-	717	566	533,3358	6,51
		Разом прями витрати по розділу 1			46362,88	-	39591	12298	-	-
		Разом будівельні роботи, грн.					39591			148,48
		в тому числі:								0,3
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26529			
		всього заробітна плата, грн.					12329			
		Загальновиборнічі витрати, грн.					6828			
		трудоємність в загальновиборнічих витратах, люд.год.					17,85			
		заробітна плата в загальновиборнічих витратах, грн.					2463			
		всього будівельні роботи, грн.					46419			
		всього по розділу 1					46419			
14	КР12-65-14	Розділ 2. Стеля	100м2	0,165	3212,87	-	530	530	44,7600	7,39
15	КР20-37-1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м	0,1355	3212,87	-	218	218	19,9200	2,7
16	С1550-38	Забивання щільн монтажною піною, площа перерізу щільни 20 см2	балон	1	1611,13	-	262	-	-	-
	варіант 1	Монтажна піна Ceraset TS 62 професійна універсальна			262,42	-				

17	КБ13-13-9	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь "Бетонконтактом"	100м2	0,165	660,25	-	109	109	-	6,5274	1,08
18	С1555-154	Грунтовка адгезійна Селесті СТ 19	кг	3,3	660,25	-	365	-	-	-	-
19	КБ15-185-2	Обклеювання сполостю стін у середині приміщень	100м2	0,165	4649,90	-	767	465	-	35,7420	5,9
20	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,165	2817,18	-	2384	1669	-	120,5040	19,88
21	КР12-49-6	Полішене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,165	10115,11	-	3323	820	-	59,2080	9,77
		Разом прямі витрати по розділу 2			4969,92	-	7958	3811	-	-	46,72
		Разом будівельні роботи, грн.					7958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4147				
		всього заробітна плата, грн.					3811				
		Загальновиборобничі витрати, грн.					2124				
		трудоємність в загальновиборобничих витратах, люд.год.					5,57				
		заробітна плата в загальновиборобничих витратах, грн.					769				
		Всього будівельні роботи, грн.					10082				
		Всього по розділу 2					10082				
22	КР7-3-1	Розділ 3. Підлога	100м	0,17	513,37	-	87	87	-	7,1520	1,22
23	КР7-2-1	Розбирання дерев'яних плітусів	100м2	0,175	513,37	-	800	800	-	63,7080	11,15
24	КР7-1-2	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,175	4572,96	-	167	167	-	13,2720	2,32
25	КР7-1-1	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,175	952,66	-	239	239	-	19,0508	3,33
26	КР7-20-1	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,168	1367,47	-	635	635	-	45,6038	7,66
27	С114-97	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих (товщина 50мм)	м3	0,8568	3779,65	-	4261	-	-	-	-
28	КР8-36-3	Екструдований пінопласт	100м2	0,168	4973,00	-	1312	221	-	15,6722	2,63
29	КР8-44-1	Улаштування прокладної ізоляції в один шар	100 м	0,175	7811,03	-	1766	1766	-	120,2400	21,04
30	КР20-28-1	Улаштування демпферної стрічки висотою 100 мм до цегляних стін	100м	-0,17	1315,53	-	-385	-385	-	26,6880	-4,54
		Пробивання борозен в цегляних стінах.			10092,95	-					
					2266,88	-					

[illegible]

43	КР20-25-12	перерізом 80x80 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (загальний 250мм)	10шт	0,3	284,63	-	234	230	-	10,1880	3,06
44	КР20-25-28	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10шт	0,3	781,04 767,16	-	269	264	-	11,7000	3,51
45	КР20-25-11	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стелях додавати або виключати (загальний 250мм)	10шт	0,1	897,52 881,01	-	61	60	-	-	-
46	КР20-25-27	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підполах	10шт	0,1	607,06 596,38	-	184	181	-	7,9200	0,79
47	КР20-29-3	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підполах додавати або виключати (загальний 500мм)	10шт	0,1	1841,06 1807,20	-	1276	1259	-	24,0000	2,4
48	КР15-18-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підполах, переріз борозен до 24 см2	100м	3,6	354,55 349,69	-	3890	905	-	4,6440	16,72
49	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,125	3117,26 7243,62	-	8843	974	-	78,9840	9,87
50	КР15-28-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	шт	0,14	63164,35 6954,19	-	1387	1387	-	75,8280	10,62
51	КР15-19-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	100м	1	1386,60 1386,60	-	14018	2304	-	17,5920	17,59
52	КР15-16-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	1 шт	1	38939,64 6401,16	-	107	107	-	70,8720	25,51
53	КР15-22-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	100 шт	0,13	106,75 106,75	-	688	687	-	1,1640	1,16
54	С130-465	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	13	5289,77 5286,01	-	3779	-	-	59,4000	7,72
55	КР20-33-4	Кран Arco 1/2x1/2	100м	0,36	290,69	-	889	795	-	-	-
56	КР15-32-6	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	10к-т	0,1	2469,21 2208,67	-	451	393	-	28,8000	10,37
57	С130-644	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплек	1	4510,65 3927,66	-	2636	-	-	44,1360	4,41
58	КР15-33-3	Умивальники	10шт	0,1	2636,03	-	143	143	-	-	-
59	КР15-33-2	Установлення змішувачів	10шт	0,3	1432,36 1430,67	-	1416	1413	-	15,8400	1,58
		Установлення перил для осіб з інвалідністю	10шт	0,3	4720,33	-			-	56,1240	16,84


131_ДЦ_ЛК1_02-01-01/1-ша черга										
60	С113-1878 варіант 1	Поручні для осіб з особливими фізичними потребами	шт	3	4711,05 4610,45	-	13831	-	-	-
61	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднанням бачком	10к-т	0,1	8828,00 4420,97 6992,33	-	883	442	50,2440	5,02
62	С130-909	Унітази напівфарфорові та фарфорові ліжкоподібні УНВЦ з сидінням, кріпленням та судильновідлітою поличкою	шт	1	-	-	6992	-	-	-
63	КР15-33-4	Установлення дзеркал	10шт	0,1	565,53 563,84	-	57	56	6,3360	0,63
64	С1545-63 варіант 1	Дзеркало в санвузол	шт	1	1576,52	-	1577	-	-	-
65	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстакачників, дозат, тримачів	10шт	0,5	565,53 563,84 56,15	-	283	282	6,3360	3,17
66	С113-2117 варіант 1	Гачок меблевий	шт	2	652,85	-	112	-	-	-
67	С113-2117 варіант 2	Дозатор для рідкого мила Теніо	шт	1	1251,59	-	653	-	-	-
68	С113-1278 варіант 1	Диспенсер для туалетного паперу НОТЕС	шт	1	853,79	-	1252	-	-	-
69	С113-1278 варіант 2	Тримач паперових рушників в пачках АТМА	шт	1	2323,75 2323,00 10004,55	-	854	-	-	-
70	КБ18-5-1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	1	-	-	2324	2323	27,0336	27,03
71	С130-10 варіант 1	Бойлер електричний	шт	1	-	-	10005	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					79178	14288		169,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					79178			
		Всього по розділу 4					86649			
Розділ 5. Електромонтажні роботи										
72	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,03	783,16 783,16	-	23	23	9,9360	0,3
73	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,526	2279,75 2266,88	-	1199	1192	26,6880	14,04
74	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій	100м	0,526	2999,21	-	1578	1567	36,3840	19,14


75	8 С1545-1833	проводці в борознах Провід ВВГнгд, переріз 3х2,5 мм ²	м	12,6	2979,12 55,11	-	694	-	-	-	-
76	8 С1545-1833	Провід ВВГнгд, переріз 3х1,5 мм ²	м	40	41,85	-	1674	-	-	-	-
77	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	5	16,24	-	81	-	-	-	-
78	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,526	2469,21 2208,67	-	1299	1162	-	28,8000	15,15
79	КМ8-591-2	Вимикач однополюсний заглибленого типу прихований проводці	100 шт	0,03	8144,10 5106,41	39,25 8,59	244	153	1	55,6800 0,1087	1,67
80	КМ8-591-9	Розетка штепсельна заглибленого типу прихований проводці	100 шт	0,03	9053,50 6015,81	39,25 8,59	272	180	1	65,5960 0,1087	1,97
81	8 С1512-1-25	Коробка монтажна	шт	6	16,33	-	98	-	-	-	-
82	С1547-6-1-1Д	Вимикач однополюсний заглибленого типу	шт	3	170,44	-	511	-	-	-	-
83	8 С100-1703-12-1	Розетка штепсельна для прихованої проводки	шт	3	187,72	-	563	-	-	-	-
84	КР17-11-6	Монтаж світильників LED	100шт	0,04	18152,39 18094,65	-	726	724	-	208,1520	8,33
85	С1547-4 варіант 1	Світильник LED	шт	4	1405,48	-	5622	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					14584	5001	2		60,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14584				
		Всього по розділу 5					17246				
		Розділ 6. Інші роботи									
86	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,474	140,40 140,40	-	207	207	-	1,9560	2,88
87	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	1,474	108,59 108,59	22,05	160	-	160 33	0,2240	0,33
		Разом прями витрати по розділу 6					367	207			2,88
		Разом будівельні роботи, грн.					367				0,33

	всього заробітна плата, грн. в тому числі: Загальновиборничі витрати, грн. Трудові витрати в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.	240 141 0,39 53 508				
	Всього по розділу 6	508				
	Разом прями витрати по кошторису	161059	41314	926 64		500,56 0,63
	Разом будівельні роботи, грн.	161059				
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.	118819				
	всього заробітна плата, грн.	41378				
	Загальновиборничі витрати, грн.	22497				
	Трудові витрати в загальновиборничих витратах, люд.год.	56,76				
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.	7824				
	Всього будівельні роботи, грн.	183556				
	Всього по кошторису	183556				
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	557,95				
	Кошторисна заробітна плата, грн.	49202				

Склав

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01/ 1-ша черга
на Поточний ремонт з облаштування інклузивного туалету в приміщенні Ліцею №81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою:
м. Львів, вул. Мзепи, 1а.

Номер позицій л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункові коштори на трудоробіт, що передачені в прямі витрати (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передачені в прямі витрати, до трудомісткості робіт, що передачені в прямі витрати, до трудомісткості робіт, що передачені в прямі витрати	Трудомісткість в загальноновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-цінників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	I блок заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в пряміх витратах	II блок Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не включаючи	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат	III блок Кошти на покриття рішень статей загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КЕ46-66-1	4,2	3,9552 16,61 1,4832 -6,23 159,0352 27,83 236,7485 12,55 35,7420 12,51 50,8920 19,03	0,12	0,4746 1,99 0,1780 -0,75 19,0842 3,34 28,4098 1,51 4,2890 1,5 6,1070 2,28	137,9	65,45 275 24,54 -103 2631,71 461 3917,71 208 591,46 207 842,16 315	334,12 1404 125,29 -527 14152,54 2477 17827,16 945 2817,18 986 3653,03 1366	87,91 369 32,96 -138 3692,54 646 4783,87 253 749,90 262 988,94 370	7,48	29,58 124 11,09 -47 1189,58 208 1770,88 94 267,35 94 380,67 142	182,94 768 68,59 -288 7513,83 1315 10472,46 555 1608,71 563 2211,77 827
2	КЕ46-66-3	-4,2	1,4832 -6,23 159,0352 27,83 236,7485 12,55 35,7420 12,51 50,8920 19,03	0,12	0,1780 -0,75 19,0842 3,34 28,4098 1,51 4,2890 1,5 6,1070 2,28	137,9	24,54 -103 2631,71 461 3917,71 208 591,46 207 842,16 315	125,29 -527 14152,54 2477 17827,16 945 2817,18 986 3653,03 1366	32,96 -138 3692,54 646 4783,87 253 749,90 262 988,94 370	7,48	11,09 -47 1189,58 208 1770,88 94 267,35 94 380,67 142	68,59 -288 7513,83 1315 10472,46 555 1608,71 563 2211,77 827
3	КЕ8-25-1	0,175	159,0352 27,83 236,7485 12,55 35,7420 12,51 50,8920 19,03	0,12	19,0842 3,34 28,4098 1,51 4,2890 1,5 6,1070 2,28	137,9	2631,71 461 3917,71 208 591,46 207 842,16 315	14152,54 2477 17827,16 945 2817,18 986 3653,03 1366	3692,54 646 4783,87 253 749,90 262 988,94 370	7,48	1189,58 208 1770,88 94 267,35 94 380,67 142	7513,83 1315 10472,46 555 1608,71 563 2211,77 827
5	КР3-45-1	0,053	236,7485 12,55 35,7420 12,51 50,8920 19,03	0,12	28,4098 1,51 4,2890 1,5 6,1070 2,28	137,9	3917,71 208 591,46 207 842,16 315	17827,16 945 2817,18 986 3653,03 1366	4783,87 253 749,90 262 988,94 370	7,48	1770,88 94 267,35 94 380,67 142	10472,46 555 1608,71 563 2211,77 827
6	КБ15-185-2	0,35	35,7420 12,51 50,8920 19,03	0,12	4,2890 1,5 6,1070 2,28	137,9	591,46 207 842,16 315	2817,18 986 3653,03 1366	749,90 262 988,94 370	7,48	267,35 94 380,67 142	1608,71 563 2211,77 827
7	КР12-65-15	0,3739	50,8920 19,03	0,12	6,1070 2,28	137,9	842,16 315	3653,03 1366	988,94 370	7,48	380,67 142	2211,77 827

8	КР11-2-7	0,0925	384,3600	0,12	46,1232	137,9	6360,39	32647,54	8581,74	7,48	2875,01	17817,14
10	КР11-1-3	0,27	35,55	0,12	4,27	588	3020	794	7,48	266	1648	3274,93
11	КР11-1-2	0,07	70,3178	0,12	8,4381	1163,62	6042,41	1585,33	7,48	525,98	884	3595,90
13	КР11-7-1	0,0122	18,99	0,12	2,28	314	1631	428	7,48	142	252	24956,46
14	КР12-65-14	0,165	77,5728	0,12	9,3087	1283,67	6589,03	1731,99	7,48	580,24	41	304
15	КР20-37-1	0,1355	5,43	0,12	0,65	90	461	121	7,48	3989,35	49	1945,27
17	КБ13-13-9	0,165	533,3358	0,12	64,0003	8825,64	46362,88	12141,47	7,48	334,80	55	321
19	КБ15-185-2	0,165	6,51	0,12	0,78	108	566	147	7,48	149,00	20	905,61
20	КБ15-182-2	0,165	44,7600	0,12	5,3712	740,69	3212,87	869,78	7,48	44,58	7	285,37
21	КР12-49-6	0,165	7,39	0,12	0,89	122	530	144	7,48	267,35	47	1608,71
22	КР7-3-1	0,17	19,9200	0,12	2,3904	329,64	1611,13	426,97	7,48	44	265	5559,50
23	КР7-2-1	0,175	2,7	0,12	0,32	45	218	58	7,48	901,37	149	917
24	КР7-1-2	0,175	6,5274	0,12	0,5679	78,31	660,25	162,48	7,48	442,88	73	2731,58
25	КР7-1-1	0,175	1,08	0,12	0,09	13	109	27	7,48	73	451	310,83
26	КР7-20-1	0,168	35,7420	0,12	4,2890	591,46	2817,18	749,90	7,48	53,50	9	53
28	КР8-36-3	0,168	5,9	0,12	0,71	98	465	123	7,48	476,54	83	2768,76
29	КР8-44-1	0,175	120,5040	0,12	14,4605	1994,10	10115,11	2664,03	7,48	83	485	576,80
30	КР20-28-1	-0,17	19,88	0,12	2,39	329	1669	439	7,48	99,27	17	101
31	КР8-40-6	-0,17	59,2080	0,12	7,1050	979,77	4969,92	1308,93	7,48	142,50	25	145
32	КР7-16-4	1,008	9,77	0,12	1,17	162	820	216	7,48	341,12	57	2093,32
33	КБ11-11-18	0,168	7,1520	0,12	0,8582	118,35	513,37	138,98	7,48	352	723,04	121
36	КБ11-11-13	0,168	1,22	0,12	0,15	20	87	24	7,48	117,23	20	899,40
37	КБ11-11-14	0,168	63,7080	0,12	7,6450	1054,24	4572,96	1237,98	7,48	827,95	145	5547,32
39	КР20-25-3	0,1	11,15	0,12	1,34	184	800	218	7,48	341,12	57	971
40	КР20-25-20	0,1	13,2720	0,12	1,5926	219,63	952,66	257,90	7,48	123,13	-34	123,13
			2,32	0,12	0,28	38	167	46	7,48	204,92	-35	-210
			19,0508	0,12	2,2661	315,25	1367,47	370,20	7,48	57,63	58	350
			3,33	0,12	0,4	55	239	65	7,48	174,62	29	173
			45,6038	0,12	5,4725	754,65	3779,65	997,55	7,48	657,54	3956,56	665
			7,66	0,12	0,92	127	635	168	7,48	274,06	277	66,35
			15,6722	0,12	1,8807	259,34	1315,53	346,47	7,48	11,22	7	79,62
			2,63	0,12	0,32	44	221	57	7,48	13,46	1	8
			120,2400	0,12	14,4288	1989,73	10092,95	2658,19	7,48			
			21,04	0,12	2,53	348	1766	466	7,48			
			26,6880	0,12	3,2026	441,63	2266,88	595,87	7,48			
			-4,54	0,12	-0,54	-75	-385	-101	7,48			
			27,3960	0,12	3,2875	453,35	2215,79	587,21	7,48			
			-4,66	0,12	-0,56	-77	-377	-100	7,48			
			7,77	0,12	0,93	129	612	163	7,48			
			23,3449	0,12	2,8014	386,31	1757,87	471,72	7,48			
			3,92	0,12	0,47	65	295	79	7,48			
			87,9060	0,12	10,5487	1454,67	6928,75	1844,35	7,48			
			14,77	0,12	1,77	244	1164	311	7,48			
			36,6390	0,12	4,3967	606,30	2887,89	768,72	7,48			
			6,16	0,12	0,74	102	485	129	7,48			
			1,5000	0,12	0,1800	24,82	112,95	30,31	7,48			
			0,15	0,12	0,02	2	11	4	7,48			
			1,8000	0,12	0,2160	29,79	135,54	36,37	7,48			
			0,18	0,12	0,02	3	14	4				

41	КР20-25-8	0,1	3,9840 0,4	0,12	0,4781 0,05	137,9	65,93 7	300,00 30	80,50 8	7,48	29,80 3	176,23 18
42	КР20-25-24	0,1	3,7800 0,38	0,12	0,4536 0,05	137,9	62,55 6	284,63 28	76,38 8	7,48	28,27 3	167,20 17
43	КР20-25-12	0,3	10,1880 3,06	0,12	1,2226 0,37	137,9	168,59 51	767,16 230	205,87 61	7,48	76,21 23	450,67 135
44	КР20-25-28	0,3	11,7000 3,51	0,12	1,4040 0,42	137,9	193,61 58	881,01 264	236,42 71	7,48	87,52 26	517,55 155
45	КР20-25-11	0,1	7,9200 0,79	0,12	0,9504 0,1	137,9	131,06 13	596,38 60	160,04 16	7,48	59,24 6	350,34 35
46	КР20-25-27	0,1	24,0000 2,4	0,12	2,8800 0,29	137,9	397,15 40	1807,20 181	484,96 48	7,48	179,52 18	1061,63 106
47	КР20-29-3	3,6	4,6440 16,72	0,12	0,5573 2,01	137,9	76,85 277	349,69 1259	93,84 338	7,48	34,74 125	205,43 740
48	КР15-18-1	0,125	78,9840 9,87	0,105	8,2933 1,04	137,9	1143,65 143	7243,62 905	1845,20 231	8,7	687,16 86	3676,01 460
49	КР15-18-2	0,14	75,8280 10,62	0,105	7,9619 1,11	137,9	1097,95 154	6954,19 974	1771,47 248	8,7	659,70 92	3529,12 494
50	КР15-28-2	1	17,5920 17,59	0,105	1,8472 1,85	137,9	254,72 255	1386,60 1387	361,09 361	8,7	153,05 153	768,86 769
51	КР15-19-2	0,36	70,8720 25,51	0,105	7,4416 2,68	137,9	1026,19 369	6401,16 2304	1634,02 589	8,7	616,59 222	3276,80 1180
52	КР15-16-3	1	1,1640 1,16	0,105	0,1222 0,12	137,9	16,85 17	106,75 107	27,19 27	8,7	10,13 10	54,17 54
53	КР15-22-1	0,13	59,4000 7,72	0,105	6,2370 0,81	137,9	860,08 112	5286,01 687	1352,14 176	8,7	516,78 67	2729,00 355
55	КР20-33-4	0,36	28,8000 10,37	0,12	3,4560 1,24	137,9	476,58 172	2208,67 795	590,76 212	7,48	215,42 78	1282,76 462
56	КР15-32-6	0,1	44,1360 4,41	0,105	4,6343 0,46	137,9	639,07 64	3927,66 393	1004,68 101	8,7	383,98 38	2027,73 203
58	КР15-33-3	0,1	15,8400 1,58	0,105	1,6632 0,17	137,9	229,36 23	1430,67 143	365,21 36	8,7	137,81 14	732,38 73
59	КР15-33-2	0,3	56,1240 16,84	0,105	5,8930 1,77	137,9	812,65 244	4711,05 1413	1215,21 365	8,7	488,28 146	2516,14 755
61	КР15-34-1	0,1	50,2440 5,02	0,105	5,2756 0,53	137,9	727,51 73	4420,97 442	1132,67 113	8,7	437,12 44	2297,30 230
63	КР15-33-4	0,1	6,3360 0,63	0,105	0,6653 0,07	137,9	91,74 9	563,84 56	144,23 14	8,7	55,12 6	291,09 29
65	КР15-33-4	0,5	6,3360 3,17	0,105	0,6653 0,33	137,9	91,74 46	563,84 282	144,23 72	8,7	55,12 28	291,09 146
70	КБ18-5-1	1	27,0336 27,03	0,079	2,1357 2,14	137,9	294,51 295	2323,00 2323	575,85 576	6,26	169,23 169	1039,59 1040
72	КР17-4-3	0,03	9,9360 0,3	0,097	0,9638 0,03	137,9	132,91 4	783,16 23	201,54 6	7,66	76,11 2	410,56 12
73	КР20-28-1	0,526	26,6880 14,04	0,12	3,2026 1,68	137,9	441,63 232	2266,88 1192	595,87 314	7,48	199,63 105	1237,13 651
74	КР17-5-3	0,526	36,3840 19,14	0,097	3,5292 1,86	137,9	486,68 256	2979,12 1567	762,48 401	7,66	278,70 147	1527,86 804
78	КР20-33-4	0,526	28,8000 15,15	0,12	3,4560 1,82	137,9	476,58 251	2208,67 1162	590,76 311	7,48	215,42 113	1282,76 675

79	КМ8-591-2	0,03	55,7887	1,67	0,097	5,4115	0,16	137,9	746,25	22	5115,00	153	1289,48	39	7,66	427,34	13	2463,07
80	КМ8-591-9	0,03	65,7047	1,97	0,097	6,3734	0,19	137,9	878,89	26	6024,40	180	1518,72	46	7,66	503,30	15	2900,91
84	КР17-11-6	0,04	208,1520	8,33	0,097	20,1907	0,81	137,9	2784,30	111	18094,65	724	4593,37	184	7,66	1594,44	64	8972,11
86	КР20-40-1	1,474	1,9560	2,88	0,12	0,2347	0,35	137,9	32,37	48	140,40	207	38,01	55	7,48	14,63	22	85,01
87	С311-15-M	1,474	0,2240	0,33	0,12	0,0269	0,04	137,9	3,71	5	22,05	33	5,67	9	7,48	1,68	2	11,06
Разом:			501,19			56,76			7824		41378		10828			3845		22497

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 = (7824 + 41378 * 1) * 0 = 0 грн.

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 = (7824 + 41378 * 1) * 0 * 0,22 = 0 грн.

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н16 / 100 = (7824 + 41378 * 1) * 0 = 0 грн.

Разом загальновиборничі витрати: 22497 + 0 + 0 + 0 = 22497 грн.

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Поточний ремонт з облаштування інклюзивного туалету в приміщенні Ліцею N81 ім. П. Сагайдачного ЛМР за адресою: м. Львів, вул. Мзепи, 1а.

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиночку, грн.	у тому числі:			
						відпускна ціна, грн.	транспортн а складова, грн.	заготовитель- но-склад- ські вит- рати, грн.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	469,15	82,42				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	31,41	84,33				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,3	101,87				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,33	98,44				
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
8.1		загальновиробничих витрат	люд.год	56,76	137,79				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	557,95					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
9	КБМ233-201	II. Будівельні машини і механізми Машини свердлильні електричні Настінна пилака DZ-S Set В НІДРОSTRESS Маслостанція CR-2 Перевезення сміття до 15 км	маш. год	0,65232	3,61				
10	КБМ233-602		маш. год	5,04	63,67				
11	КБМ233-604		маш. год	5,04	88,03				
12	С311-15-M		т	1,474	108,59				
13	КБМ200-64	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,28728					

14	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	0,2709					
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,3					
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,933344					
17	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	0,9072					
18	КБМ270-126	Фарборозлиговачі ручні	маш. год	1,8612					
19	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	0,156456					
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	39,748009					
21	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	2					
22	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,3696					
23	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	0,431424					
24	С100-1703-1	Розетка штепсельна для прихованої проводки	шт	3					
25	+С111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	шт	2					
26	С111-171	Цвяхи дрітняні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0x100 мм	шт	0,000525					
27	С111-219	Лісові в'язучі Г-3	т	0,00629					
28	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000318					
29	+С111-1032	Кутилик металевий 50x50x6мм	т	0,05512					
30	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,18645					
31	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2,38095					
32	+С111-1626-1	Фарба для сантехнічних приміщень	кг	11,385					
33	+С111-1631	Силікон сантехнічний	кг	0,4					
34	+С111-1651	Клей для сітки	кг	20,46					
35	С111-1683	Стрижка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0066					
36	С111-1716	Плівка обгорткова гідроізоляційна ПДБ, товщина 0,55 мм	м2	18,48					
37	С111-1769	Свердла кінцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,012					
38	С111-1867	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	1,28					
39	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0009075					
40	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12x50	шт	3,15					
41	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	0,041895					
42	С111-1906	Свердла кінцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,00269					
43	С111-1907	Диск алмазний WS 30x, діаметр 1200 мм	шт	0,07392					
44	+С111-2005-6	Стяжка для підлоги Rollipin LC-2.	кг	302,4					
45	+С111-2015-3	Штукатурка Ваулміт МРІ 25 L	кг	256,36					
46	+С111-2015-3	WALLMIX C-13 Штукатурка цементна	кг	293,5					
47	+С111-2015-4	Гісова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	29,7					
48	+С113-1278	Диспенсер для туалетного паперу HОTES	шт	1					
49	+С113-1278	Тримач паперових рушників в пачках АТМА	шт	1					
50	+С113-1690	Вузли укрупнені монтажні поліпропіленові РN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	36,36					
51	+С113-1878	Поручні для осіб з особливими фізичними потребами	шт	3					
52	+С113-2117	Гачок меблевий	шт	2					
53	+С113-2117	Дозатор для рідкого мила Тіенто	шт	1					
54	+С114-97	Екструдований пінопласт	м3	0,8568					

55	+С130-10	Бойлер електричний	шт	1	10004,55	9800,00	8,38	196,17
56	+С130-465	Кран Арсо 1/2х1/2	шт	13	290,69	284,91	0,08	5,70
57	+С130-644	Умивальники	шт	1	2636,03	2580,00	4,34	51,69
58	+С130-909	Унітази напівфарфорові та фарфорові ліжкоподібні УнВЦ з сидінням, кріпленням та суцільновідлитю полискою	шт	1	6992,33	6850,00	5,23	137,10
59	+С130-1199	Вузли укріплені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	12,5	235,81	231,00	0,19	4,62
60	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,003528	5930,84	5797,25	17,30	116,29
61	+С111-91	Фіксатори	шт	76	2,74	2,17	0,52	0,05
62	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,31248	436,04	113,43	314,06	8,55
63	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], круїність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,02816	3050,84	2476,00	515,02	59,82
64	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0175	1392,40	893,00	472,10	27,30
65	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,30096	2368,54	1850,00	472,10	46,44
66	+С1427-11805	Блоки із ніздрюватих бетонів В2 стінові дрібні для кладки на клею, щільність 400 кг/м3	м3	2,1	4230,78	4050,00	97,82	82,96
67	С1512-1	Коробка універсальна, марка УК-Р-0,5-30	шт	5	16,24	15,91	0,01	0,32
68	+С1512-1-25	Коробка монтажна	шт	6	16,33	16,00	0,01	0,32
69	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,0646	159,04	155,43	0,49	3,12
70	+С1545-63	Дзеркало в санвузол	шт	1	1576,52	1540,00	5,61	30,91
71	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0000835	25058,67	24310,22	257,10	491,35
72	С1545-248	Скоби будівельні	кг	2	29,52	28,70	0,24	0,58
73	С1545-1833	Провід ВВГнгД, переріз 3х2,5 мм2	м	12,6	55,11	54,00	0,03	1,08
74	С1545-1833	Провід ВВГнгД, переріз 3х1,5 мм2	м	40	41,85	41,00	0,03	0,82
75	+С1547-4	Світильник LED	шт	4	1405,48	1377,57	0,35	27,56
76	С1547-6-1-1Д	Вимикач одноклавішний заглибленого типу	шт	3	170,44	167,00	0,10	3,34
77	+С1550-37	Суміш Сегест СТ 21 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм]	кг	39,9	10,91	10,40	0,30	0,21
78	+С1550-38	Монтажна піна Сегест TS 62 професійна універсальна	балон	1	262,42	257,00	0,27	5,15
79	+С1555-12	Клей для сітки	кг	98	6,94	6,50	0,30	0,14
80	+С1555-154	Грунтовка адгезійна Сегест СТ 19 Бетонконтакт	кг	3,3	110,51	108,00	0,34	2,17
81	+С1555-268	Армована сітка з лугостійкого скловолокна SILTEK	м2	40,25	36,77	36,00	0,05	0,72
82	+С1555-386	Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	16,968	67,09	65,00	0,77	1,32
83	С1630-1	Вузли укріплені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	14	561,37	549,84	0,52	11,01

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 14 березня 2024 р.

Складав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]