

Обухівське водопровідно-каналізаційне підприємство, надалі «Замовник», в особі директора Гаариюка Володимира Михайловича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ФОП Бондарчук Геннадій Васильович, що діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія ААВ №140251 надалі «Виконавець» з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим договором «Замовник» доручає, а «Виконавець» зобов'язується на власний ризик виконати код ДК 021:2015:76530000-7: Послуги з проведення внутрішньосвердловинних робіт (Поточний ремонт свердловин), а саме:

Обстеження і демонтаж перекриття павільйонна свердловини; відключення електропостачання свердловини; від'єднання водопровідної труби від оголовка свердловини; від'єднання водонапірних труб із свердловини; роз'єднання труб, від'єднання насоса від водонапірної труби, прочистка та промивка водонапірних металевих труб; під'єднання насоса до водонапірної труби, під'єднання електричного кабелю, опускання насоса і труб в свердловину, під'єднання водонапірної труби, монтаж плити перекриття на павільйон свердловини;

1.2. Місце надання послуг:

- м. Обухів, мкр. Яблуневий свердловина №2, №4;

- вул. Чумацький Шлях – свердловина №7;

- вул. Трипільська – свердловина №6).

1.3. Результатом наданих послуг за даним Договором є підписані з обох сторін акти наданих послуг.

1.3. Виконавець гарантує, що має досвід, технічні можливості для надання всього обсягу послуг, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору) документи (ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Виконавця, згідно з вимогами чинного законодавства України, надавати весь обсяг послуг, вказаних у цьому Договорі.

2. СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Загальна вартість 4 (чотири) послуг за даним Договором складає: 49800.00 грн (Сорок дев'ять тисяч вісімсот гривень) з ПДВ.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Взаємні розрахунки проводяться на підставі Акта здачі - приймання послуг.

3.2. Замовник перераховує кошти на поточний рахунок Виконавця на протязі 10 (десять) календарних днів згідно підписаного акту здачі - приймання послуг.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. «Виконавець» зобов'язаний:

4.1.1. Виконати всі послуги в обсязі та терміни, що передбачені домовленістю сторін.

4.1.2. Забезпечити процес надання послуг власним обладнанням.

4.1.3. Вжити необхідні заходи з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці при наданні послуг.

4.2. «Замовник» зобов'язаний:

4.2.1. Надати «Виконавцю» за його вимогою всю необхідну інформацію, яка потрібна для результативного надання послуг.

4.2.2. Допустити на об'єкт для надання послуг згідно п. 1.1. даного Договору техніку та спеціалістів «Виконавця» в терміни, що встановлені домовленістю Сторін.

4.2.3. Забезпечити пропускний режим персоналу «Виконавця».

4.2.4. Свочасно прийняти та оплатити надані послуги.

5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1. Здача-приймання наданих послуг здійснюється Сторонами за актом наданих послуг протягом 2-х днів з моменту повідомлення «Замовника» про готовність наданих послуг до приймання.

5.2. Замовник має право безперешкодного доступу до робіт «Виконавця», для перевірки перебігу та якості наданих послуг, що виконуються.

5.3. Замовник вправі відмовитися від прийняття робіт у разі виявлення недоліків, які виникли з вини Виконавця, до їх повного усунення. Замовник має право затримати оплату неякісно виконаних робіт.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За ненадання або неналежне надання договірних зобов'язань, винна сторона відшкодовує спричинені у зв'язку з цим збитки.

6.2. У разі порушення термінів надання без поважних причин «Виконавець» сплачує «Замовнику» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день перевищення термінів від вартості не наданих послуг.

6.3. У випадку необґрунтованої відмови або ухилення «Замовником» від прийняття послуг, «Замовник» сплачує «Виконавцю» пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день перевищення терміну від вартості не прийнятих послуг.

6.6. «Виконавець» відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок неправильної експлуатації об'єкта «Замовником». Усунення «Виконавцем» недоліків, що виникли не з його вини здійснюються за рахунок «Замовника».

7.2. При виникненні вказаних вище обставин непереборної сили сторона повинна протягом 5-ти днів будь-якими засобами сповістити про них іншу сторону з додатком документів, виданих уповноваженими державними органами, які підтверджують факт настання вказаних обставин. В разі невиконання вказаних умов сторона не отримує право посилання на форс – мажорні обставини.

8.3. Строк, в межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист як свого цивільного права або інтересу стосовно стягнення основної суми боргу та стягнення штрафних санкцій передбачених Договором та законом, становить 3 роки.

9.2. Дострокове розірвання Договору може мати місце за домовленістю сторін або на підставі діючого на території України законодавства, з відшкодуванням понесених збитків.

10.4. Виконавець зобов'язаний протягом гарантійного строку усунути всі виявлені недоліки, які безпосередньо пов'язані з неякісним наданням послуг.


12.4. Невідомною частиною договору є розрахунки :додаток 1, додаток2.

Билиф

Розрахунок

№ п/п	Перелік робіт	Сума грн.
1.	Обстеження і демонтаж перекриття павільйонна свердловини. Відключення електропостачання свердловини. Від'єднання водопровідної труби d 50ПЕ від оголовка свердловини (фланець, 4болта М10). Підйом водонапірних труб із свердловини (труба металева d 70). Глибина 80 метрів (10шт.х8м.) Роз'єднання труб, муфта різьбова -9 шт. Від'єднання насоса від водонапірної труби. Прочистка та промивка водонапірних металевих труб d 70 (80м.). Під'єднання насоса до водонапірної труби. Під'єднання електричного кабелю до насоса ЕЦВ 6-6,5-140. Опускання насоса і труб в свердловину. Під'єднання водонапірної труби d 50ПЕ до оголовка свердловини (фланець, 4болта М10). Монтаж плити перекриття на павільйон свердловини.	
2.	Заробітна плата: - Електромонтери бр.4чол.х8год.=32год.х102,72грн.=3287,04грн.; - Слюсар АВР бр. 8 год. х103,17грн. =825,36грн.	4112,40
3.	Нарахування на зарплату	904,70
4.	Послуги автокрана МАЗ 334 АІ 27-96СХ 8год.х 560,00=4480,00грн.	4480,00
5.	Послуги автомобіля «Газель» І21-24АМ 8год.х134,00=1072,00грн.	1072,00
6.	Загальновиробничі витрати	1014,23
	Разом	11583,33
	ПДВ 20%	2316,67
	Всього з ПДВ	13900,00

ФОП Бондарчук Геннадій Васильович



Розрахунок

№ п/п	Перелік робіт	Сума грн.
1.	Обстеження і демонтаж перекриття павільйонна свердловини. Відключення електропостачання свердловини. Від'єднання водо-проводної труби d 50ПЕ від оголовка свердловини (фланець, 4болта М10). Підйом водонапірних труб із свердловини (труба металева d 70). Глибина 80 метрів (10шт.х8м.) Роз'єднання труб, муфта різьбова -9 шт. Від'єднання насоса від водонапірної труби. Прочистка та промивка водонапірних металевих труб d 70 (80м.). Під'єднання насоса до водонапірної труби. Під'єднання електричного кабелю до насоса ЕЦВ 6-6,5-140. Опускання насоса і труб в свердловину. Під'єднання водонапірної труби d 50ПЕ до оголовка свердловини (фланець, 4болта М10). Монтаж плити перекриття на павільйон свердловини.	
2.	Заробітна плата: - Електромонтери бр.2чол.х8год.=16год.х102,72грн.=1643,52грн.; - Слюсар АВР бр. 8 год. х103,17грн.=825,36грн.	2468,88
3.	Нарахування на зарплату	543,15
4.	Послуги автокрана МАЗ 334 АІ 27-96СХ 8год.х 560,00=4480,00грн.	4480,00
5.	Послуги автомобіля «Газель» І21-24АМ 8год.х134,00=1072,00грн.	1072,00
6.	Загальновиробничі витрати	602,64
	Разом	9166,67
	ПДВ 20%	1833,33
	Всього з ПДВ	11000,00

ФОП Бондарчук Геннадій Васильович

