

Додаток № 4
до Договору № 49
від « 21 » червня 2023 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

« 21 » червня 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт службових приміщень в адмінбудівлі Виконавчого комітету Саксаганської сільської ради Кам'янського району Дніпропетровської області за адресою: 52173 Україна, Дніпропетровська область, Кам'янський район, село Саксагань, вулиця Центральна, будинок 14 (ДК 021:2015-45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Стіни			
1	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	256	
2	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	256	
3	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,087	
4	Оклеювання стін склосіткою	м2	105	
5	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	105	
6	Додавати 2 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	105	
7	Грунтування стін	м2	134	
8	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	256	
	Укоси			
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	9,48	
10	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,48	
11	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,48	
	Підлога			
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	104,2	
13	Заміна окремих дощок у підлогах	м	30	
14	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	103,5	
15	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	81,2	
16	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	80,2	
17	Монтаж поріжка	м	6	

18	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,6	
19	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ. 50 мм	м2	14,6	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	0,7446	
22	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	22,8	

1	2	3	4	5
23	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,8	
24	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	13,7	
25	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	13,7	
26	Укладання по перекриттю лаг з брусків площею покриття підлоги понад 10 м2	м2	13,7	
27	Улаштування під покриття підлоги основи із плит OSB площею основи до 20 м2	м2	13,7*	
28	Улаштування під покриття підлоги основи із деревноволокнистих плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2	м2	67,6	
29	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли/ вирівнювання прорізу	м3	0,48	
30	Улаштування перемичок із металевих кутиків	т	0,02074	
31	Знімання дверних полотен	м2	4	
32	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
33	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни	блок	2	
34	Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10%/ дверні коробки	м2	3,2	
35	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб	м2	16,2	
36	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2	9,028	
37	Електромонтажні роботи Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	21	
38	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	21	
39	Демонтаж світильників	шт	19	
40	Світильник LED стельовий з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий	шт	19	
41	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці 2-клавішних	шт	1	
42	Заміна штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Т. М. Зозуля

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А. В. Ковальчук

Керівник підприємства
(організації) замовника

О. І. Бабець

« 21 » червня 2023 р.

Керівник генеральної
підприємної організації

Т. В. Ковальчук

« 21 » червня 2023 р.