

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)

А.Ю.Сидорчук

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 51 у Солом'янському районі м. Києва.
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою: бульвар Вацлава Гавела, 51 у Солом'янському районі м. Києва.			
	Демонтажні роботи			
1	Знімання дверних полотен	м2	3,8	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	2,3	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,4	
6	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	1,3	
7	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	197	
8	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від штукатурки, що відлущилась	м2	84	
10	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,1	
11	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	3,85	
12	Перевезення ґрунту до 30 км	т	6,16	
13	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	78	
	СТЕЛЯ			
14	Протравлення стель протигрибковими засобами	м2	84	
15	Ґрунтування стель ґрунтовкою	м2	84	
16	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	84	
	СТІНИ			
17	Протравлення стін протигрибковими засобами	м2	197	
18	Ґрунтування стін ґрунтовкою	м2	197	

1	2	3	4	5
19	Улаштування вертикальної гідроізоляції стін сумішшю Cerezit CR 65	м2	128	
20	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	22	
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	197	
22	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	м2	6	
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	12	
24	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12	
25	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	12	
	ПІДЛОГА			
26	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	3,85	
27	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,85	
28	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	78	
29	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	78	
30	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до 50 мм	м2	78	
31	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150	м3	3,978	
32	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	78	
33	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші товщиною 5 мм	м2	78	
34	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші (до 9 мм)	м2	78	
35	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2	78	
36	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовою	м2	78	
37	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених поверхонь емаллю	м2	78	
38	Нарізування швів у бетоні затверділому	м шва	20	
39	Герметизація горизонтальних швів каучуковим герметиком	м	20	
40	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4	
	ВІКОННІ ТА ДВЕРНІ ОТВОРИ			
41	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,3	
42	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	1,3	
43	Установлення віконних зливів	м	1,3	
44	Установлення дверей протипожежних	м2	1,8	
45	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
46	Установлення дверних доводчиків	шт	1	
	ВІДКОСИ			
47	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	8	
48	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	37	
49	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8	
50	Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8	

1	2	3	4	5
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8	
	Інженерні мережі			
	""Каналізація""			
52	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
53	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 100 мм	шт	1	
54	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4	
55	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж діаметром 50 мм	шт	1	
56	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм	м	1	
	"" Водопостачання, Опалення""			
57	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
58	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
59	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
60	Установлення змішувачів	шт	1	
	""ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ""			
61	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
62	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	4	
63	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	160	
64	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	80	
65	Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	80	
66	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
67	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
68	Установлення вимикачів неутопленого типу	шт	4	
69	Установлення штепсельних розеток неутопленого	шт	8	
70	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	10	
	Вхідна група			
71	Установка поручня	м	4	
	Пандус металевий складний			
72	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,02	
73	Монтаж пандуса складного для осіб з обмеженими можливостями	т	0,06	
	Інші роботи			
74	Навантаження сміття вручну	т	10,7079	
75	Перевезення сміття до 30 км	т	10,7079	

Склад

Інженер-проектувальник

Василь ВОЄВІДКО

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

