

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – **ЗАМОВНИК**), в особі Начальника управління Рекетчук Оксани Володимирівни, що діє на підставі Положення про управління, затвердженого рішенням Калинівської селищної ради від 13 травня 2021 року № 119-05-VIII, з однієї сторони, та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШПОСТАЧ»** (далі – **ПІДРЯДНИК**), в особі Флорескула Юрія Олексійовича, що діє на підставі Статусу, та є платником ПДВ, з іншої сторони, разом - Сторони, керуючись нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. за № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та Законом України «Про публічні закупівлі», Цивільним кодексом України від 16.01.2003 р. (№435-IV), Господарським кодексом України від 16.01.2003 (№ 436-IV), уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ПІДРЯДНИК забезпечує відповідно до проектної документації, умов Договору та договірної ціни виконання робіт з «Облаштування тимчасового найпростішого укриття(капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) «Дюймовочка» Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області» за кодами: ДБН В.2.2-4:2018 ДБН В.2.2-5-97, ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

1.2. У разі внесення змін до проектної документації сторони уточнюють предмет договору.

1.3. Обсяги робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені ЗАМОВНИКОМ в односторонньому порядку, залежно від реального фінансування видатків ЗАМОВНИКА, що оформляється додатковою угодою.

2. Строки виконання робіт

2.1. ПІДРЯДНИК розпочинає виконання робіт протягом 10 календарних днів з моменту підписання Договору та зобов'язується завершити виконання даних робіт згідно погодженого графіку виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору.

2.2. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та виконувати свої обов'язки відповідно до Договору. Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині виконання грошових зобов'язань – до їх повного виконання.

2.3. Датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття ЗАМОВНИКОМ. Виконання робіт може бути закінчено достроково тільки за згодою ЗАМОВНИКА.

2.4. ЗАМОВНИК може прийняти рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у Договір.

2.5. Строки виконання робіт можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір та у графік виконання робіт у разі:

2.5.1. виникнення обставин непереборної сили;

2.5.2. невиконання або неналежного виконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання фронту робіт);

2.5.3. внесення змін до проектної документації;

2.5.4. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від ПІДРЯДНИКА обставинами;

2.5.5. виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт.

2.6. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

2.7. ПІДРЯДНИК зобов'язується завершити всі роботи та прибрати місця виконання робіт, а також звільнити Будівельний Майданчик на об'єкті від будь-якого інструменту, бруду, залишків матеріалів чи іншого майна, що було доставлено ним на Майданчик, не пізніше двох тижнів з дати завершення робіт.

2.8. До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК повинен отримати ордер.

3. Договірна ціна

3.1. Договірна ціна є динамічною, складається та коригується у відповідності до чинних Державних стандартів України, Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» з усіма змінами та доповненнями та згідно інших діючих нормативно-кошторисних документів.

3.2. Сума Договору на виконання робіт складає 1 451 851, 00 грн. (Один тисяча чотириста п'ятдесят одна тисяча п'ятдесят одна гривня 00 копійок) у тому числі ПДВ – 241 241,25 грн. (Двасті сорок одна тисяча вісімсот сорок одна гривня 83 копійки).

3.3. Коригування Договірної ціни:

3.3.1. Договірна ціна може коригуватися тільки за взаємною згодою Сторін.

3.3.2. У разі зміни нормативно-правових актів, нормативних документів, що стосуються ціноутворення у будівництві, Договір приводиться у відповідність до чинних нормативних актів шляхом укладення додаткової угоди.

3.3.3. У разі виникнення обставин, що зумовлюють необхідність значного підвищення Договірної ціни (більше ніж це визначено Договором), ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про це. Якщо ПІДРЯДНИК не повідомить у встановленому порядку ЗАМОВНИКА про необхідність підвищення договірної ціни, він зобов'язаний виконати роботи без відшкодування додаткових витрат.

3.3.4. Якщо під час виконання робіт за цим Договором виникла потреба у виконанні додаткових робіт, не врахованих проектно-кошторисною документацією, ПІДРЯДНИК зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що призвели до виконання таких робіт, та подати ЗАМОВНИКУ пропозиції з відповідними розрахунками. ЗАМОВНИК протягом 5 (п'яти) робочих днів, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього ПІДРЯДНИКА.

3.3.5. ПІДРЯДНИК зобов'язаний зупинити виконання додаткових робіт у разі неодержання у визначений Договором строк відповіді на своє повідомлення. Завдані ПІДРЯДНИКУ збитки, пов'язані із зупиненням додаткових робіт, відшкодовуються ЗАМОВНИКОМ. ЗАМОВНИК звільняється від відшкодування таких збитків, якщо доведе, що у виконанні додаткових робіт не було потреби.

4. Порядок розрахунків

4.1. Фінансування робіт:

4.1.1. Фінансування за даним Договором здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та/або державного бюджету (при їх надходженні), які передбачені на поточний рік згідно з планом фінансування.

4.1.2. Взяття бюджетних зобов'язань ЗАМОВНИК здійснюється відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та чинного законодавства України.

4.2. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 після перевірки та підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. ЗАМОВНИК проводить оплату за виконані роботи протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 за умови надходження фактичного бюджетного фінансування видатків на рахунок ЗАМОВНИКА. Оформлення календарних дат реєстрації форм (№ КБ-2в, КБ 3) буде здійснюватися відповідно до діючого порядку реєстрації, визначеного Державною казначейською службою України. У випадку відсутності на розрахунковому рахунку ЗАМОВНИКА бюджетного фінансування видатків, призначених на оплату робіт, ЗАМОВНИК проводить оплату виконаних робіт протягом 10 (десяти) банківських днів з дня надходження відповідного бюджетного фінансування на рахунок ЗАМОВНИКА.

4.3. ПІДРЯДНИК визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті та готує акти за формою № КБ-2в та довідки за формою № КБ-3 і передає для підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду. Відповідальна особа за здійснення технічного нагляду протягом 5

(п'яти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) підписує вищевказані акти, що підтверджує виконання робіт. У разі виявлення невідповідності робіт, пред'явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, відповідальна особа за здійснення технічного нагляду зобов'язаний негайно повідомити про це, ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК має право за участю з ПІДРЯДНИКОМ скоригувати суму, що підлягає сплаті. Після підписання відповідальною особою за здійснення технічного нагляду акту приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в ПІДРЯДНИК надає його разом з довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3. ЗАМОВНИК протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3 повертає ПІДРЯДНИКУ підписані або із зауваженнями екземпляри вищевказаних актів та довідок.

4.4. Роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.5. Вартість експлуатації будівельних машин та механізмів в складі прямих витрат ПІДРЯДНИК визначає, виходячи із нормативного часу роботи машин, який необхідний для виконання запропонованого обсягу робіт і вартості експлуатації машин за одиницю часу їх використання (машино-годин) в поточних цінах.

4.6. Оплата робіт здійснюється шляхом безготівкового перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ПІДРЯДНИКА.

4.7. Спори, які виникають за цим Договором щодо фінансування робіт, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку.

4.8. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати за:

4.8.1. невиконані роботи;

4.8.2. виконані роботи, які не визначені в договорі;

4.8.3. роботи виконані іншими підрядними організаціями без погодження з ЗАМОВНИКОМ;

4.8.4. неякісно виконані роботи.

5. Проектна документація

5.1. ЗАМОВНИК забезпечує своєчасне отримання дозволу на виконання робіт.

5.2. ПІДРЯДНИК виконує роботи відповідно до затвердженої проектної документації, будівельних норм, правил та графіку виконання робіт.

5.3. ПІДРЯДНИК може звертатися до ЗАМОВНИКА з пропозиціями щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації. До звернення повинно бути надано економічне обґрунтування технічних пропозицій.

5.4. Зміна проектних рішень ПІДРЯДНИКОМ дозволяється лише при умові письмового дозволу ЗАМОВНИКА. Виконані з ініціативи ПІДРЯДНИКА додаткові роботи можуть бути визнані і оплачені ЗАМОВНИКОМ, якщо вони необхідні для будівництва об'єкту і ЗАМОВНИК офіційно визнав їх.

5.5. Рішення ЗАМОВНИКА про зміни і доповнення робіт приймаються ПІДРЯДНИКОМ до виконання при умові внесення їх у проектну документацію, а також при перегляді договірної ціни і строків виконання робіт. Такий перегляд оформлюється додатковою угодою. У випадку, якщо зміни, що вносилися ЗАМОВНИКОМ, не зумовлюють перегляд строків чи ціни, вони приймаються ПІДРЯДНИКОМ для виконання на підставі письмової вказівки ЗАМОВНИКА на кресленнях або в журналі виконання робіт. ПІДРЯДНИК зобов'язаний врахувати ці зміни, якщо вони офіційно передані не менш ніж за 15 календарних днів до виконання відповідної роботи.

6. Будівельний майданчик

6.1. ЗАМОВНИК передає ПІДРЯДНИКУ на період виконання робіт та до їх завершення будівельний майданчик з усіма необхідними для використання ним дозволами, документами та погодженнями.

6.2. За охорону будівельного майданчика, його освітлення, огорожу, дотримання санітарних норм і протипожежних вимог, техніки безпеки, складування будівельних матеріалів і розташування техніки несе відповідальність ПІДРЯДНИК. ЗАМОВНИК узгоджує умови вивозу будівельного сміття з майданчику.

6.3. ПІДРЯДНИК несе юридичну й майнову відповідальність за організацію руху на ділянці проведення робіт та формування шарів покриття до введення в експлуатацію і передачі об'єкта ЗАМОВНИКУ.

7. Матеріально-технічне забезпечення

7.1. Замовлення, постачання, розвантаження, складування, зберігання, охорона та подача на будівельний майданчик матеріалів, конструкцій, виробів здійснюється силами ПІДРЯДНИКА. Він контролює якість, кількість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати і пошкодження до моменту здавання об'єкту в експлуатацію.

7.2. ЗАМОВНИК має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт в процесі виконання робіт на об'єкті.

7.3. Під час виконання робіт ПІДРЯДНИК зобов'язаний використовувати будівельні матеріали, що мають сертифікат відповідності, виданий галузевим органом із сертифікації будівельних матеріалів або «УкрСЕПРО».

8. Залучення субпідрядних організацій

8.1. ПІДРЯДНИК самостійно, на власний ризик та під свою відповідальність, залучає для виконання окремих робіт субпідрядні організації і забезпечує координацію їх діяльності на будівельному майданчику. При залученні субпідрядників, ПІДРЯДНИК контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії передбачено законодавством.

8.2. ПІДРЯДНИК при визначенні субпідрядника повинен враховувати його можливість роботи з дотриманням загальної договірної ціни до Договору між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ з урахуванням чинних нормативних документів з ціноутворення.

8.3. Укладання субпідрядних договорів не створює будь-яких правових відносин між ЗАМОВНИКОМ і субпідрядником.

8.4. Приймання виконаних робіт або наданих послуг субпідрядниками, здійснюється при участі представника ЗАМОВНИКА.

9. Виконання робіт та контроль за якістю робіт і матеріальних ресурсів

9.1. Сторони забезпечують відповідність якості будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування, що постачається ними, специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, а також наявність самих сертифікатів, технічних паспортів, інших документів, що засвідчують їхні характеристики і якість.

9.2. ЗАМОВНИК здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому договором.

9.3. З метою контролю за відповідністю будівельно-монтажних робіт проектній документації ЗАМОВНИК забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником). Авторський нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.4. Технічний нагляд забезпечується ЗАМОВНИКОМ шляхом залучення на договірній основі особи, що має виданий відповідно до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний сертифікат. Технічний нагляд під час будівництва об'єкту здійснюється, встановленому законодавством.

9.5. Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням робіт (будівництвом об'єкта) підрядник зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА чи осіб, які здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.

9.6. Для забезпечення виконання технічного, авторського нагляду, загального управління проектом, тощо ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити необмежений доступ ЗАМОВНИКА та його уповноважених осіб до місця виконання робіт протягом всього строку виконання робіт. Здійснення відповідальними особами технічного та авторського нагляду не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання своїх договірних зобов'язань.

9.7. ЗАМОВНИК разом з відповідальною особою за здійснення технічного нагляду здійснює контроль і нагляд за відповідністю якості, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам і правилам. При виявленні відхилень відповідальна особа за здійснення технічного нагляду видає ПІДРЯДНИКУ припис про їх усунення, а при серйозних порушеннях разом з ЗАМОВНИКОМ приймає рішення про призупинення робіт.

9.8. Сторона, яка відповідно до договору забезпечує постачання матеріальних ресурсів для виконання робіт, у разі виявлення невідповідності таких ресурсів встановленим вимогам зобов'язана негайно провести їх заміну. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.

9.9. ПІДРЯДНИК забезпечує ЗАМОВНИКУ можливість вільного доступу в робочий час на будівельний майданчик і здійснення контролю за ходом виконання робіт.

9.10. Сторони домовились не проводити страхування об'єкта будівництва.

9.11. Не допускається прийняття робіт без попереднього огляду. ПІДРЯДНИК не може вимагати оплати, якщо не проведені всі перевірки. Перед закриттям прихованих Робіт ПІДРЯДНИК забезпечує їх огляд та перевірку особами, які здійснюють від імені ЗАМОВНИКА технічний нагляд за виконанням робіт та іншими Уповноваженими представниками ЗАМОВНИКА. З цією метою ПІДРЯДНИК письмово повідомляє ЗАМОВНИКА про майбутнє закриття прихованих Робіт за 3 (три) робочі дні до передбачуваної дати закриття. У разі неповідомлення чи неналежного повідомлення, розкриття прихованих робіт, з метою їх перевірки, здійснюється засобами та за рахунок ПІДРЯДНИКА без будь-якої компенсації ЗАМОВНИКОМ витрат на проведення такого розкриття та повторного закриття, а також без продовження загального строку виконання Робіт.

9.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконувати письмові вимоги ЗАМОВНИКА та уповноважених осіб, що стосуються забезпечення належного виконання умов цього договору та чинного законодавства в процесі виконання робіт, в тому числі, за необхідності конкретизації, уточнення, внесення змін щодо умов виконання робіт тощо. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за дотримання схеми та умов організації руху транспорту та інших рухомих засобів в межах будівельного майданчика, а також дорожнього руху та/або вимог правоохоронних органів, щодо руху транспорту дорогами загального користування. Перед тим, як залишити будівельний майданчик, транспортні засоби, причепа, механізми тощо підлягають обов'язковій перевірці та, за необхідності, очищенню у порядку, встановленому затвердженими ЗАМОВНИКОМ правилами охорони будівельного майданчика.

10. Ведення виконавчої документації

10.1. ПІДРЯДНИК забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації, що передбачена діючим порядком (загальний журнал робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти прихованих робіт, форму № КБ-2в та № КБ-3 тощо) та визначає осіб, відповідальних за її ведення.

10.2. ПІДРЯДНИК веде журнал робіт, у якому відображується весь хід виконаних робіт, а також усі факти та обставини про відхилення від проектної документації, що має значення у взаємовідносинах ЗАМОВНИКОМ, відповідальною особою за авторський та технічний нагляд і ПІДРЯДНИКОМ. Відповідальна особа ЗАМОВНИКА, представника авторського та технічного нагляду перевіряють журнал робіт та своїм підписом підтверджують занесені в нього записи.

11. Гарантійні строки, порядок усунення недоліків.

11.1. Гарантійний термін на виконанні підрядні роботи за цим Договором складає шістьдесят місяців.

11.2. Перебіг гарантійного терміну експлуатації об'єкта розпочинається з дати прийняття об'єкта і продовжується на строк, впродовж якого об'єкт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, відповідальність за які несе це ПІДРЯДНИК.

11.3. У разі виявлення протягом гарантійних строків у закінчених роботах недоліків (дефектів), ЗАМОВНИК протягом п'яти робочих днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо ПІДРЯДНИК не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, ЗАМОВНИК має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це ПІДРЯДНИКА. Акт, складений без участі ПІДРЯДНИКА, надсилається йому для виконання протягом трьох робочих днів після складання.

11.4. ПІДРЯДНИК зобов'язується за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки (дефекти) в строки та в порядку, визначені в акті про їх усунення. Якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки її виконання, ЗАМОВНИК має право в односторонньому порядку прийняти рішення про залучення третіх осіб для усунення недоліків визначених актом із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

11.5. Якщо між ЗАМОВНИКОМ і ПІДРЯДНИКОМ виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) причин, на вимогу будь-якої сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на ПІДРЯДНИКА, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов цього договору ПІДРЯДНИКОМ або причинного зв'язку між діями ПІДРЯДНИКА та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою сторін, такі витрати покладаються на обидві сторони в рівних частинах. ЗАМОВНИК.

11.6. ПІДРЯДНИК не відповідає за дефекти виявлені у межах гарантійного терміну, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок:

11.6.1. природного зносу об'єкта або його частини;

11.6.2. неправильної його експлуатації;

11.6.3. неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим ЗАМОВНИКОМ або залученими іншими особами;

11.6.4. неналежного ремонту об'єкта який здійснено самим ЗАМОВНИКОМ або залученими третіми особами. В інших випадках ПІДРЯДНИК зобов'язується усунути недоліки робіт за власний кошт у терміни погоджені із ЗАМОВНИКОМ.

12. Робоча сила

12.1. ПІДРЯДНИК повинен комплектувати повний склад працівників, необхідних для виконання робіт відповідно до Договору, та забезпечити, щоб це були особи, що володіють відповідною кваліфікацією і досвідом.

12.2. ПІДРЯДНИК повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

12.3. ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА (з обґрунтуванням такої вимоги) усунення від виконання робіт окремих працівників, включаючи працівників субпідрядників, з недостатньою кваліфікацією, або таких, що порушують правила техніки безпеки та охорони праці, правила пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища на будівельному майданчику, у випадку наявності у ЗАМОВНИКА підстав вважати, що участь таких осіб у виконанні робіт може призвести до порушення якості робіт, прострочення виконання робіт та відсунення у часі фактичної дати завершення робіт, застосування штрафних санкцій відповідними органами держаного контролю та/або становить загрозу виникнення небезпечної ситуації.

13. Права та обов'язки сторін

13.1. ЗАМОВНИК має право:

13.1.1. Відмовитися від прийняття Робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та цьому договорі, і не можуть бути усунені ПІДРЯДНИКОМ, ЗАМОВНИКОМ або третьою особою.

13.1.2. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань ПІДРЯДНИКОМ, повідомивши про це його у строк 20 календарних днів.

13.1.3. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА (субпідрядника), технічний нагляд і контроль за ходом, якістю вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.4. Делегувати в установленому законодавством порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвольні документи, з визначенням у договорі їх повноважень. Делегування замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

13.1.5. Вносити зміни у проектну та кошторисну документацію до початку робіт або під час їх виконання за умови, що вартість додаткових робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків договірної ціни і не впливає на характер робіт, визначених у договорі.

13.1.6. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором, стає неможливим.

13.1.7. Відмовитися від договору в будь-який час до закінчення виконання робіт (будівництва об'єкта), оплативши підряднику виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою.

13.1.8. ЗАМОВНИК також має інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

13.2. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

13.2.1. Надати ПІДРЯДНИКУ будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвілну та іншу договірну документацію і ресурси відповідно до договору.

13.2.2. Сприяти ПІДРЯДНИКУ в порядку, встановленому договором, у виконанні робіт.

13.2.3. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані роботи.

13.2.4. негайно повідомити ПІДРЯДНИКА про виявлені недоліки в роботі.

13.2.5. Сплатити неустойку, відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором, якщо він не доведе, що порушення договору сталося не з його вини.

13.2.6. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

13.2.7. Виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.3. Підрядник має право:

13.3.1. Залучати за згодою ЗАМОВНИКА до виконання договору третіх осіб (субпідрядників).

13.3.2. Зупиняти роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

13.3.3. Відмовитися від договору і вимагати відшкодування збитків у разі внесення до проектної та кошторисної документації змін, що потребують виконання додаткових робіт, вартість яких перевищує 10 відсотків договірної ціни.

13.3.4. Відмовитися від договору з відшкодуванням збитків у разі, коли використання матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює ЗАМОВНИК, або додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує життю та здоров'ю людей чи призводить до порушення екологічних, санітарних правил, правил безпеки та інших встановлених законодавством вимог.

13.3.5. На відшкодування завданих йому збитків відповідно до законодавства та договору.

13.3.6. Ініціювати внесення змін у договір.

13.3.7. ПІДРЯДНИК має також інші права, передбачені договором, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

13.4. Підрядник зобов'язаний:

13.4.1. Виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації.

13.4.2. Одержати встановлені законом дозволи на виконання окремих видів робіт.

13.4.3. Подати замовнику звіт про використання матеріальних ресурсів та повернути їх залишок у разі, коли забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами повністю або частково здійснюється замовником.

13.4.4. Відмовитися від прийняття матеріальних ресурсів, що надаються замовником, у разі виявлення їх невідповідності вимогам нормативних документів та проектній документації.

13.4.5. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА у разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів, забезпечення якими здійснює замовник, нормативним документам і проектній документації та відмовитися від їх прийняття.

13.4.6. Вживати заходів до збереження майна, переданого ЗАМОВНИКОМ.

13.4.7. Своєчасно попередити ЗАМОВНИКА про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу.

13.4.8. Передати ЗАМОВНИКУ у порядку, передбаченому законодавством та договором, закінчені роботи (об'єкт будівництва).

13.4.9. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

13.4.10. Забезпечити ведення та передачу ЗАМОВНИКУ в установленому порядку документів про виконання договору.

13.4.11. ПІДРЯДНИК зобов'язаний розпочати роботи в терміни, визначені відповідно до п. 2.1. договору та Графіку виконання робіт.

13.4.12. ПІДРЯДНИК зобов'язується забезпечити завершення робіт в строк або термін, встановлений в п. 2.1. договору та відповідно до графіку виконання робіт.

13.4.13. Інформувати в установленому порядку ЗАМОВНИКА про хід виконання зобов'язань за договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

13.4.14. Надати ЗАМОВНИКУ акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про їх вартість за формою КБ-3, завірені технічним наглядом.

14. Відповідальність сторін за порушення зобов'язань за договором та порядок урегулювання спорів

14.1. Порушення зобов'язань за договором є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених Господарським кодексом України, іншими законами або договором. 14.2. Застосування господарських санкцій до сторони, яка порушила зобов'язання за договором, не звільняє її від виконання зобов'язань, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором.

14.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання даного Договору згідно з чинним законодавством України.

14.4. Всі суперечки між ЗАМОВНИКОМ та ПІДРЯДНИКОМ вирішуються шляхом переговорів стосовно всіх пунктів Договору.

14.5. Сторони несуть майнову відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань, а також зобов'язань уповноважених представників, послугами яких вони користуються для виконання цього Договору. Винна сторона зобов'язана компенсувати збитки Стороні, що постраждала відповідно до умов цього Договору.

14.6. У разі прострочення строків закінчення робіт, що передбачені п. 2.1. Договору, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми прострочених зобов'язань за кожен день прострочки.

14.7. У разі затримання оплати ЗАМОВНИКОМ виконаних ПІДРЯДНИКОМ робіт, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

14.8. Якщо в процесі виконання робіт будуть заподіяні непередбачені збитки третій особі, відповідальність за їх спричинення винна Сторона повинна відшкодувати у встановленому законодавством порядку, при наявності висновків відповідних органів, суду.

14.9. Сплата неустойки не звільняє винну Сторону від виконання зобов'язань за договором. Виконання винною Стороною порушених зобов'язань за Договором не звільняє від сплати неустойки за неналежне виконання зобов'язань за договором.

14.8. У випадку, якщо суперечки не вирішені, як вказано у п. 14.4 Договору, вони повинні вирішуватися тільки в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.9. ПІДРЯДНИК несе матеріальну відповідальність за збереження виконаних робіт, наслідки їх пошкодження або знищення до передачі ЗАМОВНИКУ.

14.10. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

14.11. У разі необхідності відшкодування збитків або застосування інших санкцій сторона, права або законні інтереси якої порушено, з метою вирішення спору має право звернутися до порушника з письмовою претензією, якщо інше не встановлено законом. Претензія розглядається в місячний строк з дня її одержання. Обґрунтовані вимоги заявника порушник зобов'язаний задовольнити. У разі коли сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої сторони, протягом місяця не дасть відповіді на претензію або відмовиться повністю або частково її задовольнити, сторона, права або законні інтереси якої порушено, має право звернутися з відповідним позовом до суду.

14.12. Відповідальність за неякісне виконання робіт та бездіяльність, які призвели до дорожньо-транспортних пригод в період ремонту об'єкту несе ПІДРЯДНИК. В зазначених випадках ПІДРЯДНИК бере на себе зобов'язання врегулювання спорів, розгляд справ у судових органах, відшкодування збитків. ЗАМОВНИК з ПІДРЯДНИКОМ веде облік, бере участь у розгляді ДТП, в тому числі з матеріальними збитками, які скоєні на зазначеному об'єкті. ПІДРЯДНИК аналізує причини ДТП, пов'язані з незадовільними дорожніми умовами, виявленням недоліків в організації дорожнього руху, які впливають на скоєння ДТП, та вживає заходів щодо їх усунення. У випадках ДТП з вини ПІДРЯДНИКА (що вказується в акті, складеному працівниками Національної поліції України) ПІДРЯДНИК запрошує на місце події представника ЗАМОВНИКА. ПІДРЯДНИК вживає всіх заходів та несе відповідальність за організацію безпеки руху автотранспорту і пішоходів на підставі вимог чинних правил, норм та стандартів.

14.13. Відповідно до статті 237. Господарського кодексу України ЗАМОВНИК може застосування оперативно-господарських санкцій, а саме:

14.13.1. Підставою для застосування оперативно-господарських санкцій є факт порушення умов договору ПІДРЯДНИКОМ. Оперативно-господарські санкції застосовуються ЗАМОВНИКОМ, у позасудовому порядку та без попереднього пред'явлення претензії порушнику зобов'язання.

14.13.2. Порядок застосування ЗАМОВНИКОМ конкретних оперативно-господарських санкцій визначається договором. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИК може звернутися до суду з заявою про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.

14.13.3. Оперативно-господарські санкції можуть застосовуватися одночасно з відшкодуванням збитків та стягненням штрафних санкцій.

14.13.4. Порушення умов договору фіксуються в акті складеному представниками ЗАМОВНИКА та підписаному обома сторонами. У випадку відмови представника ПІДРЯДНИКА від підпису, про це зазначається в акті. Про застосування ЗАМОВНИКОМ певної оперативно-господарської санкції ПІДРЯДНИКА буде повідомлено протягом 3 (трьох) робочих днів з дня складення акту про порушення зобов'язання шляхом направлення рекомендованого листа (з описом вкладення та повідомленням про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі, або направлення у вигляді сканованої копії на електронну адресу ПІДРЯДНИКА, зазначену в цьому договорі. 14.14. Враховуючи вимоги статті 235 Господарського кодексу України, з метою припинення або попередження повторення ПІДРЯДНИКОМ порушень зобов'язань, що передбачені умовами даного договору, ЗАМОВНИК, в односторонньому порядку може бути застосовано до ПІДРЯДНИКА наступні оперативно-господарські санкції:

14.14.1. відмова від оплати (повної або часткової) за зобов'язаннями, яке виконане неналежним чином (виконання робіт не у відповідності до проектної документації) або дострокове виконання робіт без згоди ЗАМОВНИК;

14.14.2. виконання робіт внаслідок прострочення виставлення акредитива платником, припинення видачі банківських позичок тощо;

14.14.3. відмова від прийняття подальшого виконання робіт, до моменту належного виправлення недоліків по виконаних раніше роботам;

14.14.4. відмова від встановлення на майбутнє будь-яких господарських відносин із ПІДРЯДНИКОМ у разі порушення ним будь-якого із зобов'язань передбачених даним договором.

14.15. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини ПІДРЯДНИКА у випадку порушення ним своїх зобов'язань по даному договору.

14.16. Одностороння відмова від цього договору у повному обсязі або частково (розірвання договору) може застосовуватися ЗАМОВНИКОМ у разі невиконання або неналежного виконання ПІДРЯДНИКОМ будь-якого із зобов'язань, передбачених цим договором.

15. Приймання-передача закінчених робіт

15.1. Приймання-передача закінчених робіт (послуг) здійснюється ЗАМОВНИКОМ разом з представниками технічного, авторського нагляду та ПІДРЯДНИКА.

15.2. Передача виконаних робіт ПІДРЯДНИКОМ і приймання їх ЗАМОВНИКОМ оформлюється актом про виконанні роботи.

15.3. Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт (послуг), які виникли з вини ПІДРЯДНИКА, повинні бути усунуті ПІДРЯДНИКОМ протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт.

15.4. Якщо ПІДРЯДНИК не бажає чи не може усунути ці недоліки, ЗАМОВНИК може попередити ПІДРЯДНИКА про порушення ним своїх зобов'язань, і, якщо ПІДРЯДНИК без затримки не вживатиме необхідних заходів для виправлення ситуації, усуне недоліки своїми силами або із залученням третіх осіб за рахунок ПІДРЯДНИКА.

16. Форс-мажор

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань, передбачених Договором, якщо це є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які жодна з Сторін не могла ні передбачити, ні попередити.

16.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання обов'язків за Договором в зв'язку з виникненням форс мажорних обставин зобов'язана у письмовій формі повідомити іншу протягом 3 робочих днів. Відсутність такого повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилається на них у майбутньому.

16.3. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш як 30 днів, кожна з Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніше як за 14 календарних днів до розірвання. В цьому випадку ПІДРЯДНИК зобов'язаний повернути ЗАМОВНИКУ авансові кошти, виплачені за Договором, за вирахуванням коштів, фактично витрачених ПІДРЯДНИКОМ на виконання робіт за Договором, у десятиденний термін з моменту отримання Стороною повідомлення про розірвання.

16.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово - промисловою палатою України.

17. Внесення змін у Договір та його розірвання

17.1. Зміна Договору здійснюється шляхом зміни або доповнення його умов за ініціативою будь-якої Сторони на підставі додаткової угоди до Договору, яка є її невід'ємною частиною і має силу, якщо вона підписана уповноваженими на те особами Сторін.

17.2. ЗАМОВНИК може розірвати Договір за таких обставин:

17.2.1. відсутність коштів для фінансування будівництва;

17.2.2. відставання з вини ПІДРЯДНИКА від строків виконання робіт більш ніж на 1 місяць, що підтверджується двосторонніми актами;

17.2.3. неодноразове порушення ПІДРЯДНИКОМ будівельних норм та правил, вимог проектної документації, що засвідчується тристоронніми актами, за участю незалежної лабораторії.

17.3. При затримці платежів більш ніж на три місяці ПІДРЯДНИК має право розірвати Договір.

17.4. Сторона, що прийняла рішення про призупинення робіт або розірвання Договору, повідомляє про це письмово іншу Сторону не менш ніж за 15 календарних днів до вступу в дію такого рішення і якщо протягом цього строку обставини, що зумовили таке рішення суттєво не змінилися, Сторона, що проявила ініціативу, має право розірвати Договір.

17.5. Сторона з вини якої призупиняються роботи або розривається Договір, зобов'язана компенсувати іншій стороні витрати і збитки зумовлені цими обставинами. Усі документи і розрахунки для здійснення кінцевих розрахунків при розриванні ДОГОВОРУ надаються зацікавленою стороною протягом місяця з моменту прийняття рішення.

17.6. Сторони вирішують усі розбіжності, які можуть виникнути у процесі реалізації цього Договору та які не будуть вирішені в робочому порядку у відповідності з діючим законодавством України.

17.7. Договірна ціна робіт може уточнюватись Сторонами за наступних умов:

17.7.1. зміна ЗАМОВНИКОМ в процесі роботи проектних рішень, що викликає зміну обсягів робіт та вартісних показників;

17.7.2. прийняття нових законодавчих і нормативних актів, що впливають на вартість робіт; 17.7.3. суттєва відмінність фактичних умов виробництва від проектних, передбачити які при узгодженні ціни ПІДРЯДНИК не міг;

17.7.4. виникнення обставин непереборної сили (надзвичайних подій та подій, які не можуть бути передбачені Сторонами під час укладання Договору).

17.8. Зміна договірної ціни обґрунтовується розрахунками і оформлюється укладанням додаткових угод. У разі порушення строків завершення виконання Робіт не з вини ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИК, на підставі обґрунтованих подань ПІДРЯДНИКА переглядає ці строки, про що укладається додаткова угода.

18. Інші умови договору

18.1. Сторони не передаватимуть третім особам права та обов'язки стосовно Договору без письмового узгодження Сторін.

18.2. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням.

18.3. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за наявність ліцензій, необхідних для виконання робіт, визначених нормативними документами.

18.4. ПІДРЯДНИК є платником податку на загальних підставах;

18.5. Істотні умови Договору не повинні змінюватися після його підписання до повного виконання зобов'язань Сторонами, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

18.6. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством України та обумовлюються в додаткових угодах, які складаються в письмовій формі, підписуються сторонами та становлять невід'ємну частину цього Договору.

18.7. Жодна сторона не має права передавати права та обов'язки за цим Договором іншій особі без отримання письмової згоди Сторін.

18.8. Підписуючи цей договір Сторони підтверджують, що їм зрозумілі усі терміни та висловлювання приведені в договорі, та не потребують додаткового тлумачення.

18.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, юридичної адреси, телефону, керівника підприємства, повідомити про це Підприємця у тижневий строк для внесення змін до Договору.

18.10. ДОГОВІР укладено у 2 примірниках по одному для кожної СТОРОНИ.

18.11. Додатками до цього договору є:

договірна ціна;

розрахунки до договірної ціни;

графік виконання робіт.

19. Юридичні адреси та банківські реквізити СТОРІН

Замовник

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА, КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ
КАЛІНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, будинок 57
тел. (+38096)2401164

код ЄДРПОУ 43979138

р/р UA6288261720344271030400061760

Державна казначейська служба України,

м. Київ, МФО 8201027

Начальник управління

М.П. [підпис] 09 2023 р.

Рекетяж О.В.

Підрядник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШПОСТАЧ»

Україна, 08623, Київська обл.,
Фастівський р-н, смт. Калинівка,
вул. Центральна, буд. 57/6
р/р UA303052990000026007046210032,
в АТ КБ «ПриватБанк»
ЄДРПОУ 43120336

Директор

Флорескул Ю.О.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Капітивської селищної ради
Фастівського району Київської області

(Назва організації, що затверджує)

посада, підпис, ініціали, прізвище)



2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт опалення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	10,476	
2	Радіатори сталеві панельні TERRA Teknik тип 22 500x800	шт	6	
3	Кран радіаторний 1/2" кутовий верхній GIACOMINI	шт.	6	
4	Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній GIACOMINI	шт.	6	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
6	Труба ППР композитна ASG 20	м	30	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	60	
8	Труба ППР композитна ASG 25	м	60	
9	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	90	
10	Труба ППР композитна ASG 32	м	90	
11	Хомут сталевий 1"	шт	100	
12	Хомут сталевий 3/4"	шт	60	
13	Коліно 32x90 град. ППР	шт	60	
14	Коліно 32x45 град. ППР	шт	20	
15	Коліно 25x90 град. ППР	шт	60	
16	Коліно 25x45 град. ППР	шт	20	
17	Коліно 20x90 град. ППР	шт	40	
18	Коліно 20x45 град. ППР	шт	10	
19	Трійник діам. 32 мм ППР	шт	4	
20	Трійник редукційний 32x20x32	шт	20	
21	Трійник редукційний 50x32x50	шт	3	
22	Трійник 50 ППР	шт	3	
23	Перехід з металевою різьбою внутр. 32x1" ППР	шт	4	
24	Перехід з металевою різьбою зовн. 32x1" ППР	шт	4	
25	Коліно з металевою різьбою зовн. 20x1/2" ППР	шт	30	
26	Перехід з металевою різьбою зовн. 20x1/2" ППР	шт	15	
27	Обвід 32 ППР	шт	20	
28	Обвід 25 ППР	шт	10	
29	Муфта з'єднувальна 32 ППР	шт	10	
30	Муфта з'єднувальна 25 ППР	шт	6	

1	2	3	4	5
31	Кран кульовий 32 ППР	шт	3	
32	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
33	Фільтр грубої очистки 1" MIRAYA	шт	1	
34	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
35	Циркуляційний насос "Насоси +" BPS 25-8S-180, з'єднувальний комплект	шт	1	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, Калинівської селищної ради
 Фастівського району Київської області
 (назва організації, що затверджує)



(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20.03.р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт санітарно-технічні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
2	Труба ППР композитна ASG 20	м	10	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40	
4	Труба ППР композитна ASG 25	м	40	
5	Муфта з'єднувальна 25 ППР	шт	10	
6	Коліно 25х90 град. ППР	шт	20	
7	Коліно 25х45 град. ППР	шт	6	
8	Коліно 20х90 град. ППР	шт	30	
9	Коліно 20х45 град. ППР	шт	10	
10	Трійник редукційний 25х20х25	шт	4	
11	Трійник редукційний 25х20х20 FV Plast	шт	1	
12	Трійник редукційний 40х25х40 ППР	шт	1	
13	Трійник 20 ППР	шт	3	
14	Коліно монтажне з металевою різьбою внутр. 20х1/2"	шт	7	
15	Кліпса 25 ППР	шт	40	
16	Кліпса 20 ППР	шт	10	
17	Дюбель з шурупом 6х60	шт	70	
18	Подовжувач латунний 1/2" х 1,5	шт.	4	
19	Подовжувач латунний 1/2" х 2,0	шт.	4	
20	Кран для поливу 1/2" MIRAYA	шт.	1	
21	Кран кульовий 25 ППР	шт	1	
22	Нитка паковочна LOCTITE профусійна 160м	шт	1	
23	Папля 100 гр Unipak	шт	1	
24	Паста пакувальна 75 гр. Unipak	шт	1	
25	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	9,25	
26	Труба каналізаційна 110х2,7х2000 внутр.	шт	2	
27	Труба каналізаційна 110х2,7х1000 внутр	шт	3	
28	Труба каналізаційна 110х2,7х500 внутр	шт	3	
29	Труба каналізаційна 110х2,7х250 внутр	шт	3	
30	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5,75	
31	Труба каналізаційна 50х1,8х1000 внутр.	шт	3	

1	2	3	4	5
32	Труба каналізаційна 50x1,8x500 внутр.	шт	3	
33	Труба каналізаційна 50x1,8x250 внутр.	шт	3	
34	Трійник каналізаційний внутр. 110/110x87	шт	4	
35	Трійник каналізаційний внутр. 110/110x45	шт	1	
36	Трійник каналізаційний внутр. 50/50x87	шт	3	
37	Коліно каналізаційне внутр. 110x45	шт	6	
38	Коліно каналізаційне внутр. 110x87	шт	2	
39	Коліно каналізаційне внутр. 50x87	шт	4	
40	Коліно каналізаційне внутр. 50x45	шт	6	
41	Змашувач для труб GEBEX LUB 200мл GEB	шт	1	
42	Хомут стальний 4"	шт	4	
43	Хомут стальний 1 1/2"	шт	4	
44	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
45	Унітаз CERSANIT 373 MITO 010 3/6	шт	3	
46	Коліно підключення унітазу 110x45 VIEGA	шт	3	
47	Шланг TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,5 м	шт	3	
48	Кран приборний 1/2x1/2 ARCO	шт.	3	
49	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	к-т	3	
50	Умивальник CERSANIT PREZIDENT 55см	комплект	3	
51	П'єдестал Cersanit PREZIDENT	шт	3	
52	Змішувач монокран для умивальника	комплект	3	
53	Сифон для умивальника Waterstal 1 1/2"	шт	3	
54	Шланг TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,5 м	шт	3	
55	Кран приборний 1/2x1/2 ARCO	шт.	3	

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Калинівської селищної ради
Фастівського району Київської області

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

2023р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ



на капітальний ремонт вентиляцію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	75	
2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
3	Вентилятор ТТ ПРО 315	шт	2	
4	Вентилятор ТТ 125	шт	1	
5	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
6	Зворотній клапан КОМ125	шт	1	
7	Зворотній клапан КОМ 315	шт	2	
8	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,025	
9	Фільтр ФБ 315	шт	1	
10	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30	
11	Анемостат А 150 ВР	шт	24	
12	Анемостат А 100 ВР	шт	3	
13	Вентиляційна решітка зовнішня МВ 122 ВК АБС	шт	1	
14	Вентиляційна решітка зовнішня IGM 315	шт	2	
15	Монтажний комплект кріплень	компл	1	
16	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	40	
17	Ізоляція пінофол Самоклеючий	м2	40	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти Калинівської селищної ради
Фастівського району Київської області

(назва організації, що затверджує)

посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 06 "

2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт електромонтажні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
2	Бокс зовнішній 8 автоматів Viko	шт	1	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
4	Автоматичний вимикач 1 п. 10А С 4,5кА Viko (4VTB-1C10)	шт	1	
5	Автоматичний вимикач 1 п. 16А С 4,5кА Viko (4VTB-1C16)	шт	3	
6	Перемикач навантаження SSQ 240 "1-0-2" 2п 40А ЕТІ	шт	1	
7	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	240	
8	Труба гофрована 20 мм Koros Monoflex 1420_K50D світло сіра	м	240	
9	Обойма для труб і каб. D20-22 з шур.	шт	480	
10	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	120	
11	Кабель ВВГ нгд 3х1,5 33КМ	м	123,6	
12	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	120	
13	Кабель ВВГ нгд 3х2,5 33 КМ	м	123,6	
14	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	30	
15	Кабель ВВГ нгд 3х2,5 33 КМ	м	30,9	
16	Коробка розподільча	шт	12	
17	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	шт	20	
18	Світильник накладний LED Lebron L-PRS-1265 12W 6500 круг	шт	20	
19	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
20	Вимикач двоклавішний IP20	шт	3	
21	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	7	

1	2	3	4	5
22	Розетка з зазем.контактом, IP 21	шт	7	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директорФлорескул Ю. О.[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Замовник Відділ освіти Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області
 (назва організації)
 Підрядник ТОВ "ВИШПОСТАЧ"
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області, що здійснюється в 2023 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 7 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, у тому числі	1096,62907	1096,62907	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	147,51272	147,51272	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	945,56229	945,56229	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	3,55406	3,55406	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	85,32770	85,32770	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	1181,95677	1181,95677	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	18,06593	18,06593	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	9,18647	-	9,18647


1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	1209,20917	1200,02270	9,18647
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	1209,20917	1200,02270	9,18647
12		Податок на додану вартість	241,84183	-	241,84183
		Всього договірна ціна	1451,05100		
		в т.ч. зворотні суми:			

Керівник підприємства
(організації замовника)



Рудаківська О. Й.

Керівник генеральної
підрядної організації



Флорескул Ю. О.

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
будівельні роботи**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
								всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1427,36	69,11				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	7,62	73,52				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	3,8					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,43	83,04				
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	170,99	116,39				
16		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1606,4					
17		Середній розряд робіт	розряд	3,3					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,61792	<u>331,36</u> 1861,55				
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	2,1647424	<u>343,26</u> 743,07				
9	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	11,914812	<u>25,79</u> 307,28				
10	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,20971776	<u>443,18</u> 92,94				
11	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,45733584	<u>13,76</u> 47,57				
12	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,59685846	<u>61,83</u> 36,90				
13	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	5,28192	<u>5,41</u> 28,58				
14	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,058926	<u>8,88</u> 0,52				
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,656	<u>125,96</u> 334,55				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		3452,96				
	Бензин		кг	10,607					
	Дизельне паливо		кг	20,989					
	Електроенергія		кВт-год	195,957					
	Стиснене повітря		м3	366,037					
	Мастильні матеріали		кг	2,711					
	Гідравлічна рідина		кг	0,005					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
16	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	1,1745					
17	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,480084					
18	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	0,7084506					
19	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	0,336					
20	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,9183656					
21	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	31,1962188					
22	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	0,150185952					
23	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	16,60032					
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,78296					
25	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	5,803038					
26	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	2,8408128					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
27	&C123-5-17	Блоки дверні металопластикові	м2	28,6	<u>9717,59</u> 277923,07	<u>9500,00</u> 271700,00	<u>27,05</u> 773,63	<u>190,54</u> 5449,44	
28	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш СБС 47	кг	3537	<u>22,53</u> 79688,61	<u>20,97</u> 74170,89	<u>1,12</u> 3961,44	<u>0,44</u> 1556,28	
29	+C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	1559,25	<u>29,15</u> 45452,14	<u>27,50</u> 42879,38	<u>1,08</u> 1683,99	<u>0,57</u> 888,77	
30	+C121-782	Металеві конструкції	т	0,3637	<u>66313,34</u> 24118,16	<u>65000,00</u> 23640,50	<u>819,69</u> 298,12	<u>493,65</u> 179,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C111-1891-11-3В	Штукатурка цементно-вапняна СБС 53	кг	3600	<u>6,34</u> 22824,00	<u>5,16</u> 18576,00	<u>1,06</u> 3816,00	<u>0,12</u> 432,00	
32	+C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	112,005	<u>194,87</u> 21826,41	<u>189,71</u> 21248,47	<u>1,34</u> 150,09	<u>3,82</u> 427,85	
33	&C1550-41-1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617 (витрата 0,4 л/м2 при триразовому покритті)	л	78,6	<u>225,48</u> 17722,73	<u>220,00</u> 17292,00	<u>1,06</u> 83,32	<u>4,42</u> 347,41	
34	&C126-388-1-1-ИН-Б варіант 1	Двері металеві	м2	1,968	<u>6587,43</u> 12964,06	<u>6500,00</u> 12792,00	<u>38,39</u> 75,55	<u>49,04</u> 96,51	
35	+C1550-53 варіант 1	Грунтовка фунгіцидна Ceresit СТ 99 антимікробна (концентрат) витрата 0,09кг/м2	кг	31,185	<u>244,29</u> 7618,18	<u>238,40</u> 7434,50	<u>1,1</u> 34,30	<u>4,79</u> 149,38	
36	+C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для стін	м2	11,312	<u>669,14</u> 7569,31	<u>640,00</u> 7239,68	<u>16,02</u> 181,22	<u>13,12</u> 148,41	
37	&C111-81-1 варіант 1	Шлакоблок 400x200x200	шт	200	<u>37,63</u> 7526,00	<u>34,00</u> 6800,00	<u>2,89</u> 578,00	<u>0,74</u> 148,00	
38	+C111-283 варіант 1	Керамограніт Cersanit Dreaming white	м2	8,568	<u>826,63</u> 7082,57	<u>780,00</u> 6683,04	<u>30,42</u> 260,64	<u>16,21</u> 138,89	
39	+C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,53	<u>4147,74</u> 6346,04	<u>2500,00</u> 3825,00	<u>1566,41</u> 2396,61	<u>81,33</u> 124,43	
40	&C111-826-2-2Щ варіант 1	Металопрофіль НС35	м2	12,8	<u>492,7</u> 6306,56	<u>480,00</u> 6144,00	<u>3,04</u> 38,91	<u>9,66</u> 123,65	
41	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,6	<u>3912,59</u> 6260,14	<u>2400,00</u> 3840,00	<u>1435,87</u> 2297,39	<u>76,72</u> 122,75	
42	+C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	л	38,7105	<u>160,01</u> 6194,07	<u>155,70</u> 6027,22	<u>1,17</u> 45,29	<u>3,14</u> 121,56	
43	&C111-1896-9-ИНБ	Ремонтний розчин Ремстрим -Т	кг	160	<u>37,72</u> 6035,20	<u>35,70</u> 5712,00	<u>1,28</u> 204,80	<u>0,74</u> 118,40	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	+C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,0962	<u>4351,74</u> 4770,38	<u>2700,00</u> 2959,74	<u>1566,41</u> 1717,10	<u>85,33</u> 93,54	
45	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0655	<u>49533,88</u> 3244,47	<u>48000,00</u> 3144,00	<u>562,63</u> 36,85	<u>971,25</u> 63,62	
46	+C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	43,22	<u>70,58</u> 3050,47	<u>67,50</u> 2917,35	<u>1,7</u> 73,47	<u>1,38</u> 59,65	
47	+C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,61915	<u>4351,74</u> 2694,38	<u>2700,00</u> 1671,71	<u>1566,41</u> 969,84	<u>85,33</u> 52,83	
48	&C111-1797-2-С варіант 1	Профнастил ПС10	м2	8,556	<u>285,73</u> 2444,71	<u>280,00</u> 2395,68	<u>3,6</u> 30,80	<u>2,13</u> 18,23	
49	+C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03696	<u>49533,88</u> 1830,77	<u>48000,00</u> 1774,08	<u>562,63</u> 20,79	<u>971,25</u> 35,90	
50	&C111-69-П-Н	Піна монтажна	л	5,293	<u>343,8</u> 1819,73	<u>336,00</u> 1778,45	<u>1,06</u> 5,61	<u>6,74</u> 35,67	
51	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0108664	<u>153765,93</u> 1670,88	<u>150000,00</u> 1629,96	<u>750,91</u> 8,16	<u>3015,02</u> 32,76	
52	+C111-612 варіант 1	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,01848	<u>88947,34</u> 1643,75	<u>86000,00</u> 1589,28	<u>1203,27</u> 22,24	<u>1744,07</u> 32,23	
53	&C111-1895-2 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11	кг	101,92	<u>15,36</u> 1565,49	<u>14,00</u> 1426,88	<u>1,06</u> 108,04	<u>0,3</u> 30,57	
54	+C111-1795 варіант 1	Покрівельна сталь	т	0,032736	<u>43149,16</u> 1412,53	<u>42265,32</u> 1383,60	<u>562,63</u> 18,42	<u>321,21</u> 10,51	
55	&C111-1801-2-3-ИН-Б варіант 1	Відливи з листової сталі	м	8,4	<u>131,54</u> 1104,94	<u>130,00</u> 1092,00	<u>0,56</u> 4,70	<u>0,98</u> 8,24	
56	+C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	8,8872	<u>123,54</u> 1097,92	<u>120,00</u> 1066,46	<u>1,12</u> 9,95	<u>2,42</u> 21,51	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,896	<u>1161,16</u> 1040,40	<u>432,68</u> 387,68	<u>705,71</u> 632,32	<u>22,77</u> 20,40	
58	&C111-826-3-1Г варіант 1	Планка вітрова	м	8,4	<u>117,59</u> 987,76	<u>115,00</u> 966,00	<u>0,28</u> 2,35	<u>2,31</u> 19,41	
59	+C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	14,83575	<u>59,03</u> 875,75	<u>56,70</u> 841,19	<u>1,17</u> 17,36	<u>1,16</u> 17,20	
60	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1,94083	<u>447,76</u> 869,03	<u>427,15</u> 829,03	<u>11,83</u> 22,96	<u>8,78</u> 17,04	
61	+C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0142	<u>49533,88</u> 703,38	<u>48000,00</u> 681,60	<u>562,63</u> 7,99	<u>971,25</u> 13,79	
62	&C111-136-2-ИНБ	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	130	<u>5,11</u> 664,30	<u>5,00</u> 650,00	<u>0,01</u> 1,30	<u>0,1</u> 13,00	
63	+C112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,0852	<u>7665,93</u> 653,14	<u>7000,00</u> 596,40	<u>515,62</u> 43,93	<u>150,31</u> 12,81	
64	+C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,8x35	шт	228	<u>2,55</u> 581,40	<u>2,5</u> 570,00	-	<u>0,05</u> 11,40	
65	+C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,038481	<u>14805,93</u> 569,75	<u>14000,00</u> 538,73	<u>515,62</u> 19,84	<u>290,31</u> 11,18	
66	+C112-284	Колоди будівельні	м3	0,066	<u>7752,15</u> 511,64	<u>7000,00</u> 462,00	<u>600,15</u> 39,61	<u>152</u> 10,03	
67	+C111-387-1	Біло густотерте цинкове	т	0,003294	<u>154205,61</u> 507,95	<u>150000,00</u> 494,10	<u>1181,97</u> 3,89	<u>3023,64</u> 9,96	
68	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0068918	<u>69356,98</u> 477,99	<u>67339,52</u> 464,09	<u>657,52</u> 4,53	<u>1359,94</u> 9,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
69	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,009	<u>46881,92</u> 421,94	<u>45400,04</u> 408,60	<u>562,63</u> 5,06	<u>919,25</u> 8,28	
70	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0108075	<u>19611,77</u> 211,95	<u>17949,42</u> 193,99	<u>1277,81</u> 13,81	<u>384,54</u> 4,15	
71	+C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00165	<u>92373,88</u> 152,42	<u>90000,00</u> 148,50	<u>562,63</u> 0,93	<u>1811,25</u> 2,99	
72	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,64845	<u>227,94</u> 147,81	<u>223,35</u> 144,83	<u>0,12</u> 0,08	<u>4,47</u> 2,90	
73	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0012826	<u>112773,88</u> 144,64	<u>110000,00</u> 141,09	<u>562,63</u> 0,72	<u>2211,25</u> 2,83	
74	+C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,001284	<u>92552,48</u> 118,84	<u>90000,00</u> 115,56	<u>737,73</u> 0,95	<u>1814,75</u> 2,33	
75	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,46426	<u>226,11</u> 104,97	<u>220,46</u> 102,35	<u>1,22</u> 0,57	<u>4,43</u> 2,05	
76	C123-515-Y	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,12247	<u>619,14</u> 75,83	<u>590,09</u> 72,27	<u>16,91</u> 2,07	<u>12,14</u> 1,49	
77	+C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,000464	<u>92470,67</u> 42,91	<u>90000,00</u> 41,76	<u>657,52</u> 0,31	<u>1813,15</u> 0,84	
78	&C111-1-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,4	<u>26,48</u> 37,07	<u>25,00</u> 35,00	<u>0,96</u> 1,34	<u>0,52</u> 0,73	
79	+C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5x90 мм	т	0,00036	<u>92470,67</u> 33,29	<u>90000,00</u> 32,40	<u>657,52</u> 0,24	<u>1813,15</u> 0,65	
80	+C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0x100 мм	т	0,000323	<u>92552,48</u> 29,89	<u>90000,00</u> 29,07	<u>737,73</u> 0,24	<u>1814,75</u> 0,58	
81	+C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,00032276	<u>92552,48</u> 29,87	<u>90000,00</u> 29,05	<u>737,73</u> 0,24	<u>1814,75</u> 0,58	
82	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	т	0,00006691	<u>402723</u> 26,95	<u>394174,82</u> 26,37	<u>651,65</u> 0,04	<u>7896,53</u> 0,54	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00285	<u>6478,8</u> 18,46	<u>5836,14</u> 16,63	<u>515,62</u> 1,47	<u>127,04</u> 0,36	
84	+C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,001188	<u>14805,93</u> 17,59	<u>14000,00</u> 16,63	<u>515,62</u> 0,61	<u>290,31</u> 0,35	
85	+C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000886	<u>14856,14</u> 13,16	<u>13500,00</u> 11,96	<u>1064,84</u> 0,94	<u>291,3</u> 0,26	
86	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000027	<u>154205,61</u> 4,16	<u>150000,00</u> 4,05	<u>1181,97</u> 0,03	<u>3023,64</u> 0,08	
87	+C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00054	<u>7665,93</u> 4,14	<u>7000,00</u> 3,78	<u>515,62</u> 0,28	<u>150,31</u> 0,08	
88	C111-192	Цвяхи толеві круглі 2,0x25 мм	т	0,0000744	<u>33950,64</u> 2,53	<u>32547,21</u> 2,42	<u>737,73</u> 0,05	<u>665,7</u> 0,06	
89	+C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,000018	<u>92470,67</u> 1,66	<u>90000,00</u> 1,62	<u>657,52</u> 0,01	<u>1813,15</u> 0,03	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
90	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	24,144	-	-	-	-	
91	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0402	<u>184,55</u> 7,41	<u>184,55</u> 7,41			
		Разом	грн.		7,41	7,41			
		Разом по розділу III	грн.		601897,65	569900,03	20731,34	11266,28	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	220,101					
		Стиснене повітря	м3	366,037					
		Мастильні матеріали	кг	2,752					
		Гідравлічна рідина	кг	0,005					
		Бензин	л	14,334					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дизельне паливо	л	24,693					
		<u>Довідкові дані</u>							
		Будівельне сміття	т	2,656					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

_____ Флорескул Ю. О.

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
 Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
санітарно-технічні роботи**

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.		
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u> Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год розряд люд.год	60,02 4,1 6,3	75,84 116,43				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	66,32					
	Середній розряд робіт		розряд	4,1					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
4	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	3,88					
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	4,6					
6	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,314					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	+C130-901 варіант 1	Унітаз CERSANIT 373 MITO 010 3/6	шт	3	<u>3853,73</u> 11561,19	<u>3759,36</u> 11278,08	<u>18,81</u> 56,43	<u>75,56</u> 226,68	
8	+C113-1690 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 25	м	40	<u>156,43</u> 6257,20	<u>153,00</u> 6120,00	<u>0,36</u> 14,40	<u>3,07</u> 122,80	
9	+C130-554 варіант 1	П'єдестал Cersanit PREZIDENT	шт	3	<u>1267,89</u> 3803,67	<u>1227,00</u> 3681,00	<u>16,03</u> 48,09	<u>24,86</u> 74,58	
10	+C130-644 варіант 1	Умивальник CERSANIT PREZIDENT 55см	комплект	3	<u>1265,78</u> 3797,34	<u>1226,62</u> 3679,86	<u>14,34</u> 43,02	<u>24,82</u> 74,46	
11	+C113-1689 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 20	м	10	<u>127,68</u> 1276,80	<u>125,00</u> 1250,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>2,5</u> 25,00	
12	&C113-1873- 5К-ИНБ варіант 1	Кран приборний 1/2x1/2 ARCO	шт.	6	<u>193,98</u> 1163,88	<u>190,00</u> 1140,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>3,8</u> 22,80	
13	&C130-616-2- 6М варіант 1	Змішувач монокрэн для умивальника	комплект	3	<u>372,75</u> 1118,25	<u>365,00</u> 1095,00	<u>0,44</u> 1,32	<u>7,31</u> 21,93	
14	+C113-2305 варіант 1	Коліно підключення унітазу 110x45 VIEGA	шт	3	<u>346,98</u> 1040,94	<u>340,00</u> 1020,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>6,8</u> 20,40	
15	&C1545-13П- 1-У варіант 1	Шланг TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,5 м	шт	6	<u>164,32</u> 985,92	<u>160,00</u> 960,00	<u>1,1</u> 6,60	<u>3,22</u> 19,32	
16	&C113-2227- 5-ИНБ варіант 1	Труба каналізаційна 110x2,7x2000 внутр.	шт	2	<u>482,81</u> 965,62	<u>460,00</u> 920,00	<u>13,34</u> 26,68	<u>9,47</u> 18,94	
17	&C113-2227- 2-5Г варіант 1	Труба каналізаційна 110x2,7x1000 внутр	шт	3	<u>265,66</u> 796,98	<u>256,00</u> 768,00	<u>4,45</u> 13,35	<u>5,21</u> 15,63	
18	&C1545-156-1	Нитка паковочна LOCTITE профусійна 160м	шт	1	<u>765,07</u> 765,07	<u>750,00</u> 750,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>15</u> 15,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+C113-2266 варіант 1	Трійник каналізаційний внутр. 110/110x87	шт	4	<u>153,18</u> 612,72	<u>150,00</u> 600,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>3</u> 12,00	
20	&C1545-13П варіант 1	Сифон для умивальника Waterstal 1 1/2"	шт	3	<u>189,82</u> 569,46	<u>185,00</u> 555,00	<u>1,1</u> 3,30	<u>3,72</u> 11,16	
21	&C113-2227- 4-5Д варіант 1	Труба каналізаційна 110x2,7x500 внутр	шт	3	<u>169,75</u> 509,25	<u>165,00</u> 495,00	<u>1,42</u> 4,26	<u>3,33</u> 9,99	
22	+C113-2244 варіант 1	Коліно каналізаційне внутр. 110x45	шт	6	<u>80,63</u> 483,78	<u>79,00</u> 474,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>1,58</u> 9,48	
23	+C113-1727 варіант 1	Коліно монтажне з металевою різьбою внутр. 20x1/2"	шт	7	<u>60,36</u> 422,52	<u>59,00</u> 413,00	<u>0,18</u> 1,26	<u>1,18</u> 8,26	
24	&C113-2227- 4-5Д варіант 2	Труба каналізаційна 110x2,7x250 внутр	шт	3	<u>126,91</u> 380,73	<u>123,00</u> 369,00	<u>1,42</u> 4,26	<u>2,49</u> 7,47	
25	&C113-1873- 5К-ИНБ варіант 2	Кран для поливу 1/2" MIRAYA	шт.	1	<u>357,18</u> 357,18	<u>350,00</u> 350,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>7</u> 7,00	
26	&C113-1677- 1А-4Щ варіант 1	Труба каналізаційна 50x1,8x1000 внутр.	шт	3	<u>101,17</u> 303,51	<u>98,00</u> 294,00	<u>1,19</u> 3,57	<u>1,98</u> 5,94	
27	+C113-1880 варіант 2	Кліпса 25 ППР	шт	40	<u>6,81</u> 272,40	<u>6,50</u> 260,00	<u>0,18</u> 7,20	<u>0,13</u> 5,20	
28	+C113-2155 варіант 1	Кран кульовий 25 ППР	шт	1	<u>244,96</u> 244,96	<u>240,00</u> 240,00	<u>0,16</u> 0,16	<u>4,8</u> 4,80	
29	&C111-1867- 2-7-ИН-Б варіант 1	Хомут сталевий 4"	шт	4	<u>61,22</u> 244,88	<u>60,00</u> 240,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>1,2</u> 4,80	
30	+C113-1706 варіант 1	Коліно 25x90 град. ППР	шт	20	<u>11,91</u> 238,20	<u>11,50</u> 230,00	<u>0,18</u> 3,60	<u>0,23</u> 4,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	&C113-1858-1-ИНБ варіант 1	Подовжувач латунний 1/2" x 1,5	шт.	4	<u>56,28</u> 225,12	<u>55,00</u> 220,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>1,1</u> 4,40	
32	&C113-1858-1-ИНБ варіант 2	Подовжувач латунний 1/2" x 2,0	шт.	4	<u>56,28</u> 225,12	<u>55,00</u> 220,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>1,1</u> 4,40	
33	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,8	<u>116,72</u> 210,10	<u>113,09</u> 203,56	<u>1,34</u> 2,41	<u>2,29</u> 4,13	
34	&C113-1677-2А-4Ю варіант 1	Труба каналізаційна 50x1,8x500 внутр.	шт	3	<u>63,85</u> 191,55	<u>62,00</u> 186,00	<u>0,6</u> 1,80	<u>1,25</u> 3,75	
35	+C113-1705 варіант 1	Коліно 20x90 град. ППР	шт	30	<u>6,3</u> 189,00	<u>6,00</u> 180,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>0,12</u> 3,60	
36	+C113-2257 варіант 1	Трійник каналізаційний внутр. 110/110x45	шт	1	<u>178,68</u> 178,68	<u>175,00</u> 175,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>3,5</u> 3,50	
37	+C113-2244 варіант 2	Коліно каналізаційне внутр. 110x87	шт	2	<u>88,08</u> 176,16	<u>86,30</u> 172,60	<u>0,05</u> 0,10	<u>1,73</u> 3,46	
38	&C111-1867-2-7-ИН-Б варіант 2	Хомут стальний 1 1/2"	шт	4	<u>39,8</u> 159,20	<u>39,00</u> 156,00	<u>0,02</u> 0,08	<u>0,78</u> 3,12	
39	+C113-2235 варіант 1	Коліно каналізаційне внутр. 50x45	шт	6	<u>25,55</u> 153,30	<u>25,00</u> 150,00	<u>0,05</u> 0,30	<u>0,5</u> 3,00	
40	&C111-246-1	Змашувач для труб GEBEX LUB 200мл GEB	шт	1	<u>143,01</u> 143,01	<u>140,00</u> 140,00	<u>0,21</u> 0,21	<u>2,8</u> 2,80	
41	&C113-1677-2А-4Ю варіант 2	Труба каналізаційна 50x1,8x250 внутр.	шт	3	<u>46,51</u> 139,53	<u>45,00</u> 135,00	<u>0,6</u> 1,80	<u>0,91</u> 2,73	
42	+C113-2263 варіант 1	Трійник каналізаційний внутр. 50/50x87	шт	3	<u>40,98</u> 122,94	<u>40,00</u> 120,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>0,8</u> 2,40	
43	+C113-2243 варіант 1	Коліно каналізаційне внутр. 50x87	шт	4	<u>25,55</u> 102,20	<u>25,00</u> 100,00	<u>0,05</u> 0,20	<u>0,5</u> 2,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	&C111-635-1	Паста пакувальна 75 гр. Unipak	шт	1	<u>94,94</u> 94,94	<u>93,00</u> 93,00	<u>0,08</u> 0,08	<u>1,86</u> 1,86	
45	+C113-1714 варіант 1	Коліно 25x45 град. ППР	шт	6	<u>15,48</u> 92,88	<u>15,00</u> 90,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>0,3</u> 1,80	
46	+C113-1793 варіант 1	Муфта з'єднувальна 25 ППР	шт	10	<u>8,34</u> 83,40	<u>8,00</u> 80,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>0,16</u> 1,60	
47	+C113-1713 варіант 1	Коліно 20x45 град. ППР	шт	10	<u>7,32</u> 73,20	<u>7,00</u> 70,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>0,14</u> 1,40	
48	+C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний 25x20x25	шт	4	<u>17,52</u> 70,08	<u>17,00</u> 68,00	<u>0,18</u> 0,72	<u>0,34</u> 1,36	
49	+C113-1750 варіант 1	Трійник редукційний 40x25x40 ППР	шт	1	<u>63,52</u> 63,52	<u>62,00</u> 62,00	<u>0,27</u> 0,27	<u>1,25</u> 1,25	
50	+C113-1879 варіант 2	Кліпса 20 ППР	шт	10	<u>6,3</u> 63,00	<u>6,00</u> 60,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>0,12</u> 1,20	
51	&C1545-159-1	Пакля 100 гр Unipak	шт	1	<u>61,27</u> 61,27	<u>60,00</u> 60,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>1,2</u> 1,20	
52	&C111-136-1- H варіант 1	Дюбель з шурупом 6x60	шт	70	<u>0,83</u> 58,10	<u>0,80</u> 56,00	<u>0,01</u> 0,70	<u>0,02</u> 1,40	
53	+C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний 25x20x20 FV Plast	шт	1	<u>43,02</u> 43,02	<u>42,00</u> 42,00	<u>0,18</u> 0,18	<u>0,84</u> 0,84	
54	+C113-1737 варіант 1	Трійник 20 ППР	шт	3	<u>8,34</u> 25,02	<u>8,00</u> 24,00	<u>0,18</u> 0,54	<u>0,16</u> 0,48	
55	+C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00012	<u>154205,61</u> 18,50	<u>150000,00</u> 18,00	<u>1181,97</u> 0,14	<u>3023,64</u> 0,36	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат							
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	2,8518	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,194	186,09 36,10	186,09 36,10			
		Разом	грн.		36,10	36,10			
		Разом по розділу III	грн.		41171,39	40099,20	265,91	806,28	
		Підсумкові витрати енергоносіїв							
		для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	2,852					
		Гідравлічна рідина	кг	0,194					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03

опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	149,8	75,00				
2		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	4,0					
3		робітниками-будівельниками	люд.год	0,03	75,20				
4		Витрати труда робітників, зайнятих							
5		керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
5.1		Середній розряд ланки робітників, зайнятих							
		керуванням та обслуговуванням машин							
		Витрати робітників, заробітна плата яких							
		враховується в складі:							
		загальновиробничих витрат	люд.год	15,73	116,40				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	165,56					
		Середній розряд робіт	розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	1,25	13,76				
		[постійного струму]			17,20				
		Разом по розділу II	грн.		17,20				
		в тому числі енергоносії:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	6,625					
		Мастильні матеріали	кг	0,05					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	13,98					
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,648564					
9	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,154					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C130-557-3-1-ИН-Б варіант 1	Радіатори сталеві панельні TERRA Teknik тип 22 500x800	шт	6	<u>5046,27</u> 30277,62	<u>4940,00</u> 29640,00	<u>7,32</u> 43,92	<u>98,95</u> 593,70	
11	+C113-1691 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 32	м	90	<u>229,02</u> 20611,80	<u>224,00</u> 20160,00	<u>0,53</u> 47,70	<u>4,49</u> 404,10	
12	+C113-1690 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 25	м	60	<u>156,43</u> 9385,80	<u>153,00</u> 9180,00	<u>0,36</u> 21,60	<u>3,07</u> 184,20	
13	&C1630-1162-1 варіант 1	Циркуляційний насос "Насоси +" BPS 25-8S-180, з'єднувальний комплект	шт	1	<u>7041,13</u> 7041,13	<u>6900,00</u> 6900,00	<u>3,07</u> 3,07	<u>138,06</u> 138,06	
14	+C113-1689 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 20	м	30	<u>127,68</u> 3830,40	<u>125,00</u> 3750,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>2,5</u> 75,00	
15	+C113-1880 варіант 1	Хомут сталевий 1"	шт	100	<u>30,78</u> 3078,00	<u>30,00</u> 3000,00	<u>0,18</u> 18,00	<u>0,6</u> 60,00	
16	&C113-1873-1K-Y варіант 1	Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній GIACOMINI	шт.	6	<u>469,38</u> 2816,28	<u>460,00</u> 2760,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>9,2</u> 55,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	6,625 0,05					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u>							
7	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	13,98					
8	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,648564					
9	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	5,154					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
10	&C130-557-3-1-ИН-Б варіант 1	Радіатори сталеві панельні TERRA Teknik тип 22 500x800	шт	6	<u>5046,27</u> 30277,62	<u>4940,00</u> 29640,00	<u>7,32</u> 43,92	<u>98,95</u> 593,70	
11	+C113-1691 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 32	м	90	<u>229,02</u> 20611,80	<u>224,00</u> 20160,00	<u>0,53</u> 47,79	<u>4,49</u> 404,10	
12	+C113-1690 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 25	м	60	<u>156,43</u> 9385,80	<u>153,00</u> 9180,00	<u>0,36</u> 21,60	<u>3,07</u> 184,20	
13	&C1630-1162-1 варіант 1	Циркуляційний насос "Насоси +" BPS 25-8S-180, з'єднувальний комплект	шт	1	<u>7041,13</u> 7041,13	<u>6900,00</u> 6900,00	<u>3,07</u> 3,07	<u>138,06</u> 138,06	
14	+C113-1689 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 20	м	30	<u>127,68</u> 3830,40	<u>125,00</u> 3750,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>2,5</u> 75,00	
15	+C113-1880 варіант 1	Хомут сталевий 1"	шт	100	<u>30,78</u> 3078,00	<u>30,00</u> 3000,00	<u>0,18</u> 18,00	<u>0,6</u> 60,00	
16	&C113-1873-1К-У варіант 1	Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній GIACOMINI	шт.	6	<u>469,38</u> 2816,28	<u>460,00</u> 2760,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>9,2</u> 55,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C113-1873-1E-T варіант 1	Кран радіаторний 1/2" кутовий верхній GIACOMINI	шт.	6	<u>428,58</u> 2571,48	<u>420,00</u> 2520,00	<u>0,18</u> 1,08	<u>8,4</u> 50,40	
18	+C113-1721 варіант 1	Коліно з металевою різьбою зовн. 20x1/2" ППР	шт	30	<u>68,52</u> 2055,60	<u>67,00</u> 2010,00	<u>0,18</u> 5,40	<u>1,34</u> 40,20	
19	+C113-1871 варіант 1	Обвід 32 ППР	шт	20	<u>89,94</u> 1798,80	<u>88,00</u> 1760,00	<u>0,18</u> 3,60	<u>1,76</u> 35,20	
20	+C113-1707 варіант 1	Коліно 32x90 град. ППР	шт	60	<u>28,74</u> 1724,40	<u>28,00</u> 1680,00	<u>0,18</u> 10,80	<u>0,56</u> 33,60	
21	+C113-1879 варіант 1	Хомут стальний 3/4"	шт	60	<u>28,74</u> 1724,40	<u>28,00</u> 1680,00	<u>0,18</u> 10,80	<u>0,56</u> 33,60	
22	+C113-2156 варіант 1	Кран кульовий 32 ППР	шт	3	<u>387,76</u> 1163,28	<u>380,00</u> 1140,00	<u>0,16</u> 0,48	<u>7,6</u> 22,80	
23	+C113-1778 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовн. 32x1" ППР	шт	4	<u>255,54</u> 1022,16	<u>250,00</u> 1000,00	<u>0,53</u> 2,12	<u>5,01</u> 20,04	
24	+C113-1774 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. 20x1/2" ППР	шт	15	<u>56,64</u> 849,60	<u>55,00</u> 825,00	<u>0,53</u> 7,95	<u>1,11</u> 16,65	
25	+C113-1778 варіант 1	Перехід з металевою різьбою внутр. 32x1" ППР	шт	4	<u>194,34</u> 777,36	<u>190,00</u> 760,00	<u>0,53</u> 2,12	<u>3,81</u> 15,24	
26	+C113-1706 варіант 1	Коліно 25x90 град. ППР	шт	60	<u>11,91</u> 714,60	<u>11,50</u> 690,00	<u>0,18</u> 10,80	<u>0,23</u> 13,80	
27	+C113-1715 варіант 1	Коліно 32x45 град. ППР	шт	20	<u>31,8</u> 636,00	<u>31,00</u> 620,00	<u>0,18</u> 3,60	<u>0,62</u> 12,40	
28	+C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний 32x20x32	шт	20	<u>30,78</u> 615,60	<u>30,00</u> 600,00	<u>0,18</u> 3,60	<u>0,6</u> 12,00	
29	+C1630-103 варіант 1	Фільтр грубої очистки 1" MIRAYA	шт	1	<u>585,5</u> 585,50	<u>570,00</u> 570,00	<u>4,02</u> 4,02	<u>11,48</u> 11,48	
30	+C113-1870 варіант 1	Обвід 25 ППР	шт	10	<u>46,08</u> 460,80	<u>45,00</u> 450,00	<u>0,18</u> 1,80	<u>0,9</u> 9,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С113-1741 варіант 1	Трійник 50 ППР	шт	3	<u>117.48</u> 352,44	<u>115.00</u> 345,00	<u>0.18</u> 0,54	<u>2.3</u> 6,90	
32	+С1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	6	<u>54.06</u> 324,36	<u>52.34</u> 314,04	<u>0.66</u> 3,96	<u>1.06</u> 6,36	
33	+С113-1714 варіант 1	Коліно 25х45 град. ППР	шт	20	<u>15.48</u> 309,60	<u>15.00</u> 300,00	<u>0.18</u> 3,60	<u>0.3</u> 6,00	
34	+С113-1705 варіант 1	Коліно 20х90 град. ППР	шт	40	<u>6.3</u> 252,00	<u>6.00</u> 240,00	<u>0.18</u> 7,20	<u>0.12</u> 4,80	
35	+С113-1754 варіант 1	Трійник редукційний 50х32х50	шт	3	<u>76.87</u> 230,61	<u>75.00</u> 225,00	<u>0.36</u> 1,08	<u>1.51</u> 4,53	
36	+С113-1794 варіант 1	Муфта з'єднувальна 32 ППР	шт	10	<u>17.52</u> 175,20	<u>17.00</u> 170,00	<u>0.18</u> 1,80	<u>0.34</u> 3,40	
37	+С113-1739 варіант 1	Трійник діам. 32 мм ППР	шт	4	<u>37.92</u> 151,68	<u>37.00</u> 148,00	<u>0.18</u> 0,72	<u>0.74</u> 2,96	
38	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	<u>67510.8</u> 148,52	<u>65624.43</u> 144,37	<u>562.63</u> 1,24	<u>1323.74</u> 2,91	
39	+С113-1713 варіант 1	Коліно 20х45 град. ППР	шт	10	<u>7.32</u> 73,20	<u>7.00</u> 70,00	<u>0.18</u> 1,80	<u>0.14</u> 1,40	
40	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00046	<u>153765.93</u> 70,73	<u>150000.00</u> 69,00	<u>750.91</u> 0,35	<u>3015.02</u> 1,38	
41	+С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127	<u>44577.52</u> 56,61	<u>42883.83</u> 54,46	<u>819.62</u> 1,04	<u>874.07</u> 1,11	
42	+С113-1793 варіант 1	Муфта з'єднувальна 25 ППР	шт	6	<u>8.34</u> 50,04	<u>8.00</u> 48,00	<u>0.18</u> 1,08	<u>0.16</u> 0,96	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
43	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	8,9202	-	-			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,699	<u>186,09</u> 130,08	<u>186,09</u> 130,08			
		Разом	грн.		130,08	130,08			
		Разом по розділу III Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.		96065,68	93952,95	233,35	1879,38	
		Електроенергія	кВт-год	15,545					
		Мастильні матеріали	кг	0,05					
		Гідравлічна рідина	кг	0,699					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
вентиляцію

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.		
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	301,33	69,39				
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,3					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	0,12	75,00				
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,0					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати робітників, заробітна плата яких							
10		враховується в складі:							
11		загальновиробничих витрат	люд.год	31,25	116,41				
12		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	332,7					
13		Середній розряд робіт	розряд	3,3					
14		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
15	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового	маш. год	6	13,76				
16		[постійного струму]			82,56				
17		Разом по розділу II	грн.		82,56				
18		в тому числі енергоносії:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія Мастильні матеріали	кВт-год кг	31,8 0,24					
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
7	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	17,865					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
8	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	75	<u>1246,04</u> 93453,00	<u>1217,00</u> 91275,00	<u>4,61</u> 345,75	<u>24,43</u> 1832,25	
9	&C130-112-3-В	Вентилятор ТТ ПРО 315	шт	2	<u>15148,88</u> 30297,76	<u>14840,00</u> 29680,00	<u>11,84</u> 23,68	<u>297,04</u> 594,08	
10	&C111-1683-11	Ізоляція пінофол Самоклеючий	м2	40	<u>306,12</u> 12244,80	<u>300,00</u> 12000,00	<u>0,12</u> 4,80	<u>6</u> 240,00	
11	&C118-39-11-6Р	Монтажний комплект кріплень	компл	1	<u>8709,17</u> 8709,17	<u>8531,81</u> 8531,81	<u>6,59</u> 6,59	<u>170,77</u> 170,77	
12	&C111-1756-233-1Е варіант 1	Анемостат А 150 ВР	шт	24	<u>272,67</u> 6544,08	<u>267,00</u> 6408,00	<u>0,32</u> 7,68	<u>5,35</u> 128,40	
13	&C130-112-3-В1 варіант 1	Вентилятор ТТ 125	шт	1	<u>3804,32</u> 3804,32	<u>3728,00</u> 3728,00	<u>1,73</u> 1,73	<u>74,59</u> 74,59	
14	&C1330-1623-2-4Н	Фільтр ФБ 315	шт	1	<u>3053,53</u> 3053,53	<u>2993,00</u> 2993,00	<u>0,66</u> 0,66	<u>59,87</u> 59,87	
15	&C111-1756-2-С варіант 2	Вентиляційна решітка зовнішня IGM 315	шт	2	<u>1279,62</u> 2559,24	<u>1254,00</u> 2508,00	<u>0,53</u> 1,06	<u>25,09</u> 50,18	
16	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0063	<u>349611,34</u> 2202,55	<u>341614,40</u> 2152,17	<u>1141,82</u> 7,19	<u>6855,12</u> 43,19	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&C1330-1780-2-ИНБ варіант 1	Зворотній клапан КОМ 315	шт	2	<u>675,72</u> 1351,44	<u>659,00</u> 1318,00	<u>3,47</u> 6,94	<u>13,25</u> 26,50	
18	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,423	<u>131,12</u> 842,18	<u>127,72</u> 820,35	<u>0,83</u> 5,33	<u>2,57</u> 16,50	
19	&C111-1756-233-1E варіант 2	Анемостат А 100 ВР	шт	3	<u>225,75</u> 677,25	<u>221,00</u> 663,00	<u>0,32</u> 0,96	<u>4,43</u> 13,29	
20	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008853	<u>69356,98</u> 614,02	<u>67339,52</u> 596,16	<u>657,52</u> 5,82	<u>1359,94</u> 12,04	
21	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,003	<u>153765,93</u> 461,30	<u>150000,00</u> 450,00	<u>750,91</u> 2,25	<u>3015,02</u> 9,05	
22	&C1330-1780-1-3 варіант 1	Зворотній клапан КОМ125	шт	1	<u>308,03</u> 308,03	<u>301,00</u> 301,00	<u>0,99</u> 0,99	<u>6,04</u> 6,04	
23	&C111-1756-2-С варіант 1	Вентиляційна решітка зовнішня МВ 122 ВК АБС	шт	1	<u>272,88</u> 272,88	<u>267,00</u> 267,00	<u>0,53</u> 0,53	<u>5,35</u> 5,35	
24	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0038475	<u>50748,61</u> 195,26	<u>48550,27</u> 186,80	<u>1203,27</u> 4,63	<u>995,07</u> 3,83	
25	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,009	<u>3912,59</u> 35,21	<u>2400,00</u> 21,60	<u>1435,87</u> 12,92	<u>76,72</u> 0,69	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
26	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,5033	-	-	-	-	
		Разом по розділу III	грн.		167626,02	163899,89	439,51	3286,62	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	39,303					
		Мастильні матеріали	кг	0,24					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
електромонтажні роботи

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	27	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	173,73	70,02				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,4					
3.1		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиробничих витрат	люд.год	16,85	116,41				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	190,58					
		Середній розряд робіт	розряд	3,4					
4	КБМ204-502	II. Будівельні машини і механізми							
		Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,1	13,76				
					1,38				
		Разом по розділу II в тому числі енергоносії:	грн.		1,38				
		Електроенергія	кВт-год	0,53					
		Мастильні матеріали	кг	0,004					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
5	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	5,0915					
6	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	1,5					
		<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>							
7	&C157-376-3-ИНБ варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3х2,5 33 КМ	1000м	0,1545	<u>65379,28</u> 10101,10	<u>64000,00</u> 9888,00	<u>97,33</u> 15,04	<u>1281,95</u> 198,06	
8	&C1547-4-2Б-3Р варіант 1	Світильник накладний LED Lebron L-PRS-1265 12W 6500 круг	шт	20	<u>350,03</u> 7000,60	<u>342,00</u> 6840,00	<u>1,17</u> 23,40	<u>6,86</u> 137,20	
9	&C100-15093-3512-2Ф варіант 1	Кабель ВВГ нгд 3х1,5 33КМ	1000м	0,1236	<u>47084,22</u> 5819,61	<u>46000,00</u> 5685,60	<u>161</u> 19,90	<u>923,22</u> 114,11	
10	&C1530-63-5 варіант 1	Труба гофрована 20 мм Koros Monoflex 1420_K50D світло сіра	м	240	<u>20,56</u> 4934,40	<u>20,00</u> 4800,00	<u>0,16</u> 38,40	<u>0,4</u> 96,00	
11	+C113-1879 варіант 3	Обойма для труб і каб. D20-22 з шур.	шт	480	<u>4,72</u> 2265,60	<u>4,45</u> 2136,00	<u>0,18</u> 86,40	<u>0,09</u> 43,20	
12	C1545-291	Шпилька	комплект	41	<u>42,26</u> 1732,66	<u>41,14</u> 1686,74	<u>0,29</u> 11,89	<u>0,83</u> 34,03	
13	&C1511-1-2-16	Перемикач навантаження SSQ 240 "1-0-2" 2п 40А ETI	шт	1	<u>1448,55</u> 1448,55	<u>1420,00</u> 1420,00	<u>0,15</u> 0,15	<u>28,4</u> 28,40	
14	&C100-2405-1351	Коробка розподільча	шт	12	<u>89,37</u> 1072,44	<u>85,00</u> 1020,00	<u>2,62</u> 31,44	<u>1,75</u> 21,00	
15	&C100-1504-1700-T	Розетка з зазем.контактом, IP 21	шт	7	<u>143,15</u> 1002,05	<u>140,00</u> 980,00	<u>0,34</u> 2,38	<u>2,81</u> 19,67	
16	+C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00624	<u>112773,88</u> 703,71	<u>110000,00</u> 686,40	<u>562,63</u> 3,51	<u>2211,25</u> 13,80	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00504	<u>112946,44</u> 569,25	<u>110000,00</u> 554,40	<u>731,8</u> 3,69	<u>2214,64</u> 11,16	
18	&C1547-6-2Б	Вимикач двоклавішний IP20	шт	3	<u>127,61</u> 382,83	<u>125,00</u> 375,00	<u>0,11</u> 0,33	<u>2,5</u> 7,50	
19	&C1547-6-3Е-М варіант 2	Автоматичний вимикач 1 п. 16А С 4,5кА Viko (4VTB-1C16)	шт	3	<u>127,57</u> 382,71	<u>125,00</u> 375,00	<u>0,07</u> 0,21	<u>2,5</u> 7,50	
20	&C1511-5-11 варіант 1	Бокс зовнішній 8 автоматів Viko	шт	1	<u>270,68</u> 270,68	<u>262,00</u> 262,00	<u>3,37</u> 3,37	<u>5,31</u> 5,31	
21	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	0,49	<u>533,95</u> 261,64	<u>523,13</u> 256,33	<u>0,35</u> 0,17	<u>10,47</u> 5,14	
22	+C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,048	<u>3912,59</u> 187,80	<u>2400,00</u> 115,20	<u>1435,87</u> 68,92	<u>76,72</u> 3,68	
23	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	1,5	<u>97,37</u> 146,06	<u>94,63</u> 141,95	<u>0,83</u> 1,25	<u>1,91</u> 2,86	
24	&C1547-6-3Е-М варіант 1	Автоматичний вимикач 1 п. 10А С 4,5кА Viko (4VTB-1C10)	шт	1	<u>127,57</u> 127,57	<u>125,00</u> 125,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>2,5</u> 2,50	
25	C1545-267 варіант 1	Трубки полівінілхлоридні	т	0,00068	<u>152144,9</u> 103,46	<u>148356,69</u> 100,88	<u>804,98</u> 0,55	<u>2983,23</u> 2,03	
26	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	6	<u>16,69</u> 100,14	<u>16,29</u> 97,74	<u>0,07</u> 0,42	<u>0,33</u> 1,98	
27	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,629	<u>139,58</u> 87,80	<u>135,03</u> 84,93	<u>1,81</u> 1,14	<u>2,74</u> 1,73	
28	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'яністі в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00015	<u>388223,63</u> 58,23	<u>380048,77</u> 57,01	<u>562,63</u> 0,08	<u>7612,23</u> 1,14	
29	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	<u>32,44</u> 32,44	<u>31,32</u> 31,32	<u>0,48</u> 0,48	<u>0,64</u> 0,64	
30	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00005	<u>153765,93</u> 7,69	<u>150000,00</u> 7,50	<u>750,91</u> 0,04	<u>3015,02</u> 0,15	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02	125,36 2,51	122,67 2,45	0,23 -	2,46 0,06	
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
32	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,3884	-	-			
		Разом по розділу III	грн.		38801,53	37729,45	313,23	758,85	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	4,918					
		Мастильні матеріали	кг	0,004					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7 вересня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Відомість обсягів робіт

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Стеля</u>			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	196,5	
2	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	196,5	
3	Забивання швів між плитами перекриття ремонтним розчином	м	160	
4	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	196,5	
5	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	196,5	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	150	
7	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	150	
8	Улаштування вертикальної гідроізоляції	м2	150	
9	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі штукатуркою цементно-вапняною СБС 53 по каменю та бетону	м2	65	
10	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,2	
	<u>Розділ 3. Двері</u>			
11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	28,6	
12	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,968	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
13	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	196,5	
14	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	196,5	
15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	м2	196,5	
16	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ (додавати 5мм)	м2	196,5	
17	Протравлення цементної основи підлоги	м2	196,5	

1	2	3	4	5
18	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт <u>Розділ 5. Вхід в підвал</u>	м2	8,4	
19	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,4	
20	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	м3	12	
21	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,84	
22	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,8	
23	Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	1,5	
24	Мурування внутрішніх стін з шлакоблоків	м3	3,23	
25	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (східці)	м3	1,08	
26	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	7,7	
27	Улаштування поясів в опалубці	м3	0,61	
28	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,009	
29	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3637	
30	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,3637	
31	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	м2	13,5	
32	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	м2	12,8	
33	Оббивання стін покрівельною сталлю нецинкованою по повсті	м2	7,44	
34	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів <u>Розділ 6. Інші роботи</u>	м	8,4	
35	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	2,656	
36	Перевезення сміття до 10 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на санітарно-технічні роботи</u>	т	2,656	
<u>Розділ 1. Водопостачання</u>				
37	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	10	
38	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	40	
<u>Розділ 2. Каналізація</u>				
39	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	9,25	
40	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5,75	
<u>Розділ 3. Прилади</u>				
41	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
42	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води <u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення</u>	к-т	3	
43	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	10,476	

1	2	3	4	5
44	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
45	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	60	
46	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	90	
47	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	
48	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляцію</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
49	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	м2	75	
50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
51	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	
52	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,025	
53	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
54	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	м2	40	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Щит ЩО</u>			
55	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
56	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	<u>Розділ 2. Прокладання кабелів</u>			
57	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	240	
58	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	120	
59	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	120	
60	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	м	30	
	<u>Розділ 3. Електроустановочні вироби</u>			
61	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на щитах, кількість ламп 2 шт	шт	20	
62	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	3	
63	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	7	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів директор _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на будівельні роботи

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 762,13069 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,6064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 119,14863 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Стеля									
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	1,965	<u>2711,56</u>	-	5328,22	5328,22	-	<u>44,7600</u>	<u>87,95</u>
					2711,56	-			-	-	-
2	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,965	<u>588,11</u>	-	1155,64	1155,64	-	<u>9,7080</u>	<u>19,08</u>
					588,11	-			-	-	-
3	C1550-53	Грунтовка фунгіцидна Ceresit СТ 99	кг	17,685	<u>244,29</u>	-	4320,27	-	-	-	-
	варіант 1	антимікробна (концентрат) витрата 0,09кг/м2			-	-			-	-	-
4	KP3-10-1	Забивання швів між плитами перекриття ремонтним розчином	10 м	16	<u>554,93</u>	-	8878,88	8878,88	-	<u>7,9344</u>	<u>126,95</u>
					554,93	-			-	-	-
5	& C111-1896-9-ИНБ	Ремонтний розчин Ремстрим -Т	кг	160	<u>37,72</u>	-	6035,20	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,965	<u>588,11</u>	-	1155,64	1155,64	-	<u>9,7080</u>	<u>19,08</u>
					588,11	-			-	-	-
7	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	39,3	<u>70,58</u>	-	2773,79	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,965	<u>13775,72</u> 2485,05	-	27069,29	4883,12	-	<u>35,0797</u>	<u>68,93</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					56716,93	21401,50	-		<u>321,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56716,93 35315,43 21401,50 12946,72 38,63 4497,15 69663,65				
		Всього по розділу 1					69663,65				
		Розділ 2. Стіни									
9	KP12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	100м2	1,5	<u>2135,08</u> 2135,08	-	3202,62	3202,62	-	<u>35,2440</u>	<u>52,87</u>
10	KP12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,5	<u>588,11</u> 588,11	-	882,17	882,17	-	<u>9,7080</u>	<u>14,56</u>
11	C1550-53 варіант 1	Грунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна (концентрат) витрата 0,09кг/м2	кг	13,5	<u>244,29</u>	-	3297,92	-	-	-	-
12	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	1,5	<u>4329,06</u> 4329,06	-	6493,59	6493,59	-	<u>58,2960</u>	<u>87,44</u>
13	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	675	<u>29,15</u>	-	19676,25	-	-	-	-
14	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі штукатуркою цементно-вапняною СБС 53 по каменю та бетону	100м2	0,65	<u>11759,43</u> 11759,43	-	7643,63	7643,63	-	<u>154,2625</u>	<u>100,27</u>
15	& C111- 1891-11-3B	Штукатурка цементно-вапняна СБС 53	кг	3600	<u>6,34</u>	-	22824,00	-	-	-	-
16	KB15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,112	<u>27042,52</u> 25630,92	-	3028,76	2870,66	-	<u>353,4325</u>	<u>39,58</u>
17	& C111-1-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,8	<u>26,48</u>	-	21,18	-	-	-	-
18	C111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для стін	м2	11,312	<u>669,14</u>	-	7569,31	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-1895-2 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11	кг	58,24	15,36	-	894,57	-	-	-	-
20	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	5,0736	123,54	-	626,79	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					76160,79	21092,67	-		294,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					76160,79 55068,12 21092,67 11808,70 34,09 3968,99 87969,49				
		Всього по розділу 2					87969,49				
Розділ 3. Двері											
21	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,286	15349,81	-	4390,05	4390,05	-	224,8727	64,31
22	& C123-5-17	Блоки дверні металопластикові	м2	28,6	9717,59	-	277923,07	-	-	-	-
23	& C111-136-2-ИНБ	Дюбель-шурупи 100х10мм	шт	130	5,11	-	664,30	-	-	-	-
24	& C111-69-П-Н	Піна монтажна	л	5,293	343,80	-	1819,73	-	-	-	-
25	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,01968	27781,36	-	546,74	519,79	-	346,4791	6,82
26	& C126-388-1-1-ИН-Б варіант 1	Двері металеві	м2	1,968	6587,43	-	12964,06	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					298307,95	4909,84	-		71,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					298307,95 293398,11 4909,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2902,55				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					993,49				
		Всього будівельні роботи, грн.					301210,50				

		Всього по розділу 3					301210,50				
		Розділ 4. Підлоги									
27	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,965	3018,06	-	5930,49	5930,49	-	40,1872	78,97
					3018,06	-	-	-	-	-	-
28	KP7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	1,965	926,91	-	1821,38	1821,38	-	12,3424	24,25
					926,91	-	-	-	-	-	-
29	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	884,25	29,15	-	25775,89	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	KB11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ товщиною 5 мм	100м2	1,965	5872,50	-	11539,46	11539,46	-	88,2818	173,47
					5872,50	-	-	-	-	-	-
31	C111-2005-8	Універсальний засіб для вирівнювання та ремонту Thomsit RS 88	кг	14,83575	59,03	-	875,75	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	C111-2014-6 варіант 1	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	л	38,7105	160,01	-	6194,07	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш СБС 47	кг	1768,5	22,53	-	39844,31	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	KB11-11-14 к=1,15	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформованих основ (додавати 5мм)	100м2	1,965	2141,04	-	4207,14	4207,14	-	32,1864	63,25
					2141,04	-	-	-	-	-	-
35	C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш СБС 47	кг	1768,5	22,53	-	39844,31	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	KP12-66-1	Протравлення цементної основи підлоги	100м2	1,965	588,11	-	1155,64	1155,64	-	9,7080	19,08
					588,11	-	-	-	-	-	-
37	& C1550-41-1	Засіб для просочення бетону Grover ASK 617 (витрата 0,4 л/м2 при триразовому покритті)	л	78,6	225,48	-	17722,73	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	KB11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,084	17965,70	-	1509,12	1390,54	-	228,2694	19,17
					16554,10	-	-	-	-	-	-
39	& C111-1-1 варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,6	26,48	-	15,89	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-283 варіант 1	Керамограніт Cersanit Dreaming white	м2	8,568	<u>826,63</u>	-	7082,57	-	-	-	-
41	& C111-1895-2 варіант 1	Суміш клеюча Ceresit CM 11	кг	43,68	<u>15,36</u>	-	670,92	-	-	-	-
42	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	3,8136	<u>123,54</u>	-	471,13	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							164660,80	26044,65	-	-	378,19
Разом будівельні роботи, грн.							164660,80				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							138616,15				
всього заробітна плата, грн.							26044,65				
Загальновиробничі витрати, грн.							15327,02				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5282,11				
Всього будівельні роботи, грн.							179987,82				
Всього по розділу 4							179987,82				
Розділ 5. Вхід в підвал											
43	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,004	<u>22208,63</u>	-	88,83	88,83	-	<u>366,6000</u>	<u>1,47</u>
44	KP1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,12	<u>56993,42</u>	-	6839,21	5641,14	-	<u>726,2400</u>	<u>87,15</u>
45	KP2-1-3	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	0,84	<u>2893,71</u>	<u>2117,61</u>	2430,72	651,92	<u>1778,80</u>	<u>11,7751</u>	<u>9,89</u>
46	KP7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,8	<u>1849,49</u>	<u>139,17</u>	1479,59	327,86	<u>111,34</u>	<u>6,2178</u>	<u>4,97</u>
47	KP2-14-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100 м3	0,015	<u>699996,34</u>	<u>891,65</u>	10499,95	2415,62	<u>13,37</u>	<u>2420,9458</u>	<u>36,31</u>
48	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,03696	<u>49533,88</u>	-	1830,77	-	-	-	-
49	КБ8-22-2 к=1,15	Мурування внутрішніх стін з шлакоблоків	1 м3	3,23	<u>489,53</u>	-	1581,18	1551,27	-	<u>7,1299</u>	<u>23,03</u>
50	& C111-81-1 варіант 1	Шлакоблок 400x200x200	шт	200	<u>37,63</u>	-	7526,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,6	3912,59	-	6260,14	-	-	-	-
52	КБ6-1-19 к=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (східці)	100м3	0,0108	524781,53	2203,88	5667,64	557,62	23,80	738,2269	7,97
53	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,025	51631,59	263,65	1238,35	-	2,85	3,6951	0,04
54	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,077	49533,88	-	1977,08	333,34	-	58,2960	4,49
55	КБ6-19-1 к=1,15	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,0061	25676,42	-	3938,10	723,46	-	-	-
56	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0405	4329,06	-	2006,12	-	25,16	1695,7295	10,34
57	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0142	118599,32	483,99	703,38	-	2,95	6,7067	0,04
58	КБ6-11-7 к=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,009	49533,88	-	633,11	205,36	-	-	-
59	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,3637	70345,05	-	7420,56	5886,46	-	322,1094	2,9
60	C121-782	Металеві конструкції	т	0,3637	22818,23	-	24118,16	-	329,95	225,7943	82,12
61	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,3637	20402,98	907,21	5036,16	3867,24	38,92	1,4414	0,52
62	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,135	66313,34	-	1914,64	1402,52	-	146,6550	19,8
63	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,128	13847,03	2043,08	873,30	861,47	743,07	95,0058	12,16
64	& C111-826-2-2Щ варіант 1	Металопрофіль НС35	м2	12,8	10633,06	22,32	6306,56	-	8,12	0,2976	0,11
65	C188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,8x35	шт	154	14182,50	-	392,70	-	-	-	-
66	& C111-826-3-1Г варіант 1	Планка вітрова	м	8,4	10389,04	-	987,76	-	-	-	-
67	КР3-39-6	Оббивання стін покрівельною сталлю неоцинкованою по повсті	100 м2	0,0744	6822,68	-	1917,79	397,76	-	79,3680	5,9
					6730,21	-					
					492,70	-					
					2,55	-					
					117,59	-					
					25776,74	-					
					5346,23	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68 & С111-1797-2-С варіант 1	Профнастил ПС10	м2	8,556	285,73	-	2444,71	-	-	-	-	-
69 С188888-6 варіант 1	Саморіз зі свердлом 4,8х35	шт	74	2,55	-	188,70	-	-	-	-	-
70 КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,084	3758,50	-	315,71	284,64	-	49,6428	4,17	-
71 & С111-1801-2-3-ІН-Б варіант 1	Відливи з листової сталі	м	8,4	131,54	-	1104,94	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							107721,86	25196,51	3025,49	-	361,22
Разом будівельні роботи, грн.							107721,86	-	538,85	-	7,35
в тому числі:							-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							79499,86	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							25735,36	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							15108,76	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							44,24	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5147,99	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							122830,62	-	-	-	-
Всього по розділу 5							122830,62	-	-	-	-
Розділ 6. Інші роботи											
72 КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,02656	3739,97	3499,35	99,33	6,39	92,94	3,9720	0,11	-
				240,62	817,63			21,72	10,2648	0,27	-
73 С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,656	125,96	125,96	334,55	-	334,55	-	-	-
				-	13,37			35,51	0,1610	0,43	-
Разом прямі витрати по розділу 6							433,88	6,39	427,49	-	0,11
Разом будівельні роботи, грн.							433,88	-	57,23	-	0,7
в тому числі:							-	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							63,62	-	-	-	-
Загальновиробничі витрати, грн.							34,74	-	-	-	-
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,1	-	-	-	-
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11,26	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					468,62				

		Всього по розділу 6					468,62				
		Разом прямі витрати по кошторису					704002,21	98651,56	3452,98		1427,36
									596,08		8,05
		Разом будівельні роботи, грн.					704002,21				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					601897,67				
		всього заробітна плата, грн.					99247,64				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58128,48				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					170,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19900,99				
		Всього будівельні роботи, грн.					762130,69				

		Всього по кошторису					762130,69				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1606,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					119148,63				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на санітарно-технічні роботи

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 48,21195 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06632 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,28553 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопостачання									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,1	<u>4384,57</u> 4313,86	-	438,46	431,39	-	<u>56,5900</u>	<u>5,66</u>
2	C113-1689 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 20	м	10	<u>127,68</u>	-	1276,80	-	-	-	-
3	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>4574,72</u> 4502,14	-	1829,89	1800,86	-	<u>59,0600</u>	<u>23,62</u>
4	C113-1690 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 25	м	40	<u>156,43</u>	-	6257,20	-	-	-	-
5	C113-1793 варіант 1	Муфта з'єднувальна 25 ППР	шт	10	<u>8,34</u>	-	83,40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1706 варіант 1	Коліно 25x90 град. ППР	шт	20	<u>11,91</u>	-	238,20	-	-	-	-
7	C113-1714 варіант 1	Коліно 25x45 град. ППР	шт	6	<u>15,48</u>	-	92,88	-	-	-	-
8	C113-1705 варіант 1	Коліно 20x90 град. ППР	шт	30	<u>6,30</u>	-	189,00	-	-	-	-
9	C113-1713 варіант 1	Коліно 20x45 град. ППР	шт	10	<u>7,32</u>	-	73,20	-	-	-	-
10	C113-1746 варіант 1	Трійник редукційний 25x20x25	шт	4	<u>17,52</u>	-	70,08	-	-	-	-
11	C113-1746 варіант 2	Трійник редукційний 25x20x20 FV Plast	шт	1	<u>43,02</u>	-	43,02	-	-	-	-
12	C113-1750 варіант 1	Трійник редукційний 40x25x40 ППР	шт	1	<u>63,52</u>	-	63,52	-	-	-	-
13	C113-1737 варіант 1	Трійник 20 ППР	шт	3	<u>8,34</u>	-	25,02	-	-	-	-
14	C113-1727 варіант 1	Коліно монтажне з металевою різьбою внутр. 20x1/2"	шт	7	<u>60,36</u>	-	422,52	-	-	-	-
15	C113-1880 варіант 2	Кліпса 25 ППР	шт	40	<u>6,81</u>	-	272,40	-	-	-	-
16	C113-1879 варіант 2	Кліпса 20 ППР	шт	10	<u>6,30</u>	-	63,00	-	-	-	-
17	& C111-136- 1-Н варіант 1	Дюбель з шурупом 6x60	шт	70	<u>0,83</u>	-	58,10	-	-	-	-
18	& C113- 1858-1-ИНБ варіант 1	Подовжувач латунний 1/2" x 1,5	шт.	4	<u>56,28</u>	-	225,12	-	-	-	-
19	& C113- 1858-1-ИНБ варіант 2	Подовжувач латунний 1/2" x 2,0	шт.	4	<u>56,28</u>	-	225,12	-	-	-	-
20	& C113- 1873-5K- ИНБ варіант 2	Кран для поливу 1/2" MIRAYA	шт.	1	<u>357,18</u>	-	357,18	-	-	-	-
21	C113-2155 варіант 1	Кран кульовий 25 ППР	шт	1	<u>244,96</u>	-	244,96	-	-	-	-
22	& C1545- 156-1	Нитка паковочна LOCTITE профусійна 160м	шт	1	<u>765,07</u>	-	765,07	-	-	-	-
23	& C1545- 159-1	Пакля 100 гр Unipak	шт	1	<u>61,27</u>	-	61,27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24 & C111-635-1	Паста пакувальна 75 гр. Unipak	шт	1	94,94	-	94,94	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							13470,35	2232,25	-	-	29,28
Разом будівельні роботи, грн.							13470,35				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11238,10				
всього заробітна плата, грн.							2232,25				
Загальновиробничі витрати, грн.							1216,77				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							357,87				
Всього будівельні роботи, грн.							14687,12				

Всього по розділу 1							14687,12				
Розділ 2. Каналізація											
25 КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,0925	4899,39	-	453,19	453,19	-	-	63,2996	5,86
26 & C113-2227-5-ИНБ	Труба каналізаційна 110х2,7х2000 внутр.	шт	2	4899,39	-	965,62	-	-	-	-	-
27 & C113-2227-2-5Г	Труба каналізаційна 110х2,7х1000 внутр	шт	3	265,66	-	796,98	-	-	-	-	-
28 & C113-2227-4-5Д	Труба каналізаційна 110х2,7х500 внутр	шт	3	169,75	-	509,25	-	-	-	-	-
29 & C113-2227-4-5Д	Труба каналізаційна 110х2,7х250 внутр	шт	3	126,91	-	380,73	-	-	-	-	-
30 КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,0575	5099,19	-	293,20	293,20	-	-	65,8810	3,79
31 & C113-1677-1А-4Щ	Труба каналізаційна 50х1,8х1000 внутр.	шт	3	5099,19	-	303,51	-	-	-	-	-
32 & C113-1677-2А-4Ю	Труба каналізаційна 50х1,8х500 внутр.	шт	3	101,17	-	191,55	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& C113-1677-2A-4Ю варіант 2	Труба каналізаційна 50x1,8x250 внутр.	шт	3	46,51	-	139,53	-	-	-	-
34	C113-2266 варіант 1	Трійник каналізаційний внутр. 110/110x87	шт	4	153,18	-	612,72	-	-	-	-
35	C113-2257 варіант 1	Трійник каналізаційний внутр. 110/110x45	шт	1	178,68	-	178,68	-	-	-	-
36	C113-2263 варіант 1	Трійник каналізаційний внутр. 50/50x87	шт	3	40,98	-	122,94	-	-	-	-
37	C113-2244 варіант 1	Коліно каналізаційне внутр. 110x45	шт	6	80,63	-	483,78	-	-	-	-
38	C113-2244 варіант 2	Коліно каналізаційне внутр. 110x87	шт	2	88,08	-	176,16	-	-	-	-
39	C113-2243 варіант 1	Коліно каналізаційне внутр. 50x87	шт	4	25,55	-	102,20	-	-	-	-
40	C113-2235 варіант 1	Коліно каналізаційне внутр. 50x45	шт	6	25,55	-	153,30	-	-	-	-
41	& C111-246-1	Змашувач для труб GEBEX LUB 200мл GEB	шт	1	143,01	-	143,01	-	-	-	-
42	& C111-1867-2-7-ИН-Б варіант 1	Хомут стальний 4"	шт	4	61,22	-	244,88	-	-	-	-
43	& C111-1867-2-7-ИН-Б варіант 2	Хомут стальний 1 1/2"	шт	4	39,80	-	159,20	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							6410,43	746,39	-	-	9,65
Разом будівельні роботи, грн.							6410,43				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5664,04				
всього заробітна плата, грн.							746,39				
Загальновиробничі витрати, грн.							403,33				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,01				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							117,85				
Всього будівельні роботи, грн.							6813,76				

Всього по розділу 2							6813,76				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Прилади									
44	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3	<u>3654,63</u> 3126,07	-	1096,39	937,82	-	<u>42,0963</u>	<u>12,63</u>
45	C130-901 варіант 1	Унітаз CERSANIT 373 MITO 010 3/6	шт	3	<u>3853,73</u>	-	11561,19	-	-	-	-
46	C113-2305 варіант 1	Коліно підключення унітазу 110x45 VIEGA	шт	3	<u>346,98</u>	-	1040,94	-	-	-	-
47	& C1545-13П-1-У варіант 1	Шланг TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,5 м	шт	3	<u>164,32</u>	-	492,96	-	-	-	-
48	& C113-1873-5К-ИНБ варіант 1	Кран приборний 1/2x1/2 ARCO	шт.	3	<u>193,98</u>	-	581,94	-	-	-	-
49	KP15-32-5	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної води	10к-т	0,3	<u>2352,03</u> 2118,59	-	705,61	635,58	-	<u>28,2103</u>	<u>8,46</u>
50	C130-644 варіант 1	Умивальник CERSANIT PREZIDENT 55см	комплект	3	<u>1265,78</u>	-	3797,34	-	-	-	-
51	C130-554 варіант 1	П'єдестал Cersanit PREZIDENT	шт	3	<u>1267,89</u>	-	3803,67	-	-	-	-
52	& C130-616-2-6М варіант 1	Змішувач монокран для умивальника	комплект	3	<u>372,75</u>	-	1118,25	-	-	-	-
53	& C1545-13П варіант 1	Сифон для умивальника Waterstal 1 1/2"	шт	3	<u>189,82</u>	-	569,46	-	-	-	-
54	& C1545-13П-1-У варіант 1	Шланг TUCAI 1/2"x1/2" BB 0,5 м	шт	3	<u>164,32</u>	-	492,96	-	-	-	-
55	& C113-1873-5К-ИНБ варіант 1	Кран приборний 1/2x1/2 ARCO	шт.	3	<u>193,98</u>	-	581,94	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					25842,65	1573,40	-		<u>21,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					25842,65				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24269,25				
		всього заробітна плата, грн.					1573,40				
		Загальновиробничі витрати, грн.					868,40				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					257,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					26711,05				

		Всього по розділу 3					26711,05				
		Разом прямі витрати по кошторису					45723,43	4552,04	-		60,02
		Разом будівельні роботи, грн.					45723,43				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41171,39				
		всього заробітна плата, грн.					4552,04				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2488,52				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					733,49				
		Всього будівельні роботи, грн.					48211,95				

		Всього по кошторису					48211,95				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					66,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5285,53				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03 на опалення

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 113,50006 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16556 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,06751 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,10476	11209,60	-	1174,32	849,96	-	117,4150	12,3
					8113,38	-			-		
2	& C130-557-3-1-ИН-Б	Радіатори сталеві панельні TERRA Teknik тип 22 500x800	шт	6	5046,27	-	30277,62	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	& C113-1873-1E-T	Кран радіаторний 1/2" кутовий верхній GIACOMINI	шт.	6	428,58	-	2571,48	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	& C113-1873-1K-Y	Кран радіаторний 1/2" кутовий нижній GIACOMINI	шт.	6	469,38	-	2816,28	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	4384,57	-	1315,37	1294,16	-	56,5900	16,98
					4313,86	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C113-1689 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 20	м	30	<u>127,68</u>	-	3830,40	-	-	-	-
7	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,6	<u>4574,72</u> 4502,14	-	2744,83	2701,28	-	<u>59,0600</u>	<u>35,44</u>
8	C113-1690 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 25	м	60	<u>156,43</u>	-	9385,80	-	-	-	-
9	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,9	<u>5039,73</u> 4967,15	-	4535,76	4470,44	-	<u>65,1600</u>	<u>58,64</u>
10	C113-1691 варіант 1	Труба ППР композитна ASG 32	м	90	<u>229,02</u>	-	20611,80	-	-	-	-
11	C113-1880 варіант 1	Хомут стальний 1"	шт	100	<u>30,78</u>	-	3078,00	-	-	-	-
12	C113-1879 варіант 1	Хомут стальний 3/4"	шт	60	<u>28,74</u>	-	1724,40	-	-	-	-
13	C113-1707 варіант 1	Коліно 32x90 град. ППР	шт	60	<u>28,74</u>	-	1724,40	-	-	-	-
14	C113-1715 варіант 1	Коліно 32x45 град. ППР	шт	20	<u>31,80</u>	-	636,00	-	-	-	-
15	C113-1706 варіант 1	Коліно 25x90 град. ППР	шт	60	<u>11,91</u>	-	714,60	-	-	-	-
16	C113-1714 варіант 1	Коліно 25x45 град. ППР	шт	20	<u>15,48</u>	-	309,60	-	-	-	-
17	C113-1705 варіант 1	Коліно 20x90 град. ППР	шт	40	<u>6,30</u>	-	252,00	-	-	-	-
18	C113-1713 варіант 1	Коліно 20x45 град. ППР	шт	10	<u>7,32</u>	-	73,20	-	-	-	-
19	C113-1739 варіант 1	Трійник діам. 32 мм ППР	шт	4	<u>37,92</u>	-	151,68	-	-	-	-
20	C113-1747 варіант 1	Трійник редукційний 32x20x32	шт	20	<u>30,78</u>	-	615,60	-	-	-	-
21	C113-1754 варіант 1	Трійник редукційний 50x32x50	шт	3	<u>76,87</u>	-	230,61	-	-	-	-
22	C113-1741 варіант 1	Трійник 50 ППР	шт	3	<u>117,48</u>	-	352,44	-	-	-	-
23	C113-1778 варіант 1	Перехід з металевою різьбою внутр. 32x1" ППР	шт	4	<u>194,34</u>	-	777,36	-	-	-	-
24	C113-1778 варіант 2	Перехід з металевою різьбою зовн. 32x1" ППР	шт	4	<u>255,54</u>	-	1022,16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1721 варіант 1	Коліно з металевою різьбою зовн. 20x1/2" ППР	шт	30	<u>68,52</u>	-	2055,60	-	-	-	-
26	C113-1774 варіант 1	Перехід з металевою різьбою зовн. 20x1/2" ППР	шт	15	<u>56,64</u>	-	849,60	-	-	-	-
27	C113-1871 варіант 1	Обвід 32 ППР	шт	20	<u>89,94</u>	-	1798,80	-	-	-	-
28	C113-1870 варіант 1	Обвід 25 ППР	шт	10	<u>46,08</u>	-	460,80	-	-	-	-
29	C113-1794 варіант 1	Муфта з'єднувальна 32 ППР	шт	10	<u>17,52</u>	-	175,20	-	-	-	-
30	C113-1793 варіант 1	Муфта з'єднувальна 25 ППР	шт	6	<u>8,34</u>	-	50,04	-	-	-	-
31	C113-2156 варіант 1	Кран кульовий 32 ППР	шт	3	<u>387,76</u>	-	1163,28	-	-	-	-
32	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>119,71</u>	5,50	119,71	103,45	<u>5,50</u>	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					103,45	0,60			0,60	0,0080	0,01
33	C1630-103 варіант 1	Фільтр грубої очистки 1" MIRAYA	шт	1	<u>585,50</u>	-	585,50	-	-	-	-
34	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>2092,15</u>	11,70	2092,15	1815,34	<u>11,70</u>	<u>25,0323</u>	<u>25,03</u>
					1815,34	1,28			1,28	0,0170	0,02
35	& C1630- 1162-1 варіант 1	Циркуляційний насос "Насоси +" BPS 25-8S- 180, з'єднувальний комплект	шт	1	<u>7041,13</u>	-	7041,13	-	-	-	-
Разом прямі витрати по кошторису							107317,52	11234,63	<u>17,20</u>		<u>149,8</u>
									1,88		0,03
Разом будівельні роботи, грн.							107317,52				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							96065,69				
всього заробітна плата, грн.							11236,51				
Загальновиробничі витрати, грн.							6182,54				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1831,00				
Всього будівельні роботи, грн.							113500,06				

Всього по кошторису							113500,06				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							165,56				

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
с. Плесецьке

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на вентиляцію

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 200,55836 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,3327 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 24,55591 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція									
1	KP15-121-6	Прокладання повітроводів діаметром понад 355 до 450 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,55 мм	100м2	0,75	145915,12 16357,23	-	109436,34	12267,92	-	239,6313	179,72
2	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	544,56 544,56	-	1633,68	1633,68	-	7,2511	21,75
3	& C130-112-3-B	Вентилятор ТТ ПРО 315	шт	2	15148,88	-	30297,76	-	-	-	-
4	& C130-112-3-B1	Вентилятор ТТ 125	шт	1	3804,32	-	3804,32	-	-	-	-
5	KB20-13-1 κ=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	190,84 144,71	-	572,52	434,13	-	2,0942	6,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1330-1780-1-3 варіант 1	Зворотній клапан КОМ125	шт	1	308,03	-	308,03	-	-	-	-
7	& C1330-1780-2-ИНБ варіант 1	Зворотній клапан КОМ 315	шт	2	675,72	-	1351,44	-	-	-	-
8	КБ20-37-1 к=1,15	Установлення фільтрів чарункових	м2	0,025	602,32	-	15,06	14,85	-	8,0960	0,2
9	& C1330-1623-2-4Н	Фільтр ФБ 315	шт	1	594,00 3053,53	-	3053,53	-	-	-	-
10	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30	165,47 146,17	2,75 0,30	4964,10	4385,10	82,50 9,00	2,0900 0,0040	62,7 0,12
11	& C111-1756-233-1Е варіант 1	Анемостат А 150 ВР	шт	24	272,67	-	6544,08	-	-	-	-
12	& C111-1756-233-1Е варіант 2	Анемостат А 100 ВР	шт	3	225,75	-	677,25	-	-	-	-
13	& C111-1756-2-С варіант 1	Вентиляційна решітка зовнішня МВ 122 ВК АБС	шт	1	272,88	-	272,88	-	-	-	-
14	& C111-1756-2-С варіант 2	Вентиляційна решітка зовнішня IGM 315	шт	2	1279,62	-	2559,24	-	-	-	-
15	& C118-39-11-6Р	Монтажний комплект кріплень	компл	1	8709,17	-	8709,17	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							174199,40	18735,68	82,50 9,00		270,65 0,12
Разом будівельні роботи, грн.							174199,40				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155381,22				
всього заробітна плата, грн.							18744,68				
Загальновиробничі витрати, грн.							10809,15				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3309,19				
Всього будівельні роботи, грн.							185008,55				

Всього по розділу 1							185008,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Будівельні роботи									
16	КБ26-27-1 к=1,15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	4	543,38 543,38	- -	2173,52	2173,52	- -	7,6705 -	30,68 -
17	& С111- 1683-11	Ізоляція пінофол Самоклеючий	м2	40	306,12 -	- -	12244,80	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14418,32	2173,52	- -		30,68 -
		Разом будівельні роботи, грн.					14418,32				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12244,80				
		всього заробітна плата, грн.					2173,52				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1131,49				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					328,52				
		Всього будівельні роботи, грн.					15549,81				

		Всього по розділу 2					15549,81				
		Разом прямі витрати по кошторису					188617,72	20909,20	82,50 9,00		301,33 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					188617,72				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					167626,02				
		всього заробітна плата, грн.					20918,20				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11940,64				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3637,71				
		Всього будівельні роботи, грн.					200558,36				

		Всього по кошторису					200558,36				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					332,7				

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області
с. Плесецьке

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на електромонтажні роботи**

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 57,55571 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,19058 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,12693 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 вересня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щит ЩО									
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>292,05</u> 226,57	<u>1,38</u> 0,15	292,05	226,57	<u>1,38</u> 0,15	<u>3,1242</u> 0,0020	<u>3,12</u> -
2	& C1511-5-11 варіант 1	Бокс зовнішній 8 автоматів Viko	шт	1	<u>270,68</u> -	-	270,68	-	-	-	-
3	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>18515,80</u> 15594,70	-	925,79	779,74	-	<u>217,5600</u> -	<u>10,88</u> -
4	& C1547-6-3E-M варіант 1	Автоматичний вимикач 1 п. 10А С 4,5кА Viko (4VTB-1C10)	шт	1	<u>127,57</u> -	-	127,57	-	-	-	-
5	& C1547-6-3E-M варіант 2	Автоматичний вимикач 1 п. 16А С 4,5кА Viko (4VTB-1C16)	шт	3	<u>127,57</u> -	-	382,71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1511-1-2-16	Перемикач навантаження SSQ 240 "1-0-2" 2п 40А ЕТІ	шт	1	1448,55	-	1448,55	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					3447,35	1006,31	1,38 0,15		14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3447,35 2439,66 1006,46 537,01 1,36 158,10 3984,36				
		Всього по розділу 1					3984,36				
		Розділ 2. Прокладання кабелів									
7	KP17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	2,4	2089,10 1773,66	-	5013,84	4256,78	-	26,3311	63,19
8	& C1530-63-5	Труба гофрована 20 мм Koros Monoflex 1420_K50D світло сіра	м	240	20,56	-	4934,40	-	-	-	-
9	C113-1879	Обойма для труб і каб. D20-22 з шур.	шт	480	4,72	-	2265,60	-	-	-	-
10	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,2	972,16 656,62	-	1166,59	787,94	-	9,7479	11,7
11	& C100-15093-3512-2ф	Кабель ВВГ нгд 3х1,5 33КМ	1000м	0,1236	47084,22	-	5819,61	-	-	-	-
12	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,2	1368,03 1044,11	-	1641,64	1252,93	-	15,5005	18,6
13	& C157-376-3-ИНБ	Кабель ВВГ нгд 3х2,5 33 КМ	1000м	0,1236	65379,28	-	8080,88	-	-	-	-
14	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	0,3	6798,83 5356,93	-	2039,65	1607,08	-	72,1375	21,64
15	& C157-376-3-ИНБ	Кабель ВВГ нгд 3х2,5 33 КМ	1000м	0,0309	65379,28	-	2020,22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C100-2405-1351	Коробка розподільча	шт	12	89,37	-	1072,44	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34054,87	7904,73	-		115,13
		Разом будівельні роботи, грн.					34054,87				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26150,14				
		всього заробітна плата, грн.					7904,73				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4328,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1299,84				
		Всього будівельні роботи, грн.					38383,66				

		Всього по розділу 2					38383,66				
17	KP17-11-2	Розділ 3. Електроустановочні вироби									
		Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт	100шт	0,2	24518,40	-	4903,68	3077,44	-	209,7208	41,94
					15387,22	-					
18	& C1547-4-2Б-3Р	Світильник накладний LED Lebron L-PRS-1265 12V 6500 круг	шт	20	350,03	-	7000,60	-	-	-	-
	варіант 1										
19	KP17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,03	1768,10	-	53,04	53,04	-	26,5800	0,8
					1768,10	-					
20	& C1547-6-2Б	Вимикач двоклавішний IP20	шт	3	127,61	-	382,83	-	-	-	-
21	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,07	1768,10	-	123,77	123,77	-	26,5800	1,86
					1768,10	-					
22	& C100-1504-1700-T	Розетка з зазем.контактом, IP 21	шт	7	143,15	-	1002,05	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					13465,97	3254,25	-		44,6
		Разом будівельні роботи, грн.					13465,97				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10211,72				
		всього заробітна плата, грн.					3254,25				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1721,73				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					503,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					15187,70				

		Всього по розділу 3					15187,70				
		Разом прямі витрати по кошторису					50968,19	12165,29	1,38 0,15		173,73
		Разом будівельні роботи, грн.					50968,19				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					38801,52				
		всього заробітна плата, грн.					12165,44				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6587,52				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1961,49				
		Всього будівельні роботи, грн.					57555,71				

		Всього по кошторису					57555,71				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					190,58				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14126,93				

Склад

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Відділ освіти Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1451,05100 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття)
Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Складений за поточними цінами станом на 7 вересня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області	1181,95677	-	-	1181,95677
		Разом по главі 2:	1181,95677	-	-	1181,95677
		Разом по главах 1-7:	1181,95677	-	-	1181,95677
		Разом по главах 1-8:	1181,95677	-	-	1181,95677
		Разом по главах 1-9:	1181,95677	-	-	1181,95677
		Разом по главах 1-12:	1181,95677	-	-	1181,95677

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.38]	Кошторисний прибуток (П)	18,06593	-	-	18,06593
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	9,18647	9,18647
		Разом	1200,02270	-	9,18647	1209,20917
	Настанова [4.43]	Податок на додану вартість	-	-	241,84183	241,84183
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	1200,02270	-	251,02830	1451,05100

директор ТОВ "ВИШПОСТАЧ"



Флорескул Ю. О.

Облаштування тимчасового, найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01
на будівельні роботи**

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудомісткості витрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людиногодини працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, непрацездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР12-65-14	1,965	44,7600 87,95	0,12	5,3712 10,55	116,39	625,15 1228,42	2711,56 5328,22	734,08 1442,47	7,48	334,80 657,88	1694,03 3328,77
2	КР12-66-1	1,965	9,7080 19,08	0,12	1,1650 2,29	116,39	135,59 266,43	588,11 1155,64	159,21 312,85	7,48	72,62 142,70	367,42 721,98
4	КР3-10-1	16	7,9344 126,95	0,12	0,9521 15,23	116,39	110,82 1773,12	554,93 8878,88	146,47 2343,52	7,48	59,35 949,60	316,64 5066,24
6	КР12-66-1	1,965	9,7080 19,08	0,12	1,1650 2,29	116,39	135,59 266,43	588,11 1155,64	159,21 312,85	7,48	72,62 142,70	367,42 721,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР12-49-2	1,965	35,0797 68,93	0,12	4,2096 8,27	116,39	489,95 962,75	2485,05 4883,12	654,50 1286,09	7,48	262,40 515,62	1406,85 2764,46
9	КР12-65-13	1,5	35,2440 52,87	0,12	4,2293 6,34	116,39	492,25 738,38	2135,08 3202,62	578,01 867,01	7,48	263,63 395,45	1333,89 2000,84
10	КР12-66-1	1,5	9,7080 14,56	0,12	1,1650 1,75	116,39	135,59 203,39	588,11 882,17	159,21 238,81	7,48	72,62 108,93	367,42 551,13
12	КР2-6-7	1,5	58,2960 87,44	0,12	6,9955 10,49	116,39	814,21 1221,32	4329,06 6493,59	1131,52 1697,27	7,48	436,05 654,08	2381,78 3572,67
14	КР11-26-3	0,65	154,2625 100,27	0,12	18,5115 12,03	116,39	2154,55 1400,46	11759,43 7643,63	3081,08 1989,70	7,48	1153,88 750,02	6369,51 4140,18
16	КБ15-25-2	0,112	353,4325 39,58	0,088	31,1021 3,48	116,39	3619,97 405,44	25630,92 2870,66	6435,20 720,74	2,16	763,41 85,50	10818,58 1211,68
21	КБ10-28-1	0,286	224,8727 64,31	0,12	26,9847 7,72	116,39	3140,75 898,25	15349,81 4390,05	4067,92 1163,43	7,48	1682,05 481,07	8890,72 2542,75
25	КБ10-96-2	0,01968	346,4791 6,82	0,12	41,5775 0,82	116,39	4839,20 95,24	26412,10 519,79	6875,29 135,31	7,48	2591,66 51,00	14306,15 281,55
27	КР7-18-3	1,965	40,1872 78,97	0,12	4,8225 9,48	116,39	561,29 1102,93	3018,06 5930,49	787,46 1547,36	7,48	300,60 590,68	1649,35 3240,97
28	КР7-18-4	1,965	12,3424 24,25	0,12	1,4811 2,91	116,39	172,38 338,73	926,91 1821,38	241,84 475,21	7,48	92,32 181,41	506,54 995,35
30	КБ11-11-13	1,965	88,2818 173,47	0,12	10,5938 20,82	116,39	1233,01 2422,86	5872,50 11539,46	1563,21 3071,71	7,48	660,35 1297,59	3456,57 6792,16
34	КБ11-11-14	1,965	32,1864 63,25	0,12	3,8624 7,59	116,39	449,54 883,35	2141,04 4207,14	569,93 1119,91	7,48	240,75 473,07	1260,22 2476,33
36	КР12-66-1	1,965	9,7080 19,08	0,12	1,1650 2,29	116,39	135,59 266,43	588,11 1155,64	159,21 312,85	7,48	72,62 142,70	367,42 721,98
38	КБ11-29-2	0,084	228,2694 19,17	0,12	27,3923 2,3	116,39	3188,19 267,81	16554,10 1390,54	4343,30 364,83	2,73	623,18 52,35	8154,67 684,99
43	КР18-1-6	0,004	366,6000 1,47	0,12	43,9920 0,18	116,39	5120,23 20,48	22208,63 88,83	6012,35 24,05	7,48	2742,17 10,97	13874,75 55,50
44	КР1-1-2	0,12	726,2400 87,15	0,12	87,1488 10,46	116,39	10143,25 1217,19	47009,52 5641,14	12573,61 1508,84	7,48	5432,28 651,87	28149,14 3377,90
45	КР2-1-3	0,84	19,1950 16,12	0,12	2,3034 1,93	116,39	268,09 225,20	1319,19 1108,12	349,20 293,32	7,48	143,58 120,61	760,87 639,13
46	КР7-16-2	0,8	6,7008 5,36	0,12	0,8041 0,64	116,39	93,59 74,87	445,26 356,21	118,55 94,84	7,48	50,12 40,10	262,26 209,81
47	КР2-14-3	0,015	2422,2418 36,33	0,12	290,6690 4,36	116,39	33830,97 507,46	161138,51 2417,08	42893,29 643,40	7,48	18118,37 271,78	94842,63 1422,64
49	КБ8-22-2	3,23	7,1299 23,03	0,12	0,8556 2,76	116,39	99,58 321,64	480,27 1551,27	127,57 412,05	7,48	53,33 172,26	280,48 905,95
52	КБ6-1-19	0,0108	741,9219 8,01	0,12	89,0306 0,96	116,39	10362,27 111,91	51895,24 560,47	13696,65 147,92	7,48	5549,58 59,94	29608,50 319,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	КР2-6-7	0,077	<u>58,2960</u> 4,49	0,12	<u>6,9955</u> 0,54	116,39	<u>814,21</u> 62,69	<u>4329,06</u> 333,34	<u>1131,52</u> 87,13	7,48	<u>436,05</u> 33,58	<u>2381,78</u> 183,40
55	КБ6-19-1	0,0061	<u>1702,4362</u> 10,38	0,12	<u>204,2923</u> 1,25	116,39	<u>23777,59</u> 145,04	<u>119083,31</u> 726,41	<u>31429,40</u> 191,72	7,48	<u>12734,22</u> 77,68	<u>67941,21</u> 414,44
58	КБ6-11-7	0,009	<u>322,1094</u> 2,9	0,12	<u>38,6531</u> 0,35	116,39	<u>4498,84</u> 40,49	<u>22818,23</u> 205,36	<u>6009,76</u> 54,09	7,48	<u>2409,38</u> 21,68	<u>12917,98</u> 116,26
59	КБ9-72-1	0,3637	<u>227,2357</u> 82,64	0,12	<u>27,2683</u> 9,92	116,39	<u>3173,76</u> 1154,30	<u>16291,93</u> 5925,38	<u>4282,45</u> 1557,52	7,48	<u>1699,72</u> 618,19	<u>9155,93</u> 3330,01
61	КР20-12-1	0,3637	<u>133,7948</u> 48,66	0,12	<u>16,0554</u> 5,84	116,39	<u>1868,69</u> 679,64	<u>10655,38</u> 3875,36	<u>2755,30</u> 1002,10	7,48	<u>1000,79</u> 363,99	<u>5624,78</u> 2045,73
62	КР12-54-4	0,135	<u>146,6550</u> 19,8	0,12	<u>17,5986</u> 2,38	116,39	<u>2048,30</u> 276,52	<u>10389,04</u> 1402,52	<u>2736,21</u> 369,39	7,48	<u>1096,98</u> 148,09	<u>5881,49</u> 794,00
63	КР8-30-1	0,128	<u>95,0058</u> 12,16	0,12	<u>11,4007</u> 1,46	116,39	<u>1326,93</u> 169,85	<u>6730,21</u> 861,47	<u>1772,57</u> 226,89	7,48	<u>710,64</u> 90,96	<u>3810,14</u> 487,70
67	КР3-39-6	0,0744	<u>79,3680</u> 5,9	0,12	<u>9,5242</u> 0,71	116,39	<u>1108,52</u> 82,47	<u>5346,23</u> 397,76	<u>1420,05</u> 105,65	7,48	<u>593,67</u> 44,17	<u>3122,24</u> 232,29
70	КР8-40-4	0,084	<u>49,6428</u> 4,17	0,12	<u>5,9571</u> 0,5	116,39	<u>693,35</u> 58,24	<u>3388,62</u> 284,64	<u>898,03</u> 75,44	7,48	<u>371,33</u> 31,19	<u>1962,71</u> 164,87
72	КР20-41-1	0,02656	<u>14,2368</u> 0,38	0,12	<u>1,7084</u> 0,05	116,39	<u>198,84</u> 5,28	<u>1058,25</u> 28,11	<u>276,56</u> 7,34	7,48	<u>106,49</u> 2,83	<u>581,89</u> 15,45
73	С311-10-М	2,656	<u>0,1610</u> 0,43	0,12	<u>0,0193</u> 0,05	116,39	<u>2,25</u> 5,98	<u>13,37</u> 35,51	<u>3,44</u> 9,13	7,48	<u>1,20</u> 3,19	<u>6,89</u> 18,30
Разом:			1435,41		170,99		19900,99	99247,64	26212,74		10435,43	56549,16

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (19900,99 + 99247,64 * 1) * 0,0078 = \mathbf{929,36 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

- Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (19900,99 + 99247,64 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{204,46 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

N18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (19900,99 + 99247,64 * 1) * 0,003739 = 445,50 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $56549,16 + 929,36 + 204,46 + 445,50 = 58128,48$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02
на санітарно-технічні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторисної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-19-1	0,1	56,5900 5,66	0,105	5,9420 0,59	116,39	691,58 69,16	4313,86 431,39	1101,20 110,12	8,7	492,33 49,23	2285,11 228,51
3	KP15-19-2	0,4	59,0600 23,62	0,105	6,2013 2,48	116,39	721,77 288,71	4502,14 1800,86	1149,26 459,70	8,7	513,82 205,53	2384,85 953,94
25	KP15-18-2	0,0925	63,2996 5,86	0,105	6,6465 0,61	116,39	773,58 71,56	4899,39 453,19	1248,05 115,44	8,7	550,71 50,94	2572,34 237,94
30	KP15-18-1	0,0575	65,8810 3,79	0,105	6,9175 0,4	116,39	805,13 46,29	5099,19 293,20	1298,95 74,69	8,7	573,16 32,96	2677,24 153,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	KP15-34-1	0,3	42,0963	0,105	4,4201	116,39	514,46	3126,07	800,92	8,7	366,24	1681,62
			12,63		1,33		154,34	937,82	240,28		109,87	504,49
49	KP15-32-5	0,3	28,2103	0,105	2,9621	116,39	344,76	2118,59	541,94	8,7	245,43	1132,13
			8,46		0,89		103,43	635,58	162,58		73,63	339,64
Разом:			60,02		6,3		733,49	4552,04	1162,81		522,16	2418,46

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (733,49 + 4552,04 * 1) * 0,0078 = \mathbf{41,23 \text{ грн.}}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$= (733,49 + 4552,04 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{9,07 \text{ грн.}}$$

де:

N18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (733,49 + 4552,04 * 1) * 0,003739 = 19,76 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

N116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату працездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $2418,46 + 41,23 + 9,07 + 19,76 = 2488,52$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03
на опалення**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальновиробничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP15-90-2	0,10476	117,4150 12,3	0,105	12,3286 1,29	116,39	1434,92 150,32	8113,38 849,96	2100,63 220,07	8,7	1021,51 107,01	4557,06 477,40
5	KP15-19-1	0,3	56,5900 16,98	0,105	5,9420 1,78	116,39	691,58 207,47	4313,86 1294,16	1101,20 330,36	8,7	492,33 147,70	2285,11 685,53
7	KP15-19-2	0,6	59,0600 35,44	0,105	6,2013 3,72	116,39	721,77 433,06	4502,14 2701,28	1149,26 689,56	8,7	513,82 308,29	2384,85 1430,91
9	KP15-19-3	0,9	65,1600 58,64	0,105	6,8418 6,16	116,39	796,32 716,69	4967,15 4470,44	1267,96 1141,16	8,7	566,89 510,20	2631,17 2368,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	KP15-103-1	1	1,4180	0,105	0,1489	116,39	17,33	104,05	26,70	8,7	12,34	56,37
			1,42		0,15		17,33	104,05	26,70		12,34	56,37
34	KP15-95-1	1	25,0493	0,105	2,6302	116,39	306,13	1816,62	467,01	8,7	217,93	991,07
			25,05		2,63		306,13	1816,62	467,01		217,93	991,07
Разом:			149,83		15,73		1831,00	11236,51	2874,86		1303,47	6009,33

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 = \\ & = (1831,00 + 11236,51 * 1) * 0,0078 = \mathbf{101,93 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H21 / 100 * H18 / 100 = \\ & = (1831,00 + 11236,51 * 1) * 0,0078 * 0,22 = \mathbf{22,42 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * H124) * H116 / 100 = \\ & = (1831,00 + 11236,51 * 1) * 0,003739 = \mathbf{48,86 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 6009,33 + 101,93 + 22,42 + 48,86 = 6182,54 грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04

на вентиляцію

Номер позиції п.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людини-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	I блок. Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату праці, нездатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КР15-121-6	0,75	239,6313 179,72	0,105	25,1613 18,87	116,39	2928,52 2196,39	16357,23 12267,92	4242,87 3182,16	8,7	2084,79 1563,59	9256,18 6942,14
2	КР15-129-1	3	7,2511 21,75	0,105	0,7614 2,28	116,39	88,62 265,86	544,56 1633,68	139,30 417,90	8,7	63,08 189,24	291,00 873,00
5	КБ20-13-1	3	2,0942 6,28	0,105	0,2199 0,66	116,39	25,59 76,77	144,71 434,13	37,47 112,41	8,7	18,22 54,66	81,28 243,84
8	КБ20-37-1	0,025	8,0960 0,2	0,105	0,8501 0,02	116,39	98,94 2,47	594,00 14,85	152,45 3,82	8,7	70,44 1,76	321,83 8,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КР15-122-1	30	2,0940	0,105	0,2199	116,39	25,59	146,47	37,85	8,7	18,22	81,66
			62,82		6,6		767,70	4394,10	1135,50		546,60	2449,80
16	КБ26-27-1	4	7,6705	0,092	0,7057	116,39	82,13	543,38	137,61	7,15	54,84	274,58
			30,68		2,82		328,52	2173,52	550,44		219,36	1098,32
Разом:			301,45		31,25		3637,71	20918,20	5402,23		2575,21	11615,15

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (3637,71 + 20918,20 * 1) * 0,0078 = 191,54 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (3637,71 + 20918,20 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 42,14 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (3637,71 + 20918,20 * 1) * 0,003739 = 91,81 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 11615,15 + 191,54 + 42,14 + 91,81 = 11940,64 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Облаштування тимчасового, найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

**Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05
на електромонтажні роботи**

Номер пози- ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив- но-розра- хункова кошторис- на трудо- місткість робіт, що передба- чені в пря- мих вит- ратах (ро- бітників-бу- дівельників та робітни- ків, що об- слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма- тивно-розрахункової кошторис- ної трудо- місткості робіт, що передба- чені в прямих витратах, до трудо- витрат пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витратах	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах	Усередне- на вартість людино- години пра- цівників, заробітна плата яких врахову- ється в загально- виробни- чих витра- тах	I блок. Заробітна плата в загально- виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально- обов'язко- ве держав- не соціаль- не страху- вання,	Усереднені показники для визна- чення кош- тів на пок- риття реш- ти статей загально- виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально- виробничих витрат	Загально- виробничі витрати без ураху- вання від- рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непраце- здатності,
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KP17-14-1	1	3,1262	0,097	0,3032	116,39	35,29	226,72	57,64	7,66	23,95	116,88
			3,12		0,3		35,29	226,72	57,64		23,95	116,88
3	KP17-12-7	0,05	217,5600	0,097	21,1033	116,39	2456,22	15594,70	3971,20	7,66	1666,51	8093,93
			10,88		1,06		122,81	779,74	198,56		83,33	404,70
7	KP17-7-9	2,4	26,3311	0,097	2,5541	116,39	297,27	1773,66	455,60	7,66	201,70	954,57
			63,19		6,13		713,45	4256,78	1093,44		484,08	2290,97
10	KP17-8-2	1,2	9,7479	0,097	0,9455	116,39	110,05	656,62	168,67	7,66	74,67	353,39
			11,7		1,13		132,06	787,94	202,41		89,60	424,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КР17-8-3	1,2	15,5005 18,6	0,097	1,5035 1,8	116,39	175,00 210,00	1044,11 1252,93	268,20 321,84	7,66	118,73 142,48	561,93 674,32
14	КР17-9-2	0,3	72,1375 21,64	0,097	6,9973 2,1	116,39	814,42 244,33	5356,93 1607,08	1357,70 407,31	7,66	552,57 165,77	2724,69 817,41
17	КР17-11-2	0,2	209,7208 41,94	0,097	20,3429 4,07	116,39	2367,71 473,54	15387,22 3077,44	3906,08 781,22	7,66	1606,46 321,29	7880,25 1576,05
19	КР17-12-1	0,03	26,5800 0,8	0,097	2,5783 0,08	116,39	300,08 9,00	1768,10 53,04	455,00 13,65	7,66	203,60 6,11	958,68 28,76
21	КР17-12-10	0,07	26,5800 1,86	0,097	2,5783 0,18	116,39	300,08 21,01	1768,10 123,77	455,00 31,85	7,66	203,60 14,25	958,68 67,11
Разом:			173,73		16,85		1961,49	12165,44	3107,92		1330,86	6400,27

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 = \\ & = (1961,49 + 12165,44 * 1) * 0,0078 = 110,19 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;
- H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 = \\ & = (1961,49 + 12165,44 * 1) * 0,0078 * 0,22 = 24,24 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H116} / 100 = \\ & = (1961,49 + 12165,44 * 1) * 0,003739 = 52,82 \text{ грн.} \end{aligned}$$

де:

- H116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: $6400,27 + 110,19 + 24,24 + 52,82 = 6587,52$ грн.

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

директор

Флорескул Ю. О.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,36156;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИП130 = 7,65 X (2,36156 + 0) X 1 = 18,06593;

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах. №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортуванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області	147,51272	945,56229	-	3,55406	0,60711	148,11983	85,32770
	Разом: будівельні роботи	147,51272	945,56229	-	3,55406	0,60711	148,11983	85,32770

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

П73 = 2,36156;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 1096,62907;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.

П774 = 85,3277;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (2,36156 + 0) X 1 = 18,06593;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 1096,62907 + 85,3277 - 0 = 1181,95677;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн

$$= п2.2 \times 0,15 = 1181,95677 \times 0,15 = 177,2935155;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= п2.1 : п2.3 = 18,06593 : 177,2935155 = 0,101898425;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= Ц(п2.4) = Ц(0,101898425) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= п2.1 \times W(п2.5) + п2.3 \times V(п2.5) = 18,06593 \times W(0) + 177,2935155 \times V(0) = 18,06593;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Корируючий коефіцієнт:

$$ИНП147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$П73 = 2,36156;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$П731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= п.10.1 \times (п.10.2 + п.10.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (2,36156 + 0) \times 1 = 9,18647;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, грн./люд.год:

$$A1471 = 3,89;$$

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

$$П73 = 2,36156;$$

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:

$$П731И = 0;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.1 \times (п.1.2 + п.1.3) \times ИНП147 = 3,89 \times (2,36156 + 0) \times 1 = 9,18647.$$

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

Кошторисна вартість об'єкта 1181,95677 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,36156 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 176,18451 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 7 вересня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на будівельні роботи	762,13069	-	762,13069	1,60640	119,14863	-
2	02-01-02	на санітарно-технічні роботи	48,21195	-	48,21195	0,06632	5,28553	-
3	02-01-03	на опалення	113,50006	-	113,50006	0,16556	13,06751	-
4	02-01-04	на вентиляцію	200,55836	-	200,55836	0,33270	24,55591	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	02-01-05	на електромонтажні роботи	57,55571	-	57,55571	0,19058	14,12693	-
		Всього:	1181,95677	-	1181,95677	2,36156	176,18451	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник

[підпис, (ініціали, прізвище)]


Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Флорескул Ю. О.



Календарний графік

на виконання робіт по об'єкту:

Облаштування тимчасового найпростішого укриття (капітальний ремонт підвального приміщення тимчасового найпростішого укриття) Плесецький ЗДО (ясла-садок) "Дюймовочка" Калинівської селищної ради по вул. Васильківська, 153, с. Плесецьке Фастівського району Київської області

№ з/п	Основні види робіт	2023 рік											
		з дати підписання договору											
		місяць 9			місяць 10			місяць 11			місяць 12		
		тижні											
1	Санітарно-технічні роботи (водопостачання, каналізація, прилади, опалення, вентиляція)												
2	Електромонтажні роботи												
3	Будівельні роботи(стеля, стіни, двері, підлоги)												
4	Вхід в підвал												

Підрядник

Директор ДОВ "ВИЩОСТАЧ" Флорескул Ю. О.

Замовник

РЕКЕТНИК О.В.

