

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлового господарства ХМР

назва організації, що затверджує)
Заступник начальника Управління житлового господарства
ХМР

В.В. Стешук

(посада, підпис, ініціали, прізвище)
2024 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Амосова, 7, місто Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних і монтажних робіт в будівлях, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Амосова, 7, місто Харків			
	Складання та монтаж увідно-розподільних пристроїв			
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
2	Демонтаж електролічильників	шт	2	
3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
4	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2	
5	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 400 А	шт	6	
6	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	15	
7	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
8	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	12	
9	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	
	Прокладання кабельних мереж (підвал)			
10	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	отворів	68	
11	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати	отворів	50	
12	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	отворів	-68	
13	Прокладання лотків	м лотку	35,64	
14	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
15	Прокладання ізованих проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м дроту	137,25	
16	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 95 мм ²	жил	16	
17	Прокладання ізованих проводів перерізом до 70 мм ² у лотках	м дроту	50	
18	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	8	
19	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м дроту	181,37	

20	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	жил	8	
21	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	12	

Склав

Начальник Управління з експлуатації
житлового фонду КП "Жилкомсервіс"

Ю.В. Ніщенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Начальник відділу обстеження та
планування КП "Жилкомсервіс"

О.П. Купріянов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]