

Додаток 29
до Настанови (пункт 5.1)

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: провулок Івана Каркача, 23, місто Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ ч.п.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: провулок Івана Каркача, 23, місто Харків			
	Ремонт міської покрівлі (п. 3 (кв.30))			
1	Розбирання покриття, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	27	
2	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2 покрівлі	98	
3	Розбирання цементних покриттів	м2 покриття	98	
4	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	98	
5	Готування цементного розчину вручну марка 100	м3 розчину	2,99	
6	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	м2	98	
7	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (нижн шар)	м2 площі ремонту	219	
8	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, додаткового шару (верхн шар)	м2	219	
9	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників (верхн шар)	м2 площі ремонту	7	
10	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм	м примикань	8	
11	Готування шпательних кладкових цементних розчинів, марка 150	м3 розчину	0,008	
12	На кожні 100 мм зміни висоти при ремонті примикань до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників додавати або виключати до 200 мм	м примикань	8	
13	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо олифом з додаванням колера за 2 рази (огороження)	м2 поверхні фарбування	20	
14	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	м	27	
	інші роботи			
15	Навантаження сміття вручну	т сміття	6,28	
16	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	6,28	

Склад Начальник відділу обстеження та планування КП "Жилкомсервіс"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.П. Купріянов

Перевіряв Директор КП "Жилкомсервіс"

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Г.О. Мальований