

ЗАТВЕРДЖЕНО
Генеральний інженер підприємства КДР
 (назва організації, що затверджує)
Директор
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 " 30 " _____ 20 23 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м.Кам'янське

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж металевих бар'єрного одностороннього огороження, методом різання	м	1164,4	
2	Заміна окремих секцій металевих бар'єрного огороження вручну	секція	547	
3	Металоконструкції (металевий брус)	т	58,8341166	
4	Ремонт металевих брусу з використанням агрегату зварювання	м	383	
5	Фарбування вручну огороження, яке попередньо не фарбувалося	м	2180	
6	Уайт-спірит	т	0,070414	
7	Емаль біла	т	0,42292	
8	Емаль чорна	т	0,21146	
9	Емаль	т	0,7739	
10	Очищення металевих конструкцій від корозії вручну	м2	1635	
11	Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	м2	1635	
12	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою	м2	1635	
13	Фарбування очищеного металевих брусу вручну з лицьового боку за 2 рази	м	3269	
14	Емаль біла	т	1,268372	
15	Емаль чорна	т	0,317093	
16	Фарбування очищеного металевих брусу вручну з тильного боку за 1 раз	м	3269	
17	Емаль	т	0,951279	
18	Фарбування вручну стовпів металевих бар'єрного огороження по старій фарбі	стояк	1307	
19	Емаль	т	0,334592	
20	Армування	т	1,09	
21	Арматура	т	1,09	
22	Засипка промоїн конусів піском навантажувачем , група ґрунту 1	м3	3166	
23	Пісок природний, рядовий	м3	3166	
24	Підгортання ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	м3	2373	
25	Планування площ ручним способом	м2	3573	
26	Попереднє планування площ бульдозерами за один прохід	м2	7649	
27	Остаточне планування площ бульдозерами за один прохід	м2	7649	

1	2	3	4	5
28	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1273	
29	Укладання плит при укріпленні укосів біля мостів із заливанням швів	м2	596	
30	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	м3	1,192	
31	Знепилювання бетонних поверхонь	м2	177,6	
32	Ремонт покриття вертикальних бетонних поверхонь антикорозійним розчином , товщина шару 20 мм	м2	177,6	
33	Антикорозійний розчин MasterEmaco P 300	кг	275,28	
34	Знепилювання бетонних поверхонь	м2	177,6	
35	Ґрунтування бетонних поверхонь захисним покриттям в 2 шари	м2	177,6	
36	Ґрунтовка MasterProtect 330 EL	кг	141,422	
37	Ремонт поверхонь опор з бетону товщиною покриття 10 см	м2	408,7	
38	Автогідропідіймачі	маш.год	147	
39	Розбирання асфальтобетонних покриттів швів механізованим способом	м3	2,86	
40	Різання сталюого профільованого настилу	м різа	48	
41	Заварювання переривів шва та кратерів	місце	27	
42	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	т	1,3	
43	Металокопструкції індивідуальні	т	1,3	
44	Навантаження сміття вручну	т	4,58	
45	Перевезення сміття до 14 км	т	4,58	
46	Очищення від іржі суцільних поверхонь, балок, прогонових будов	м2	74,8	
47	Фарбування емалю за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2	м2	74,8	
48	Електрокисневе різання сталі при вертикальному або горизонтальному положенні різа, товщина листа до 6 мм	м різу	41	
49	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	т	2,04	
50	Металокопструкції індивідуальні	т	2,04	
51	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	0,715	
52	Навантаження сміття вручну	т	1,139	
53	Перевезення сміття до 14 км	т	1,139	
54	Влаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних лотків з використанням автогідропідіймача	м	38	
55	Лотки металеві індивідуальні	т	0,342	
56	Анкерні болти	шт.	114	
57	Проникаюча гідроізоляція бетону	кг	3,04	
58	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків відкритих на узбіччях	м3	3,36	
59	Лотки залізобетонні	м3	3,36	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради
(назва організації)
Підрядник ТОВ «Будівельна компанія «Житлобуд-1»
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 - код 450000000-7-Будівельні роботи та поточний ремонт, визначено згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014), що здійснюється в 2023 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 26 вересня 2022 р.

№ п.п.	Об'єкт	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати (вартості - з "Підсумкової відомості ресурсів") в тому числі:	15995,39085	15995,39085	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата			
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	766,85603	766,85603	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	14575,65923	14575,65923	-
2	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	652,87559	652,87559	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	307,67536	307,67536	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
7	Розрахунок N9	Разом	16303,06621	16303,06621	-
8	Розрахунок N10	Прибуток	74,84997	74,84997	-
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	38,06097	-	-
		Кошти на покриття ризиків	-	-	38,06097

		3			478 ДЦ ДЦ	
1	2				5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)			-	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірна ціна Всього договірна ціна			16377,91618 - 16377,91618	38,06097 335,01985 373,08082
			4			
				16415,97715 335,01985 16750,997 16750,997		

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підприємної організації



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА БУДІВНИЦТВА
КАМ'ЯНЦЬКОГО РАЙОНУ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
О.П. Сурманова

- 1 -
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

478_ДЦ_ДЦ

Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м.Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 - код 45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт, визначено згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014)

Будівництво розташоване на території області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРс-97);
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Автомобільні дороги та мости СОУ 42.1-37641918-035:2018, СОУ 42.1-37641918-071:2018;
- Роботи з відновлення поверхонь матеріалами "МАРЕІ". СОУ Д.2.4-33740357-001:2020, СОУ Д.2.4-33740357-002:2020 та СОУ Д.2.4-33740357-003:2020 для ТОВ "Малпеі Україна";
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів. Кошторисні норми України;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,33 люд. год та розряді робіт 3,8)

7,65	грн./люд. год
3,89	грн./люд. год
9,78431	тис.люд. год
9,308	тис.люд. год
832,4194	тис.грн.
15000,00	грн.

Всього договірна ціна:

у тому числі:

будівельні роботи -

вартість устаткування -

у тому числі:

- ризики і інфляція від вартості устаткування

інші витрати -

478_ДЦ_ДЦ

16750,997 тис.грн.

16377, тис.грн.

91618

- тис.грн.

- тис.грн.

373,08082 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Перевірив:

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр. (3+5+7)	Розрах. №4 Загально- виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортно- ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам'янське	766,85603	14575,6620 5	-	652,87726	0,13607	766,9921	307,67536
	Разом: будівельні роботи	766,85603	14575,6620 5	-	652,87726	0,13607	766,9921	307,67536

Примітки:

- Вартість матеріальних ресурсів будови (14575,65923) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".
- Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів будови (652,87559) прийнята за даними "Підсумкової відомості ресурсів".

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.**1. Вихідні дані**

п. 1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 7,65;

п. 1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
ПТЗ = 9,78431;

п. 1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год. :
ПТЗ1И = 0;

п. 1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 15995,39085;

п. 1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.
П774 = 307,67536;

п. 1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:
П713 = 0;

2. Розрахунок

- п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
 $= \text{п.1.1} \times (\text{п.1.2} + \text{п.1.3}) \times \text{ИНП130} = 7,65 \times (9,78431 + 0) \times 1 = 74,84997;$
- п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальноновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
 $= \text{п.1.4} + \text{п.1.5} - \text{п.1.6} = 15995,39085 + 307,67536 - 0 = 16303,06621;$
- п.2.3. Контрольне максимальне допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальноновиробничих витрат будівництва), тис.грн.:
 $= \text{п.2.2} \times 0,15 = 16303,06621 \times 0,15 = 2445,4599315;$
- п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
 $= \text{п.2.1} : \text{п.2.3} = 74,84997 : 2445,4599315 = 0,030607727;$
- п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
 $= \text{Ц}(\text{п.2.4}) = \text{Ц}(0,030607727) = 0;$
- п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
 $= \text{п.2.1} \times \text{W}(\text{п.2.5}) + \text{п.2.3} \times \text{V}(\text{п.2.5}) = 74,84997 \times \text{W}(0) + 2445,4599315 \times \text{V}(0) = 74,84997;$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

- п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:
 ИНП147 = 1;
- п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
 A1471 = 3,89;
- п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
 П73 = 9,78431;
- п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:
 П731И = 0;
- п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
 4. $= \text{п.10.1} \times (\text{п.10.2} + \text{п.10.3}) \times \text{ИНП147} = 3,89 \times (9,78431 + 0) \times 1 = 38,06097;$

Розрахунок № 13. Податки, збори, обов'язкові платежі, тис. грн.

- п.13.1. Єдиний податок за ставкою 2%:

= 335,01985;

- п.13. Всього податки, збори, обов'язкові платежі:

2. = 335,01985;

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

- п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

= 0;

- п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2. = 0;

- 1 -
КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-137
Єдиний податок за ставкою 2%

1. Вихідні дані

п1.1	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. П12=16415,97266;
п1.2	Ставка єдиного податку, % СЕН=2;
п1.3	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. П26=0;
п1.4	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. П62=0;
п1.5	Зворотні суми, тис. грн. П25=0;

2. Розрахунок

п2.1	Розрахункова сума доходу, тис. грн. п1.1-п1.3-п1.4-п1.5=16415,97266-0-0=16415,97266;
п2.2	Розрахунковий коефіцієнт для визначення єдиного податку п1.2:100:(1-п1.2:100)=2:100:(1-2:100)=0,020408163;
п2.3	Єдиний податок за ставкою 2% Інші витрати п2.1хп2.2=16415,97266х0,020408163=335,01985;

Склав

Перевірив

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м.Кам'янське
Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м.Кам'янське

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

16303,0707 тис. грн.
9,78431 тис.люд.год.
832,4194 тис. грн.
3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "26 вересня" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтаж металевих бар'єрного одностороннього огороження, методом різання											
1	ДН10-3-32-1	Демонтаж металевих бар'єрного одностороннього огороження, методом різання	100 м	11,644	6817,48	5615,59	79382,74	12698,95	65387,93	13,3800	155,8
		Разом прями витрати по розділу 1			1090,60	-	79382,74	12698,95	65387,93	-	155,8
		Разом будівельні роботи, грн.					79382,74				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1295,86				
		всього заробітна плата, грн.					12698,95				
		Загальновиборничі витрати, грн.					5298,37				
		трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.					8,48				
		заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.					1164,05				
		Всього будівельні роботи, грн.					84681,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					73870,94 29655,63 45,38 6229,35 103526,57				
		Всього по розділу 5					103526,57				
11	E13-45-2 K=1,15	Розділ 6. Знежирення металевих конструкцій									
		Знежирювання поверхонь уайт-спиритом	100м2	16,35	7215,21 1186,10	-	117968,68	19392,74	-	14,9270	244,06
		Разом прями витрати по розділу 6					117968,68	19392,74	-	-	244,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117968,68 98575,94 19392,74 7036,22 8,75 1201,73 125004,9				
		Всього по розділу 6					125004,9				
12	E13-16-6 Kтр=1,15	Розділ 7. Грунтування металевих конструкцій									
		Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою	100м2	16,35	1727,43 538,60	-	28243,48	8806,11	-	5,4970	89,88
		Разом прями витрати по розділу 7					28243,48	8806,11	-	-	89,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					28243,48 19437,37 8806,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2957,39 3,22 442,59 31200,87				
		Всього по розділу 7					31200,87				
13	ДН10-3-2-3	Розділ 8. Фарбування очищеного металевого бруса з двох сторін									
14 & С1113-246-1		Фарбування очищеного металевого бруса вручну з лицьового боку за 2 рази	100м	32,69	831,78	-	27190,89	27190,89	-	10,6000	346,51
15 & С1113-246-2		Емаль біла	т	1,268372	831,78	-	167568,06	-	-	-	-
		Емаль чорна	т	0,317093	132112,71	-	38736,46	-	-	-	-
16	ДН10-3-2-4	Фарбування очищеного металевого бруса вручну з тильного боку за 1 раз	100м	32,69	122161,18	-	21393,64	21393,64	-	8,3400	272,63
17 & С1113-246-3		Емаль	т	0,951279	654,44	-	125676,05	-	-	-	-
	варіант 1				132112,71	-		-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					380565,1	48584,53	-		619,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					380565,1 331980,57 48584,53 20642,1 33,7 4625,96 401207,2				
		Всього по розділу 8					401207,2				
18	ДН10-3-2-8	Розділ 9. Фарбування очищених стояків металевого бар'єрного огороження									
		Фарбування вручну стояків металевого бар'єрного огороження по старій фарбі	1 стояк	1307	5,49	-	7175,43	7175,43	-	0,0700	91,49
					5,49	-			-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19 & С1113-246-3	Емаль		т	0,334592	132112,71	-	44203,86	-	-	-	-
варіант 1	Разом прямі витрати по розділу 9						51379,29	7175,43	-	-	91,49
	Разом будівельні роботи, грн.						51379,29				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						44203,86				
	всього заробітна плата, грн.						7175,43				
	Загальновиробничі витрати, грн.						3045,31				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,98				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						679,64				
	Всього будівельні роботи, грн.						54424,6				

	Всього по розділу 9						54424,6				
20 РН3-32-1	Розділ 10. Армування										
21 С124-3	Армування		1 м	1,09	8563,23	-	9333,92	9333,92	-	102,4800	111,7
варіант 1	Арматура		т	1,09	8563,23	-	70000,7	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 10				64220,83	-	79334,62	9333,92	-	-	111,7
	Разом будівельні роботи, грн.						79334,62				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						70000,7				
	всього заробітна плата, грн.						9333,92				
	Загальновиробничі витрати, грн.						3632,54				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						5,53				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						758,69				
	Всього будівельні роботи, грн.						82967,16				

	Всього по розділу 10						82967,16				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 11. Засипка проміїн конусів піском за допомогою машин та механізмів									
22	РН1-12-1	Засипка проміїн конусів піском навантажувачем, група ґрунту 1	100 м3	31,66	2448,00	2448,00	77503,68		77503,68		
23	С1421-10634-1	Пісок природний, рядовий	м3	3166	574,10	-	1817600,6		-		
		Разом прямі витрати по розділу 11			-	-	1895104,28		77503,68		
		Разом будівельні роботи, грн.					1895104,28		-		
		в тому числі:					28				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28				
		Всього будівельні роботи, грн.					1817600,6				
		- - - - -					1895104,28				
		Всього по розділу 11									
24	РН1-11-1	Розділ 12. Підгортання конусів									
		Підгортання ґрунту бульдозерами при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1	100 м3	23,73	3422,00	3422,00	81204,06		81204,06		
		Разом прямі витрати по розділу 12			-	-	81204,06		81204,06		
		- - - - -									
		Всього по розділу 12					81204,06				
25	РН1-7-4	Розділ 13. Планування площ									
		Планування площ ручним способом	1000 м2	3,573	15340,89	-	54813	54813	-	195.5000	698.52
26	РН1-13-1	Попереднє планування площ бульдозерами за один прохід	1000 м2	7,649	986,00	986,00	7541,91	-	7541,91	-	-
27	РН1-13-2	Остаточне планування площ бульдозерами за один прохід	1000 м2	7,649	1334,00	1334,00	10203,77	-	10203,77	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 13			-	-	72558,68	54813	17745,68	-	698.52
		Разом будівельні роботи, грн.					72558,68		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54813 21933,47 34,56 4744,41 94492,15				
		Всього по розділу 13					94492,15				
28	РН18-50-2	Розділ 14. Улаштування покриття з бетону товщ.10см Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см Разом прямі витрати по розділу 14	1м2	1273	913,94 120,78	-	1163445,62 1163445,62 1163445,62 1009692,68 153752,94 60823,94 94,47 12971,87 1224269,56	153752,94	-	1,5000	1909,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 14					1224269,56				
29	ДН4-9-2	Розділ 15. Укріплення конусів мостів залізобетонними плитами Укладання плит при укріпленні укосів біля мостів із заливанням швів	1 м2	596	1542,05 99,26	-	919061,8	59158,96	-	1,3000	774,8
30	РН20-18-5	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:2	100м3	0,01192	283167,20	-	3375,35	263,12	-	308,9400	3,68
					22073,76	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 15					922437,15	59422,08	-		12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					922437,15 863015,07 59422,08 25577,02 42,35 5812,17 948014,17				778,48

		Всього по розділу 15					948014,17				
		Розділ 16. Ремонт бетонних поверхонь опору									
31	E13-44-9	Знепилювання бетонних поверхонь	м2	177,6	36,94 15,74	21,20	6560,54	2795,42	3765,12	0,1955	34,72
32	МП1-4-1	Ремонт покриття вертикальних бетонних поверхонь антикорозійним розчином, товщина шару 20 мм	100 м2	1,776	28438,69 28411,95	-	50507,11	50459,62	-	328,3100	583,08
33	C1633-117ВД варіант 4	Антикорозійний розчин MasterEmaco P 300	кг	275,28	201,16	-	55375,32	-	-	-	-
34	E13-44-9	Знепилювання бетонних поверхонь	м2	177,6	36,94 15,74	21,20	6560,54	2795,42	3765,12	0,1955	34,72
35	E13-19-1	Грунтування бетонних поверхонь захисним покриттям в 2 шари	100м2	1,776	1635,08 1147,16	487,92	2903,9	2037,36	866,54	11,8680	21,08
36	C1633-117ВД варіант 7	Грунтовка MasterProtect 330 EL	кг	141,422	1759,28	-	248800,9	-	-	-	-
37	PH18-50-2	Ремонт поверхонь опору з бетону товщиною покриття 10 см	1м2	408,7	913,94 120,78	-	373527,28	49362,79	-	1,5000	613,05
38	CH203-1002 варіант 1	Автогдропідіймачі	маш.год	147	1950,00	1950,00	286650	-	286650	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 16					1030885,59	107450,61	295046,78		1286,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1030885,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				628388,2 107450,61 41572,88 62,44 8569,74 1072458,47				


		Всього по розділу 16					1072458,47				
		Розділ 17. Ремонт та обслуговування деформаційних швів									
39	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів швів механізованим способом	100м3	0,0286	33797,51	20106,26	966,61	391,57	575,04	191,6200	5,48
40	Е9-52-1	Різання сталюого профільованого настилу	1м різа	48	13691,25	-	3275,52	2459,04	-	0,6210	29,81
41	ДН10-6-43-2	Заварювання переривів шва та кратерів	1 місце	27	51,23	-	4253,85	2394,09	-	0,9300	25,11
42	РН20-12-1	Монтаж дрібних металокопструкцій вагою до 0,1 т	1т	1,3	157,55	3,02	23412,08	11452,73	81,54	0,0072	0,19
43	& С121-783-В1	Металокопструкції індивідуальні	т	1,3	88,67	0,64	177365,93	-	17,28	88,7100	115,32
44	РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,58	18009,29	-	533,39	533,39	-	1,6300	7,47
45	С311-14-М	Перевезення сміття до 14 км	т	4,58	136435,33	-	474,21	-	-	-	-
					103,54	103,54			474,21		
					20,77	20,77			95,13		
		Разом прямі витрати по розділу 17			-	-	210281,59	17230,82	10822,81	0,2120	0,97
		Разом будівельні роботи, грн.					210281,59		112,41		183,19
		в тому числі:									1,16
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальноновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.					216752,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -					
		Всього по розділу 17					216752,21				
	Розділ 18. Ремонт металевих конструкцій мостів										
46 ДН10-6-9-1	Очищення від іржі сучільних поверхонь, балок, прогонових будов	10 м2	7,48	451,81	-	-	3379,54	3379,54	-	5,1000	38,15
47 РН12-31-2	Фарбування емалю за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею більше 5 м2	100м2	0,748	451,81 4203,14 2089,73	-	-	3143,95	1563,12	-	25,3300	18,95
48 ПР44-25-16	Електрокисневє різання сталі при вертикальному або горизонтальному положенні різа, товщина листа до 6 мм	м різу	41	590,98 29,29	-	457,23	24230,18	1200,89	18746,43	0,4100	16,81
49 РН20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	2,04	18009,29 8809,79	-	7455,40	36738,95	17971,97	15209,02	88,7100	180,97
50 & С121-783-В1	Металоконострукції індивідуальні	Т	2,04	136435,33	-	-	278328,07	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 18										
	Разом будівельні роботи, грн.										
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.										
	всього заробітна плата, грн.										
	Загальновиборничі витрати, грн.										
	трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.										
	заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.										
	Всього будівельні роботи, грн.										
	Всього по розділу 18										
	Розділ 19. Влаштування відводу води										
51 РН18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,00715	21827,98	-	-	156,07	156,07	-	305,5000	2,18
52 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 Т	1,139	21827,98 116,46	-	-	132,65	132,65	-	1,6300	1,86
53 СЗ11-14-M	Перевезення сміття до 14 км	Т	1,139	116,46 103,54	-	103,54	117,93	-	117,93	-	-
				-	20,77	23,66	23,66	-	23,66	0,2120	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ДН4-48-2	Влаштування поздовжнього водовідведення на прямолінійній ділянці транспортної споруди за допомогою водовідвідних лотків з використанням автогідрополіімача	100 м	0,38	44162,33 7307,03	33310,61	16781,69	2776,67	12658,03	88,5700	33,66
55	C121-783 варіант 2	Лотки металеві індивідуальні	т	0,342	137152,23	-	46906,06	-	-	-	-
56	C130- 1098-1A	Анкерні болти	шт.	114	95,58	-	10896,12	-	-	-	-
57	& C111- 2009-5Г	Проникаюча гідроізоляція бетону	кг	3,04	318,41	-	967,97	-	-	-	-
58	PH18-18-3	Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лотків відкритих на узбіччях	1 м3	3,36	14285,53 2774,72	7006,00	47999,38	9323,06	23540,16	37,3800	125,6
59	C119-365 варіант 1	Лотки залізобетонні	м3	3,36	96042,58	-	322703,07	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 19							446660,94	12388,45	36316,12		163,3 0,24
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							446660,94				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							397956,37				
всього заробітна плата, грн.							12412,11				
Загальноновиробничі витрати, грн.							5107,76				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							8,25				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							1133,62				
Всього будівельні роботи, грн.							451768,7				
Всього по розділу 19							451768,7				
Разом прямі витрати по кошторису							15995395,34	766856,03	652877,26		9306,26
Разом будівельні роботи, грн.							15995395,34		136,07		1,4
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14575662,05				
всього заробітна плата, грн.							766992,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальноновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					307675,36 476,65 65427,3 16303070,7				
		Всього по кошторису					16303070,7				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9784,31 832419,4				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 - код 45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт, визначено згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014)
Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам'янське

478_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01

**Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам'янське**

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	тран- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7 всього, грн.	8/9 всього, грн.	10/11 всього, грн.	12/13 всього, грн.	14
1	1	I. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	9306,26	82,40				
3		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,19	88,89				
5		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	1,21	97,97				
6.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновирибничих витрат	люд.год	476,65	137,28				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9784,31					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
7	CH201-24 варіант 1	II. Будівельні машини і механізми Автомобілі-самоскиди	маш. год	27,82916	2349,62				Оренда
					65387,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8 +CH202-1140 варіант 1	Крани на автомобільному ходу	маш. год	27,111	<u>1550</u> 42022,05					Оренда
9 +CH203-1002 варіант 1	Автогідропідіймачі	маш. год	147	<u>1950</u> 286650,00					Оренда
10 +CH203-1003 варіант 1	Автогідропідіймачі	маш. год	6,2054	<u>1950</u> 12100,53					Оренда
11 +CH203-1811 варіант 1	Навантажувач фронтальний	маш. год	43,0576	<u>1800</u> 77503,68					Оренда
12 +CH204-102 варіант 1	Електростанції пересувні	маш. год	3,0248	<u>184,31</u> 557,50					Оренда
13 +CH204-102-2 варіант 1	Електростанції пересувні	маш. год	45,422976	<u>184,31</u> 8371,91					Оренда
14 +CH204-102- ВД варіант 1	Електростанції пересувні	маш. год	76,6	<u>184,31</u> 14118,15					Оренда
15 +CH204-201 варіант 1	Агрегати зварювальні пересувні	маш. год	118,5664	<u>387,48</u> 45942,11					Оренда
16 CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,72	<u>8,38</u> 81,45					
17 +CH205-101 варіант 1	Компресори пересувні	маш. год	1,291004	<u>433,18</u> 559,24					Оренда
18 +CH207-148 варіант 1	Бульдозери	маш. год	68,2412	<u>1450</u> 98949,74					Оренда
19 +CH233-803 варіант 1	Молотки відбійні	маш. год	2,582008	<u>6,12</u> 15,80					Оренда
20 +CH234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні	маш. год	4,574976	<u>5,1</u> 23,33					Оренда
21 C311-14-М	Перевезення сміття до 14 км	т	5,719	<u>103,54</u> 592,15					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу II	грн.		652875,59				
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>							
22	CH233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	32,5896					
23	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	82,2998					
24	CH270-115	Дрилі електричні	маш. год	103,20448					
25	CH270-135	Перфоратори електричні	маш. год	65,16144					
26	CH270-135	Перфоратори електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,0248					
		<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>							
27	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	65,25124	36,71 2395,37	34,00 2218,54	1,99 129,85	0,72 46,98	
28	+C111-387-1 варіант 1	Емаль	т	0,011968	132088,14 1580,83	129320,00 1547,70	178,18 2,13	2589,96 31,00	
29	+C111-1292 варіант 1	Уайт-спірит	т	0,616594	188409,81 116172,36	184498,80 113760,85	216,7 133,62	3694,31 2277,89	
30	+C111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,61984	3939,07 2441,59	3731,00 2312,62	130,83 81,09	77,24 47,88	
31	+C111-1513 варіант 1	Електроди	т	0,028842	210671,35 6076,18	206400,00 5952,99	140,54 4,05	4130,81 119,14	
32	+C111-1515 варіант 1	Електроди	т	0,04596	210671,35 9682,46	206400,00 9486,14	140,54 6,46	4130,81 189,86	
33	+C111-1672-1	Емаль	т	0,07277	132112,71 9613,84	129320,00 9410,62	202,26 14,72	2590,45 188,50	
34	C111-1776 варіант 1	Свердла кільцеві алмазні	шт	0,323646	4161,9 1346,98	4080,27 1320,56	0,02 0,01	81,61 26,41	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,32573	101172,32 32954,86	99062,55 32267,64	126 41,04	1983,77 646,18	
36	&C111-2009-5Г	Проникаюча гідроізоляція бетону	кг	3,04	318,41 967,97	312,00 948,48	0,17 0,52	6,24 18,97	
37	+C112-173 варіант 1	Бруски обрізні	м3	4,54059	33502,34 152120,39	32764,05 148768,12	81,38 369,51	656,91 2982,76	
38	+C119-365 варіант 1	Лотки залізобетонні	м3	3,36	96042,58 322703,07	93932,66 315613,74	226,73 761,81	1883,19 6327,52	
39	+C121-783 варіант 1	Металокопструкції (металевий брус)	Т	58,8341166	145739,79 8574471,80	144523,75 8502927,16	131,13 7714,92	1084,91 63829,72	
40	+C121-783 варіант 2	Лотки металеві індивідуальні	Т	0,342	137152,23 46906,06	136000,00 46512,00	131,25 44,89	1020,98 349,17	
41	&C121-783-B1	Металокопструкції індивідуальні	Т	3,34	136435,33 455694,00	133629,00 446320,86	131,13 437,97	2675,2 8935,17	
42	+C124-3 варіант 1	Арматура	Т	1,09	64220,83 70000,70	62850,00 68506,50	111,6 121,64	1259,23 1372,56	
43	&C130-1098-1А варіант 1	Анкерні болти	шт.	114	95,58 10896,12	93,60 10670,40	0,11 12,54	1,87 213,18	
44	+C1113-21 варіант 1	Грунтовка	Т	0,14715	132092,31 19437,38	129300,00 19026,50	202,26 29,76	2590,05 381,12	
45	&C1113-246-1	Емаль біла	Т	1,691292	132112,71 223441,17	129320,00 218717,88	202,26 342,08	2590,45 4381,21	
46	&C1113-246-2	Емаль чорна	Т	0,528553	122161,18 64568,66	119563,60 63195,70	202,26 106,91	2395,32 1266,05	
47	&C1113-246-3 варіант 1	Емаль	Т	2,059771	132112,71 272121,93	129320,00 266369,59	202,26 416,61	2590,45 5335,73	
48	+C1421-9459 варіант 1	Щебінь	м3	7,2912	1011,19 7372,79	763,75 5568,65	247,44 1804,14	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	+C1421-9478 варіант 1	Щебінь	м3	126,1275	1011,19 127538,87	763,75 96329,88	247,44 31208,99	- -	14
50	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	3355,51856	574,1 1926403,21	393,00 1318718,79	169,84 569901,27	11,26 37783,15	
51	+C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі	м3	189,896	5022,88 953824,82	4750,00 902006,00	272,88 51818,82	- -	
52	+C1426-11785 варіант 1	Плити залізобетонні	м3	46,488	18497,37 859905,74	18201,50 846151,33	295,87 13754,41	- -	
53	+C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	5,0174	88,72 445,14	84,00 421,46	2,98 14,95	1,74 8,73	
54	+C1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	3,95896	88,72 351,24	84,00 332,55	2,98 11,80	1,74 6,89	
55	+C1633-117ВД варіант 4	Антикорозійний розчин MasterEmaco P 300	кг	275,28	201,16 55375,32	197,04 54241,17	0,18 49,55	3,94 1084,60	
56	+C1633-117ВД варіант 7	Грунтовка MasterProtect 330 EL	кг	141,422	1759,28 248800,90	1724,60 243896,38	0,18 25,46	34,5 4879,06	
57	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	101,3147	- -	- -	- -	- -	
58	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6518	72,85 47,48	72,85 47,48	- -	- -	
	Разом		грн.		47,48	47,48			
	Разом по розділу III		грн.		14575659,23	13753568,28	679361,52	142729,43	
	Будівельне сміття	Довідкові дані	т	5,72					

6 Програмний комплекс АВК - 5 (3.6.3) укр.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "26 вересня" 2022 р.


Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВР, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

478_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам'янське (на основі СРВ за ДК 021:2015 - код 45000000-7- Будівельні роботи та поточний ремонт, визначено згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014)

Розрахунок загальноновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на Поточний ремонт мостів та шляхопроводів на території м. Кам'янське

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудова місткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудової місткості робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Трудова місткість в загальноновиробничих витратах	Усереднені на вартість людини працівників, заробітна плата яких враховується в загальноновиробничих витратах	І блок. Заробітна плата в загальноновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внаслідок загальноновиробничих витрат	Усереднені показники для визначення коштів на покриття рішень загальноновиробничих витрат	III блок. Кошти на покриття рішень загальноновиробничих витрат	Загальноновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДН10-3-32-1	11,644	13,3800	0,0544236	0,7282	137,28	99,97	1090,60	261,93	11	12	13
2	ДН10-3-18-1	547	155,8	0,0544236	8,48	137,28	1164,05	12698,95	3049,91	6,96069	93,13	455,03
4	ДН10-6-38-1	38,3	815,03	0,0544236	0,0811	137,28	11,13	124,50	29,84	6,96069	1084,41	5298,37
5	ДН10-3-2-1	21,8	14,6900	0,0544236	44,36	137,28	6088,11	68101,5	16322,48	6,96069	5672,39	28082,98
			562,63	0,0544236	30,62	137,28	10975	1301,39	310,45	6,96069	102,25	522,45
			23,3100	0,0544236	1,2686	137,28	4203,43	49843,24	11890,23	6,96069	3916,18	20009,84
			508,16		27,66		174,16	1829,14	440,73	6,96069	162,25	777,14
							3796,69	39875,25	9607,91		3537,05	16941,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ДН10-6-9-1	163,5	5,1000	0,0544236	0,2776	137,28	38,10	451,81	107,78	6,96069	35,50	181,38
11	Е13-45-2	16,35	833,85	0,0358701	45,38	137,28	6229,35	73870,94	17622,03		5804,25	29655,63
12	Е13-16-6	16,35	14,9270	0,0358701	0,5354	137,28	73,50	1186,10	277,11	5,341743	79,74	430,35
13	ДН10-3-2-3	32,69	244,06	0,0358701	8,75	137,28	1201,73	19392,74	4530,74	5,341743	1303,75	7036,22
16	ДН10-3-2-4	32,69	5,4970	0,0544236	0,1972	137,28	27,07	538,60	124,45	6,96069	29,36	180,88
18	ДН10-3-2-8	1307	89,88	0,0544236	3,22	137,28	442,59	8806,11	2034,76		480,04	2957,39
20	РН3-32-1	1,09	10,6000	0,049476	0,5769	137,28	79,20	831,78	200,42	5,850108	73,78	353,40
25	РН1-7-4	3,573	346,51	0,049476	18,86	137,28	2589,05	27190,89	6551,73		2411,87	11552,65
28	РН18-50-2	1273	8,3400	0,049476	0,4539	137,28	62,31	654,44	157,69	6,96069	58,05	278,05
29	ДН4-9-2	596	272,63	0,0544236	14,84	137,28	2036,91	21393,64	5154,89	5,850108	1897,65	9089,45
30	РН20-18-5	0,01192	0,0700	0,049476	0,0038	137,28	0,52	5,49	1,32	6,96069	0,49	2,33
31	Е13-44-9	177,6	91,49	0,0358701	4,98	137,28	679,64	7175,43	1725,24		640,43	3045,31
32	МП1-4-1	1,776	102,4800	0,049476	5,0703	137,28	696,05	8563,23	2037,04	5,850108	599,52	3332,61
34	Е13-44-9	177,6	111,7	0,049476	5,53	137,28	758,69	9333,92	2220,37		653,48	3632,54
35	Е13-19-1	1,776	195,5000	0,049476	9,6726	137,28	1327,85	15340,89	3667,12	5,850108	1143,70	6138,67
37	РН18-50-2	408,7	698,52	0,049476	34,56	137,28	4744,41	54813	13102,62		4086,44	21933,47
39	РН18-1-5	0,0286	1,5000	0,049476	0,0742	137,28	10,19	120,78	28,81	5,850108	8,78	47,78
40	Е9-52-1	48	1909,5	0,0544236	94,47	137,28	12971,87	153752,94	36675,13		11176,94	60823,94
41	ДН10-6-43-2	27	1,3000	0,0544236	0,0708	137,28	9,71	99,26	23,97	6,96069	9,05	42,73
42	РН20-12-1	1,3	774,8	0,049476	42,17	137,28	5787,16	59158,96	14286,12		5393,8	25467,08
44	РН20-40-1	4,58	308,9400	0,049476	15,2851	137,28	2098,34	22073,76	5317,86	5,850108	1807,33	9223,53
			3,68	0,0358701	0,18	137,28	25,01	263,12	63,39	5,341743	21,54	109,94
			0,1955	0,0358701	0,0070	137,28	0,96	15,74	3,67		1,04	5,67
			34,72	0,049476	1,25	137,28	170,5	2795,42	651,79	5,850108	184,7	1006,99
			328,3100	0,049476	16,2435	137,28	2229,90	28411,95	6741,21		1920,65	10891,76
			583,08	0,0358701	28,85	137,28	3960,3	50459,62	11972,4	5,341743	3411,07	19343,77
			0,1955	0,0358701	0,0070	137,28	0,96	15,74	3,67		1,04	5,67
			34,72	0,0358701	1,25	137,28	170,5	2795,42	651,79	5,850108	184,7	1006,99
			11,8680	0,0358701	0,4257	137,28	58,44	1147,16	265,23	5,341743	63,40	387,07
			21,08	0,049476	0,76	137,28	103,79	2037,36	471,05	5,850108	112,6	687,44
			1,5000	0,049476	0,0742	137,28	10,19	120,78	28,81		8,78	47,78
			613,05	0,049476	30,33	137,28	4164,65	49362,79	11774,65		3588,39	19527,69
			191,6200	0,049476	9,4806	137,28	1301,50	13691,25	3298,41	5,850108	1121,00	5720,91
			5,48	0,049476	0,27	137,28	37,22	391,57	94,34		32,06	163,62
			0,6210	0,049476	0,0307	137,28	4,22	51,23	12,20	5,850108	3,63	20,05
			29,81	0,0544236	1,47	137,28	202,56	2459,04	585,6		174,24	962,4
			0,9372	0,0544236	0,0510	137,28	7,00	89,31	21,19	6,96069	6,52	34,71
			25,3	0,049476	1,38	137,28	189	2411,37	572,13		176,04	937,17
			88,7100	0,049476	4,3890	137,28	602,52	8809,79	2070,71	5,850108	518,96	3192,19
			115,32	0,049476	5,71	137,28	783,28	11452,73	2691,92		674,65	4149,85
			1,6300	0,049476	0,0806	137,28	11,07	116,46	28,06	5,850108	9,54	48,67
			7,47	0,049476	0,37	137,28	50,7	533,39	128,52		43,69	222,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	C311-14-M	4,58	0,2120	0,049476	0,0105	137,28	1,44	20,77	4,89	5,850108	1,24	7,57
46	ДН10-6-9-1	7,48	0,97	0,0544236	0,05	137,28	6,6	95,13	22,39	6,96069	5,68	34,67
47	РН12-31-2	0,748	38,15	0,049476	2,08	137,28	284,99	451,81	107,78	5,850108	35,50	181,38
48	ПР44-25-16	41	25,3300	0,0404054	1,2532	137,28	172,04	3379,54	806,19	5,850108	265,54	1356,72
49	РН20-12-1	2,04	18,95	0,0166	0,94	137,28	128,69	2089,73	497,59	5,850108	148,18	817,81
51	РН18-1-6	0,00715	0,4100	0,049476	0,0166	137,28	2,27	1563,12	372,19	5,850108	110,84	611,72
52	РН20-40-1	1,139	16,81	0,049476	0,68	137,28	93,07	29,29	6,94	5,850108	0,72	9,93
53	C311-14-M	1,139	88,7100	0,049476	4,3890	137,28	602,52	1200,89	284,54	5,850108	29,52	407,13
54	ДН4-48-2	0,38	180,97	0,049476	8,95	137,28	1229,14	8809,79	2070,71	5,850108	518,96	3192,19
58	РН18-18-3	3,36	305,5000	0,049476	15,1149	137,28	2074,98	17971,97	4224,25	5,850108	1058,68	6512,07
			2,18	0,049476	0,11	137,28	14,84	21827,98	5258,65	5,850108	1787,21	9120,84
			1,6300	0,049476	0,0806	137,28	11,07	156,07	37,59	5,850108	12,78	65,21
			1,86	0,049476	0,09	137,28	12,61	116,46	28,06	5,850108	9,54	48,67
			0,2120	0,049476	0,0105	137,28	1,44	132,65	31,96	5,850108	10,87	55,44
			0,24	0,049476	0,01	137,28	1,64	20,77	4,89	5,850108	1,24	7,57
			88,5700	0,0544236	4,8203	137,28	661,73	23,66	5,57	6,96069	1,41	8,62
			33,66	0,049476	1,83	137,28	251,46	7307,03	1753,13	6,96069	616,51	3031,37
			37,3800	0,049476	1,8494	137,28	253,89	2776,67	666,19	5,850108	234,27	1151,92
			125,6	0,049476	6,21	137,28	853,07	2774,72	666,29	5,850108	218,68	1138,86
								9323,06	2238,74		734,76	3826,57
Разом:			9307,66		476,65		65427,3	766992,1	183121,35		59126,71	307675,36

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 =$$

$$= (65427,3 + 766992,1 * 1) * 0 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

H21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$(\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{H124}) * \text{H21} / 100 * \text{H18} / 100 =$$

$$= (65427,3 + 766992,1 * 1) * 0 * 0,22 = 0 \text{ грн.}$$

де:

H18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.
(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(65427,3 + 766992,1 * 1) * 0 = 0 грн.

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальноновиробничі витрати: 307675,36 + 0 + 0 + 0 = 307675,36 грн.

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]