

ЗАТВЕРДЖЕНО



ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Гацева, 7-Б місто Харків
(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: $k=1,2$ коефіцієнт для врахування впливу умов виробництва

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Гацева, 7 Б місто Харків			
	Ремонт фасада			
1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2 вертикальної проекції	205	
2	Розбирання ізоляції Обсяг = $(27 \cdot 0.05) \cdot 1$	м3 ізоляції	1,35	
3	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2 поверхні облицювання	76,5	
4	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2 відремонтованої поверхні	29	
5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2 поверхні штукатурення	89,5	
6	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2 поверхні штукатурення	190,3	
7	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2 фасаду	190,3	
8	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм (Укоси)	м2 поверхні штукатурення	3,59	
9	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	36	
10	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні (укоси)	м2 фасаду	3,59	
11	Навантаження сміття вручну	т сміття	4,65	
12	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	4,65	

Склав

Інженер КП "Жилкомсервіс"

Куприянов О.П.

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

Директор КП «Жилкомсервіс»

Мальований Г.О.