проект

ДОГОВІР № 11/596
про закупівлю

м. Миргород «05» Вересня 2022 року
(місце укладення договору) (дата)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради, в особі в.о.директора **Харченка Віктора Івановича,** що діє на підставі Статуту, надалі іменується – «Замовник», з одного боку та

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗМАРКЕТ», платник податку на прибуток на загальних підставах, надалі іменується «Підрядник», в особі директора підприємства **Абхайрової Лариси В'ячеславівни**, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі за текстом договору разом іменуються як Сторони, уклали цей Договір (далі за текстом – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Підрядник зобов'язується за завданням Замовника виконати і здати в установлений Договором строк Замовникові роботи відповідно до дефектного акту Замовника, а Замовник зобов'язується надати Підрядникові фронт робіт, передати передбачені умовами Договору вихідні дані для виконання робіт на об'єкті: **«Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області»** згідно коду ДК 021:2015 (CPV 2008) – 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація (далі – Об'єкт).

1.2. Обсяги будівельних робіт, виконання яких є предметом цього Договору, можуть бути зменшені Замовником залежно від реального фінансування видатків Замовника, що оформляється додатковою угодою.

2 . ЯКІСТЬ РОБІТ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

2.1. Будівельні роботи, виконані Підрядником, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, дефектному акту та цьому Договору. Гарантія якості поширюється на все, що становить результат виконаної роботи, включаючи якість обладнання, які буде змонтоване Підрядником.

2.2. Підрядник гарантує якість закінчених будівельних робіт, досягнення показників, визначених у дефектному акті та можливість експлуатації обладнання протягом гарантійного строку.

2.3. Гарантійний строк якості виконаних будівельних робіт становить 1 (один) рік від дня їх прийняття Замовником. Перебіг гарантійного строку починається з дня введення об'єкту в експлуатацію та не більше 18 місяців з дня завершення виконання робіт.

2.4. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати результат виконаних робіт внаслідок недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.

2.5. Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в виконаних будівельних роботах протягом гарантійного строку та повинен усунути їх за власний рахунок, якщо він не доведе, що недоліки були відомі або могли бути відомі Замовнику на момент їх прийняття, але не зазначені в акті.

2.6. У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) у виконаних будівельних роботах протягом гарантійного строку, він повинен за можливості негайно, але не пізніше десяти робочих днів повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). У випадку порушення строків повідомлення про виявлені недоліки (дефекти) зазначені в цьому пункті, Замовник втрачає можливість звернутися до Підрядника щодо їх усунення за рахунок Підрядника.

2.7. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складанні акта, Замовник має право скласти такий акт самостійно із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.

2.8. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному актом про їх усунення.

2.9. У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб, про що повинен повідомити Підрядника. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

2.10. Підрядник гарантує, що виконані ним роботи відповідатимуть вимогам охорони праці, екологічній та пожежній безпеці та захисту довкілля.

3. ДОГОВІРНА ЦІНА. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

3.1. Договірна ціна є динамічною та становить ***161 664,17 грн. (сто шістдесят одна тисяча шістсот шістдесят чотири гривні 17 коп.),*** крім того ПДВ 20% - ***32 332,83 грн. (тридцять дві тисячі***

триста тридцять дві гривні 83 коп.), разом – ***193 997,00 грн. (сто девяносто три гривні девятсот девяносто сім гривень 00 коп.).***

3.2. Договірна ціна за цим Договором може коригуватися (в бік зменшення вартості виконання робіт) в процесі виконання проектних та будівельних робіт у наступних випадках:

- зміни обсягів та складу будівельних робіт, а також зміни номенклатури та кількості, якщо такі зміни сталися не з вини Підрядника та погоджені Замовником;
- виникнення обставин непереборної сили;

3.3. Фінансування будівельних робіт буде здійснюватися за кошти Замовника.

3.4. Вартість будівельних робіт враховує усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно передбачених п. 1.1. цього Договору.

3.5. Розрахунки здійснюються Замовником після надання Підрядником підписаних та скріплених печаткою актів виконаних будівельних робіт, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Підрядника на підставі рахунку та акту виконаних робіт. Оплата виконаних робіт здійснюється протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання документів Замовником.

3.6. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Підрядника.

4. СТРОКИ ПОЧАТКУ ТА ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Підрядник розпочинає виконання будівельних робіт після підписання цього Договору та виконання Замовником зобов'язань щодо надання майданчика та фронту робіт. Можливе дострокове виконання Договору.

4.2. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання будівельних робіт і здачу їх Замовнику.

4.3. Строки можуть бути збільшені тільки за взаємною згодою Сторін з внесенням відповідних змін у Договір у разі виникнення документально підтверджених обставин, що можуть вплинути на строки виконання будівельних робіт, у тому числі затримки фінансування витрат Замовника.

4.4. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання будівельних робіт, їх зупинення із внесенням у встановленому порядку змін у Договір.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Замовник зобов'язаний:

5.1.1. Надати Підряднику вихідні дані, необхідні характеристики й іншу інформацію щодо об'єкта, визначеного в п.1.1. Договору, у строк не пізніше 3-х робочих днів після укладення Договору.

5.1.2. Надати Підряднику будівельний майданчик та фронт робіт (прокладений киснепровід для монтажу обладнання), передати дозвільну документацію та вводити обладнання в експлуатацію у строки погоджені Сторонами.

5.1.3. Забезпечити Об'єкт охороною (огородження, освітлення тощо), електроенергією, водопостачанням, вжити інших необхідних заходів щодо матеріально-технічного забезпечення будівництва.

5.1.4. Прийняти в установленому порядку та оплатити виконані будівельні роботи.

5.1.5. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

5.1.6. За необхідності забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт на об'єкті в порядку, встановленому законодавством.

5.1.7. Виконувати інші зобов'язання, передбачені умовами Договору та чинним законодавством України.

5.2. Замовник має право:

5.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись, у господарську діяльність Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

5.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених будівельних робіт, у тому числі за етапами або окремих частин робіт, не підписувати відповідні документи з приймання та не оплачувати такі роботи, у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у кошторисній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником.

5.2.3. Вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, з врахуванням п.2.6. Договору.

5.2.4. Повернути Підряднику акти виконаних будівельних робіт, акти здавання-приймання робіт та документи, які з ними надаються, без здійснення оплати в разі неналежного оформлення таких документів, (відсутність печатки, підписів, додатків тощо).

5.2.5. Зменшувати обсяг виконання будівельних робіт та вартість цього Договору залежно реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

5.2.6. Замовник може дати вказівку Підряднику призупинити виконання робіт за Договором у випадку відсутності коштів для фінансування робіт, та оплативши реальний обсяг вже виконаних робіт Підрядником або в односторонньому порядку відмовитися від Договору у випадку банкрутства Підрядника.

5.2.7. Відмовитися від цього Договору в будь-який час до закінчення виконання будівельних робіт, оплативши Підряднику виконану частину робіт у разі припинення фінансування.

5.2.8. Ініціювати внесення змін до цього Договору, вимагати його розірвання та відшкодування документально підтверджених збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору, у тому числі порушення Підрядником будівельних норм і правил, вимог проектної та нормативної документації.

5.2.9. Вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням його умов Підрядником Договору.

5.2.10. Замовник також має інші права, які випливають з умов цього Договору та передбачені Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

5.3. Підрядник зобов'язаний:

5.3.1. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього Договору.

5.3.2. Забезпечити виконання будівельних робіт у встановлені Договором строки.

5.3.3. Забезпечити роботи матеріальними ресурсами, відповідати за їх якість, відповідність вимогам, установленим нормативними документами та проектно-кошторисною документацією.

5.3.4. Забезпечити відповідність будівельного майданчика відповідним вимогам ДСТУ, суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки, пожежної безпеки, екологічного законодавства при проведенні робіт, додержання трудового законодавства при залученні до виконання робіт робочої сили, забезпечити створення для працівників на будівельному майданчику необхідних умов праці і відпочинку, проведення необхідного інструктажу; відсторонювати від виконання робіт за вмотивованою вимогою Замовника робітників та інженерно-технічних працівників у випадках недостатньої кваліфікації, порушень технологічної дисципліни, правил і норм техніки безпеки.

5.3.5. Забезпечити виконання будівельних робіт, якість яких відповідає вимогам, встановленим умовами цього Договору, технічному завданню, дефектному акту, державним будівельним нормам і правилам.

5.3.6. Використовувати матеріали, що відповідають якісним вимогам нових технологій, що призведуть до зменшення вартості будівельних робіт, з урахуванням норм витрат матеріалів, визначених проектно-кошторисною документацією та державними будівельними нормами.

5.3.7. Передати Замовнику у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Договором, закінчені будівельні роботи.

5.3.8. Інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають виконанню Договору, та заходи, необхідні для їх усунення.

5.3.9. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку виконання будівельних робіт, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

5.3.10. Відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику документально підтверджені збитки.

5.3.11. Звільнити майданчик після завершення робіт.

5.4. Підрядник має право:

5.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані будівельні роботи в межах фінансування Замовника.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення термінів виконання зобов'язань по договору з Підрядника стягується пеня у розмірі 0,01% від вартості робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

6.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Підрядника від усунення порушень чи відшкодування збитку, нанесеного Замовнику або третій стороні при виконанні робіт або протягом гарантійного терміну.

6.4. За порушення строків оплати за виконані роботи з Замовника стягується пеня у розмірі 0,1% від вартості виконаних робіт, по яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення.

6.5. У випадку неналежного виконання будівельних робіт, виявленого в процесі виконання робіт, або протягом гарантійного терміну, Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки за свій рахунок у терміни, погоджений сторонами.

Неустойка підлягає стягненню за письмовою вимогою Замовника у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків.

6.6. У разі неналежного виконання зобов'язання Підрядником Замовник може відмовитися в односторонньому порядку від оплати за зобов'язанням. При цьому Замовник звільняється від відповідальності за таку відмову.

6.7. У разі порушення Підрядником зобов'язання за Договором Замовник має право відмовитися від встановлення на майбутнє господарських відносин із цим Підрядником.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання договору та виникли поза волею Сторін.

До обставин непереборної сили згідно з цим Договором віднесені: надзвичайна та непереборна за наявних умов сила, дія якої може бути викликана винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інше стихійне лихо) або непередбаченими ситуаціями, що відбуваються незалежно від волі і бажання Замовника або Підрядника (війна, блокада, страйк, аварія, епідемія), що призводять до порушення умов цього Договору.

7.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є висновок, виданий в установленому порядку Торгово-промисловою палатою України.

7.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більш як 30 днів, Сторони за взаємною згодою мають право розірвати Договір. У такому разі жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

8.1. Сторони зобов'язані докладати зусиль до вирішення конфліктних ситуацій шляхом переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень.

8.2. Для усунення розбіжностей, за якими не досягнуто згоди, Сторони можуть залучати професійних експертів.

8.3. Сторона, що порушила майнові права або законні інтереси іншої Сторони, зобов'язана поновити їх, не чекаючи пред'явлення їй претензії чи звернення до суду.

8.4. У разі коли Сторони не досягли згоди, спір вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

9. РИЗИКИ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

9.1. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва надсилається Замовнику невідкладно після його виявлення. Пошкодження, що виникли з вини Підрядника, підлягають усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням їх складності та обсягів. Підрядник повідомляє Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) робочих днів після усунення пошкодження.

9.2. Недоліки робіт або використовуваного для робіт матеріалу, допущені з вини Підрядника, мають бути усунені Підрядником за його рахунок.

10. ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ВИКОНАНИХ РОБІТ

10.1. ***Приймання-передача виконаних Робіт на Об'єкті здійснюється у наступному порядку:***

10.1.1. Виконані належним чином (частина Робіт) Підрядником Роботи приймаються Замовником від Підрядника шляхом підписання Сторонами підготовлених та поданих Підрядником наступних документів:

- Актів приймання виконаних будівельних робіт.

10.1.2. Замовник має право призупинити процес прийняття Робіт в разі порушення Підрядником умов Договору. У разі виявлення в процесі приймання-передачі Робіт недоліків або відступів щодо виконання Робіт, Підрядник у визначений Замовником строк зобов'язаний усунути їх і повторно повідомити Замовника про готовність до передачі Робіт.

10.1.3. Обладнання, устаткування (попередньо поставлене Замовнику за цим Договором) передається Замовнику в змонтованому та готовому до експлуатації вигляді. Приймання обладнання, устаткування тощо здійснюється після завершення його монтажу та оформлюється відповідним Актом приймання-передачі, підписаним уповноваженими представниками Сторін.

10.1.4. Роботи вважаються переданими Замовнику з моменту підписання Сторонами відповідних Актів приймання виконаних будівельних робіт.

10.1.5. Прийняття результату Робіт (Об'єкту):

10.1.5.1. Підрядник надає всю необхідну документацію в частині виконання Робіт за цим Договором для подальшої здачі в експлуатацію Об'єкта Замовником.

10.1.5.2. Приймання результату Робіт відбувається в порядку, визначено даним розділом Договору для прийняття Робіт (їх частини).

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

11.1. Внесення змін до Договору допускається тільки за згодою Сторін, шляхом укладання відповідної Додаткової угоди до Договору або додатків до нього .

11.2. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, крім випадків невиконання зобов'язань Підрядником. У цьому разі Замовник письмово повідомляє Підрядника про дострокове розірвання Договору у строк не пізніше 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2022 року.

12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

12.3. Відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України Сторонами погоджено, що умови Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

12.4. Даний Договір містить елементи різних договорів, тому є змішаним договором відповідно до пункту 2 статті 628 Цивільного кодексу України

13. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

13.1. Додатки, які є невід'ємною частиною цього Договору:

Додаток № 1 – договірна ціна;
Додаток № 2 – зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з пояснювальною запискою
Додаток № 3 – локальний кошторис;
Додаток № 4 - відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;
Додаток № 5 - розрахунок кошторисної заробітної плати;
Додаток № 6 – календарний графік (план) виконання робіт.

14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:	ПІДРЯДНИК:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради Код ЄДРПОУ 01999402 Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., місто Миргород, вул. Гоголя, будинок 172 IBAN UA198201720344351004164035496 в УДКСУ у Миргородському районі МФО 820172 тел. +380535546905	**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗМАРКЕТ»** Код ЄДРПОУ 35716855 Місцезнаходження: : 37604, Полтавська обл., місто Миргород(з), провулок Різьбярів, будинок 19 Р/р UA913510050000026002517078500 в АТ УКРСИББАНК МФО 351005 тел. (05355) 5-83-03
В.о.директора _____ **Харченко В.І.** **м.п.**	Директор підприємства _____ **Абхайрова Л.В.** **м.п.**

30_ДЦ_ДЦ
Додаток № 1
до Договору №11 про закупівлю
від 05 Вересня 2022 р.

Замовник КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації)
Підрядник ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЗМАРКЕТ"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області**, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: динамічна.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 29.08. 2022 р.

№ Ч.ч	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі:	
				будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	149,91065	149,91065	-
	Розрахунок N1	Заробітна плата	15,37615	15,37615	-
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	96,85122	96,85122	-
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	37,68328	37,68328	-
2	Розрахунок N4	Загальновиробничі витрати	8,57979	8,57979	-
3	Розрахунок N5	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	158,49044	158,49044	-
7	Розрахунок N9	Прибуток	2,10390	2,10390	-
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	1,06983	-	1,06983

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
		Разом (ч.ч 1-10)	161,66417	160,59434	1,06983
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	-	-	-
		Разом договірна ціна крім ПДВ	161,66417	160,59434	1,06983
12		Податок на додану вартість	32,33283	-	32,33283
		Всього договірна ціна	193,99700		

Керівник підприємства
(організації) замовника

_____ Харченко В.І.

Керівник генеральної
підрядної організації

_____ Абхайрова Л.В.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області

Будівництво розташоване на території Полтавської області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів;
- Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .
Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва
При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38]	7,65	грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39]	3,89	грн./люд.год
Загальна кошторисна трудомісткість	0,27502	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,248	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	18,1641	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)	10944,42	грн.
Всього договірна ціна:	193,997	тис.грн.
у тому числі:	160,59434	тис.грн.
будівельні роботи -	-	тис.грн.
вартість устаткування -		
у тому числі:	-	тис.грн.
- ризики і інфляція від вартості устаткування	1,06983	тис.грн.
інші витрати -	32,33283	тис.грн.
податок на додану вартість -		

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Пасько В.Г.

Перевірив: Абхайрова Л.В.

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об`єктних кошторисів	Найменування об`єктів	Розрах.№1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах.№4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспорту-ванні вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області	15,37615	96,85122	-	37,68328	0,00150	15,37765	8,57979
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом: будівельні роботи	**15,37615**	**96,85122**	-	**37,68328**	0,00150	15,37765	**8,57979**

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:
ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 0,27502;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.
П21_1 = 149,91065;

п.1.5. Загальновиробничі витрати - всього, тис. грн.
П774 = 8,57979;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об`єктах глав 1-9, тис. грн.:
П713 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:
= п.1.1 Х (п.1.2 + п.1.3) Х ИНП130 = 7,65 Х (0,27502 + 0) Х 1 = 2,1039;

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиробничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:
= п1.4 + п1.5 - п1.6 = 149,91065 + 8,57979 - 0 = 158,49044;

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиробничих витрат будівництва), тис.грн
= п2.2 Х 0,15 = 158,49044 Х 0,15 = 23,773566;

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку
= п2.1 : п2.3 = 2,1039 : 23,773566 = 0,088497451;
п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку
= Ц(п2.4) = Ц(0,088497451) = 0;
п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.
= п2.1 X W(п2.5) + п2.3 X V(п2.5) = 2,1039 X W(0) + 23,773566 X V(0) = 2,1039;

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Коригуючий коефіцієнт:
ИНП147 = 1;
п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:
А1471 = 3,89;
п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:
П73 = 0,27502;
п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;
п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:
4.
= п.10.1 X (п.10.2 + п.10.3) X ИНП147 = 3,89 X (0,27502 + 0) X 1 = **1,06983;**

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:
= 0;
п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням
2.
= **0;**

Додаток № 2
до Договору №11 про закупівлю
від 05.09.2022 р.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 193,99700 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області

Складений в поточних цінах станом на 19.08.2022 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	**Глава 2. Об'єкти основного призначення** Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області	158,49044	-	-	158,49044
		Разом по главі 2:	158,49044	-	-	158,49044
		Разом по главах 1-7:	158,49044	-	-	158,49044
		Разом по главах 1-8:	158,49044	-	-	158,49044
		Разом по главах 1-9:	158,49044	-	-	158,49044
		Разом по главах 1-12:	158,49044	-	-	158,49044
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2,10390	-	-	2,10390
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	1,06983	1,06983
		Разом	160,59434	-	1,06983	161,66417
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	32,33283	32,33283
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	160,59434	-	33,40266	193,99700

Директор ПП «ГАЗМАРКЕТ» Абхайрова Л.В.

трубопроводів

ЗАТВЕРДЖЕНО

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МИРГОРОДСЬКА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ" МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва організації, що затверджує)

В.о.директора Харченко В.І.

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"05" вересня 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в обмежених умовах забудованої частининаселених пунктів К-1,1

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Земляні роботи			
1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	189	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	10,5	
3	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	10,5	
4	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям (присипка)	м3	19	
5	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	199,5	
6	Планування площ	м2	450	
	Розділ №2. Трубопроводи			
7	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	м	150	
8	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	1	
	Розділ №3. Колодязі			
9	Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м вручну без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	2	
10	Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям	колодязь	2	
11	Пробивання отворів в цегляних колодязях	шт	2	
	Розділ №4. Фасонні частини та арматура в колодязях			
12	Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб	шт	1	
13	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	
14	Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1	
15	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм	шт	4	
6	(Демонтаж) Установлення пожежних гідрантів	шт	2	
17	Установлення пожежних гідрантів	шт	2	
18	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм(пож. підставки)	т	0,041	
19	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,01924	
20	Установлення люка	шт	2	

Склав Пасько В.Г.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Абхайрова Л.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

30_ДЦ_ЛС1_02-01-01
Додаток № 3
до Договору №11 про закупівлю
від 05 вересня 2022 р.

Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області
1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області
Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	158,49044	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,27502	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	18,16410	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений в поточних цінах станом на 29.08. 2022 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	РН1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	1,89	15354,36 130,36	15224,00 -	29019,74	246,38	28773,36 -	2,3430 -	4,43 -
2	РН1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,105	18065,43 18065,43	- -	1896,87	1896,87	- -	330,9900 -	34,75 -
3	*РН16-40-1*	*Улаштування піщаної основи під трубопроводи*	*м3*	*10,5*	*1259,56* *104,56*	*385,00* -	*13225,38*	*1097,88*	*4042,50* -	*1,8260* -	*19,17* -
4	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям (присипка)	100 м3	0,19	11431,24 11431,24	- -	2171,94	2171,94	- -	209,4400 -	39,79 -
5	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19	700,00 -	- -	13300,00	-	- -	- -	- -
6	*РН1-12-2*	*Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2*	*100 м3*	*1,995*	*1738,00* -	*1738,00* -	*3467,31*	-	*3467,31* -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**57421,05**				
		Розділ 3. Колодязі									
12	ЖС7-7-1	Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м вручну без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг.	колодязь	2	465,23 465,23	- -	930,46	930,46	- -	6,8750 -	13,75 -
13	*РН16-89-3*	*Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з твердим покриттям*	*колодязь*	2	*1570,46* *850,88*	*16,98* -	*3140,92*	*1701,76*	*33,96* -	*12,1990* -	*24,4* -
14	*РН20-23-2*	*Пробивання отворів в цегляних колодязях*	*шт*	2	*144,81* *81,47*	*63,34* *0,75*	*289,62*	*162,94*	*126,68* *1,50*	*1,3970* *0,0125*	*2,79* *0,03*
		Разом прямі витрати по розділу 3					4361,00	2795,16	160,64 1,50		40,94 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					4361,00				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1405,20				
		всього заробітна плата, грн.					2796,66				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1550,70				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					515,56				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5911,70**				
		Всього по розділу 3					**5911,70**				
		Розділ 4. Фасонні частини та арматура в колодязях									
15	*РН16-28-3*	*Врізування штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм в існуючі мережі зі сталевих труб*	*шт*	*1*	*476,45* *304,64*	*138,21* -	*476,45*	*304,64*	*138,21* -	*4,0700* -	*4,07* -
16	РН16-30-3	Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів	шт	3	134,72 94,30	5,62 -	404,16	282,90	16,86 -	1,2100 -	3,63 -
17	С130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	500,00 -	- -	1500,00	-	- -	- -	- -
18	*РН16-25-3*	*Установлення чавунних засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм*	*шт*	*1*	*189,46* *176,72*	*12,74* -	*189,46*	*176,72*	*12,74* -	*2,8380* -	*2,84* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1630-1387 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 31ч6бр для води, пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	2651,94 -	- -	2651,94	-	- -	- -	- -
20	*РН16-24-1*	*Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків, переходів діаметром 110 мм*	*10шт*	*0,4*	*2141,50* *2137,25*	*4,25* -	*856,60*	*854,90*	*1,70* -	*31,1190* -	*12,45* -
21	С113-1045 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	1	1700,00 -	- -	1700,00	-	- -	- -	- -
22	С113-1292 варіант 1	Фланцеве зєднання з поліетилену діам. 110*4" мм для ПЕ труб	шт	3	1800,00 -	- -	5400,00	-	- -	- -	- -
23	С111-92 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 16*70 мм	т	0,0047	65807,23 -	- -	309,29	-	- -	- -	- -
24	С111-124 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	т	0,0013	65807,23 -	- -	85,55	-	- -	- -	- -
25	С111-1848-П варіант 1	Шайби діам. 16 мм	т	0,0002	57520,00 -	- -	11,50	-	- -	- -	- -
26	С111-92 варіант 2	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби М18*80	т	0,0035	65807,23 -	- -	230,33	-	- -	- -	- -
27	С111-124 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 18 мм	т	0,0009	65807,23 -	- -	59,23	-	- -	- -	- -
28	*РН16-27-3 к дем.=0,6*	*(Демонтаж) Установлення пожежних гідрантів*	*шт*	*2*	*132,53* *132,53*	- -	*265,06*	*265,06*	- -	*2,2110* -	*4,42* -
29	*РН16-27-3*	*Установлення пожежних гідрантів*	*шт*	*2*	*250,03* *220,88*	*29,15* -	*500,06*	*441,76*	*58,30* -	*3,6850* -	*7,37* -
30	*РН16-23-1*	*Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм(пож. підставки)*	*т*	*0,041*	*5395,95* *5107,25*	*288,70* -	*221,23*	*209,40*	*11,83* -	*85,2060* -	*3,49* -
31	С1630-91 варіант 1	Підставки під гідрант чавунна непрохідна , діаметр 100 мм	шт	2	1833,11 -	- -	3666,22	-	- -	- -	- -
32	*Е9-75-2*	*Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.*	*т*	*0,01924*	*15599,81* *12796,96*	*522,85* -	*300,14*	*246,21*	*10,06* -	*193,6000* -	*3,72* -
33	С111-1844-1 варіант 1	Кутики металеві 65*65мм	м	4	250,00 -	- -	1000,00	-	- -	- -	- -
34	*РН16-53-1*	*Установлення люка*	*шт*	*2*	*191,30* *161,58*	*29,72* -	*382,60*	*323,16*	*59,44* -	*2,6620* -	*5,32* -
35	С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	3000,00 -	- -	6000,00	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					26209,82	3104,75	309,14 -		47,31 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26209,82 22795,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					3104,75				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1597,15				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					476,65				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27806,97**				
		Всього по розділу 4					**27806,97**				
		Разом прямі витрати по кошторису					149910,65	15376,15	37683,28		248,41
									1,50		0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					149910,65				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96851,22				
		всього заробітна плата, грн.					15377,65				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8579,79				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2786,45				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158490,44**				
		Всього по кошторису					**158490,44**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**275,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**18164,10**				

Склав _____ Пасько В.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Абхайрова Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток № 4
до Договору №11 про закупівлю
від 05 вересня 2022 р.

Будова - Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі: відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	Заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	248,41	61,89			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,03	59,81			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:	люд.год	26,58	104,83			
5.1		загальновиробничих витрат						
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	275,02				
	Середній розряд робіт		розряд	3,2				
		II. Будівельні машини і механізми						
6	+СН201-12 варіант 1	ЗІЛ-130(спецфургон)	маш. год	1,68892	192,98			
7	+СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	4,16605	8,81			
8	+СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,836	146,28			
9	+СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	37,19397	1000,00			
10	СН233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,836	5,25			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
11	СН270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,352				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
12	+С111-92 варіант 1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 16*70 мм	т	0,0047	65807,23	65807,23	-	-
13	+С111-92	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби М18*80	т	0,0035	65807,23	65807,23	-	-

	варіант 2							
14	+С111-124 варіант 1	Гайки шестигранні, діаметр різьби 16 мм	т	0,0013	65807,23	65807,23	-	-
15	+С111-124 варіант 2	Гайки шестигранні, діаметр різьби 18 мм	т	0,0009	65807,23	65807,23	-	-
16	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0244	5000,00	5000,00	-	-
17	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00115	120000,00	120000,00	-	-
18	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0003656	120000,00	120000,00	-	-
19	+С111-1844-1 варіант 1	Кутики металеві 65*65мм	м	4	250,00	250,00	-	-
20	+С111-1848-П варіант 1	Шайби діам. 16 мм	т	0,0002	57520,00	57520,00	-	-
21	+С113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	3000,00	3000,00	-	-
22	+С113-1045 варіант 1	Трійники рівносторонні з поліетилену діам. 110 мм для зварювання ПЕ труб методом "Врозтруб"	шт	1	1700,00	1700,00	-	-
23	+С113-1284 варіант 1	Муфти з поліетилену діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб"	шт	1	550,00	550,00	-	-
24	+С113-1292 варіант 1	Фланцеве зєднання з поліетилену діам. 110*4" мм для ПЕ труб	шт	3	1800,00	1800,00	-	-
25	+С113-1380 варіант 4	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	153	331,47	331,47	-	-
26	+С130-969 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	3	500,00	500,00	-	-
27	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	30,626	700,00	700,00	-	-
28	+С1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,15	8200,00	8200,00	-	-
29	+С1630-91 варіант 1	Підставки під гідрант чавунна непрохідна , діаметр 100 мм	шт	2	1833,11	1833,11	-	-
30	+С1630-1387 варіант 1	Засувки клинові фланцеві з висувним шпінделем 31ч6бр для води, пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	2651,94	2651,94	-	-
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
31	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,1478	-	-		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 2022 р.

Склав _____ Пасько В.Г.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Абхайрова Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

30_ДЦ_ДЦ
Додаток № 5
до Договору №11 про закупівлю
від 05 вересня 2022 р.

Розрахунок
розміру середньомісячної кошторисної заробітної плати, яка враховується при визначенні вартості будівництва на підставі даних організації ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЗМАРКЕТ"*
(розрахунковий період 2022 р.)

1. Вихідні дані

Іденти - фікатор	Найменування параметру	Одиниця виміру	Значення	Припустимі значення	Примітка
1	2	3	4	5	6
ЗПмін	Розмір прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на 01 січня календарного року	грн.	2481	На 1 січня 2022 року: 2481 грн.	Стаття 7 Закону України про державний бюджет на 2022 рік
Кмін	Коефіцієнт переходу від прожиткового мінімуму до гарантованого розміру тарифної ставки (окладу) працівника, який виконує просту некваліфіковану роботу	-	2,31	>= 1; Галузева угода між Мінрегіоном та Профспілкою будівельників - 2,31; Галузева угода Укравтодора (на 2020-2022 роки) - 2;	Колективний договір або Галузева угода
Кгалуз	Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітників I розряду (місячної тарифної ставки) за видом робіт до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника I розряду	-	1,28	1,28	Галузева угода 2019 - 2020 р. Додаток №1
Ксер.роз	Коефіцієнт середнього розряду	-	1,308	1,308	Дод. А до ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013
Кшк	Середній розмір доплат за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці	-	0,08	Умови шкідливі: 4, 8, 12%; Умови особливо шкідливі: 16, 20, 24%	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Vшк	Питома вага робіт, які виконуються у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці	-	0,8	<= 1	За даними підрядної організації
Кмайст	Коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8	-	0	розряд III - 12% розряд IV - 16% розряд 3,8 - 15,2%	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Vмайст	Питома вага робітників, які одержують надбавку за майстерність	-	0	<= 1	За даними підрядної організації
Кважл.р	Надбавки за виконання особливо важливої роботи на певний термін	-	0	до 50 % посадового окладу	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Vважл.р	Питома вага робітників, які одержують надбавку за виконання особливо важливої роботи	-	0	<= 1	За даними підрядної організації
Квис.дос	Надбавки за високі досягнення у праці	-	0	до 50 % посадового окладу	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3

Увис.дос	Питома вага робітників, які одержують надбавку за високі досягнення у праці	-	0	<= 1	За даними підрядної організації
Кі	Інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами	-	0	-	Галузева угода 2019 - 2020р. Додаток №3
Vі	Питома вага робітників, які одержують інші надбавки та доплати	-	0	<= 1	За даними підрядної організації
Квідпуст	Коефіцієнт, що враховує кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток	-	0,072	Розрахунок	За даними підрядної організації

Примітка. Питома вага робітників, які одержували певну надбавку або доплату за минулий рік, визначається врахуванням кількості відповідних робітників усіх розрядів відносно середньої загальної кількості робітників за цей період.

2. Розрахунок

2.1 Тарифна частина середньомісячної заробітної плати:

ЗПтар = ЗПмін х Кмін х Кгалуз х Ксер.роз

ЗПтар = 2481 х 2,31 х 1,28 х 1,308 = 9595,25 грн.

2.2 Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні виплати:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПвідпуст + ЗПі

2.2.1 Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці:

ЗПшк = ЗПтар х Кшк х Vшк

ЗПшк = 9595,25 х 0,08 х 0,8 = 614,10 грн.

2.2.2 Надбавка за високу професійну майстерність:

ЗПмайст = ЗПтар х Кмайст х Vмайст

ЗПмайст = 9595,25 х 0 х 0 = 0,00 грн.

2.2.3 Надбавка за виконання особливо важливої роботи:

ЗПважл.р = ЗПтар х Кважл.р х Vважл.р

ЗПважл.р = 9595,25 х 0 х 0 = 0,00 грн.

2.2.4 Надбавка за високі досягнення у праці:

ЗПвис.дос = ЗПтар х Квис.дос х Vвис.дос

ЗПвис.дос = 9595,25 х 0 х 0 = 0,00 грн.

2.2.5 Інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими (міжгалузевими) угодами:

ЗПі = ЗПтар х Кі х Vі

ЗПі = 9595,25 х 0 х 0 = 0,00 грн.

2.2.6 Кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток:

ЗПвідпуст = (ЗПтар + ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПі) х Квідпуст

ЗПвідпуст = (9595,25 + 614,10 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00) х 0,072 = 735,07 грн.

Загальна сума додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат складає:

ЗПдодатк = ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис.дос + ЗПвідпуст + ЗПі

ЗПдодатк = 614,10 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 735,07 + 0,00 = 1349,17 грн.

2.3 Кошторисна заробітна плата, яка визначена на підставі даних організації ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЗМАРКЕТ" складає :

ЗПкоштор = ЗПтар + ЗПдодатк

ЗПкоштор = 9595,25 + 1349,17 = 10944,42 грн.

***Даний розрахунок середньомісячної заробітної плати приймається в наступних тарифних сітках:**

№1 Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт

Директор ПП «ГАЗМАРКЕТ» Абхайрова Л.В._____

УКРАЇНА ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗМАРКЕТ» Ідентифікаційний код 35716855

Додаток № 6
до Договору №1596 про закупівлю від
05 вересня 2022 р.

Календарний графік (план) виконання робіт.
по об'єкту: **Капітальний ремонт ділянки водопроводу до пожежних гідрантів КНП "МЛІЛ" ММР за адресою: вул. Гоголя, 172 в м. Миргород Полтавської області**

N п/п	Найменування робіт	Вартість робіт, грн. (з ПДВ)	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.	Тривалість періоду, в днях	Всього вартість робіт 193 997,00 2022 рік дні 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1	Земляні роботи	34667,16	109,42	3	
2	Трубопроводи	10702,15	67,85	5	
3	Колодязі	131020,61	45,89	3	
4	Фасонні частини та арматура в колодязях	17607,07	51,86	4	
	Всього	**193997,00**	**275,02**	**15**	**П'ятнадцять днів**

ЗАМОВНИК
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради
Код ЄДРПОУ 01999402
Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., місто Миргород, вул. Гоголя, будинок 172
IBAN UA198201720344351004164035496
в УДКСУ у Миргородському районі
МФО 820172
тел. +380535546905

В.о.директора
_____ /Харченко В.І. /
мп пп

ВИКОНАВЕЦЬ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЗМАРКЕТ»

Код ЄДРПОУ 35716855
Місцезнаходження: : 37604, Полтавська обл., місто Миргород(з), провулок Різьбярів, будинок 19
Р/р UA913510050000026002517078500
в АТ УКРСИББАНК
МФО 351005
тел. (05355) 5-83-03

Директор підприємства
_____ / Абхайрова Л.В./
мп пп