

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укріття у житловому будинку за адресою : вул. Борщагівська, 173/187 у Солом'янському районі м. Києва.
Вентиляція (ОВ)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення електроручних вентиляторів масою понад 0,025 до 0,05 т	шт	1	
2	Канальний вентилятор ВКМц315Б з автоматикою	шт	1	
3	Установлення вставок гнучких д.315	м2	0.15	
4	Вставки гнучкі ВВГ315	шт	2	
5	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
6	Клапан зворотний КОМ315	шт	1	
7	Установлення заслінок повітряних діаметром до 355 мм	шт	1	
8	Заслінки повітряні регулюючі д.355 мм Вентс КР 315	шт	1	
9	Установлення фільтрів касетного ФБ 315	фільтр	1	
10	Фільтр касетний ФБ 315	шт	1	
11	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	11	
12	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.125	шт	2	
13	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.150	шт	1	
14	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.200	шт	2	
15	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.250	шт	3	
16	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.315	шт	3	
17	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	11.84	
18	Прокладання повітроводів периметром до 350 мм гнучких	м2	22	
19	Фасонні елементи з оцинкованні сталі	м2	1.6	
20	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	2.6	
21	Відвід сталевий 90' Д300/325*6	шт	3	
22	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6.3	
23	Фарбування за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	6.3	
24	Сітка просічно-витяжна оцинкована	м2	0.8	
25	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 120 мм	отв.	1	
26	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 600мм	отв.	1	
27	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.009	

28	Труба 40*40*4мм	т	0.0431	
29	кріплення повітряпроводів Д.125	шт	9	

1	2	3	4	5
30	кріплення повітряпроводів Д.150	шт	4	
31	кріплення повітряпроводів Д.200	шт	9	
32	кріплення повітряпроводів Д.250	шт	13	
33	кріплення повітряпроводів Д.315	шт	11	
34	Установлення вентиляторів каналних відцентрованих	шт	1	
35	Канальний вентилятор ВКМц315Б з автоматикою	шт	1	
36	Установлення вставок гнучких д.315	м2	0.15	
37	Вставки гнучкі ВВГ315	шт	2	
38	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
39	Клапан зворотний КОМ315	шт	1	
40	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
41	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.125	шт	2	
42	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.150	шт	2	
43	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.200	шт	2	
44	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.250	шт	4	
45	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.315	шт	1	
46	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	12.75	
47	Прокладання повітроводів периметром до 350 мм гнучких	м2	5.82	
48	Фасонні елементи з оцинкованні сталі	м2	1.7	
49	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 5 мм	м	2.6	
50	Відвід сталевий 90' Д 325*6	шт	3	
51	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6.3	
52	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	6.3	
53	Сітка просічно-витяжна оцинкована	м2	0.8	
54	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 120 мм	отв.	1	
55	Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 600мм	отв.	1	
56	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.009	
57	Труба 40*40*4мм	т	0.0431	
58	кріплення повітряпроводів Д.125	шт	9	
59	кріплення повітряпроводів Д.150	шт	9	
60	кріплення повітряпроводів Д.200	шт	11	
61	кріплення повітряпроводів Д.250	шт	40	
62	кріплення повітряпроводів Д.315	шт	2	
63	Установлення вентиляторів каналних відцентрованих	шт	1	
64	Канальний вентилятор ВКМ - 125	шт	1	
65	Установлення вставок гнучких д.125	м2	0.15	
66	Вставки гнучкі ВВГ 125	шт	2	
67	Установлення клапанів зворотних діаметром до 125 мм	клапан	1	
68	Клапан зворотний КОМ 125	шт	1	
69	Однорядна нерегульована решітка рад 3030-1R Д.125	шт	2	
70	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм, гнучких, товщиною 0,5 мм	м2	18.46	
71	Фасонні елементи з оцинкованні сталі	м2	0.6	
72	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 125 мм, товщина стінки 5 мм	м	2.6	
73	Відвід сталевий 90' Д 125	шт	3	
74	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	1.4	
75	Фарбування перемичок Прм за 2 рази по поґрунтованій поверхні	м2	1.4	
76	Сітка просічно-витяжна оцинкована	м2	0.6	

1	2	3	4	5
77	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни 120 мм	отв.	2	
78	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни 600 мм	отв.	1	
79	Сталь кутова 45*45*5 мм	т	0.0045	
80	Труба 40*40*4мм	т	0.02155	
81	кріплення повітряні П 125	шт	47	

Склав

Перевірів



(Посада, підпис: (Ім'я, прізвище))

(Посада, підпис: (Ім'я, прізвище))