

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою : вул. Борщагівська, 173/187 у Солом'янському районі м. Києва.
Загально-будівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	4.074	
2	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	9.4	
3	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	2.05	
4	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	270.8	
5	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	106.3	
6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	396.8	
7	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	174.3	
8	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	м2	34	
9	Протравлення стель та стін розчином бетоноконтакт	м2	194	
10	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	58.2	
11	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	м2	571.1	
12	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	38	
13	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	38	
14	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	38	
15	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
16	Знімання дверних полотен	м2	2.24	
17	Розчищення олійного фарбування металевих конструкцій	м2	29	
18	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	29	

19	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	29	
----	---	----	----	--

1	2	3	4	5
20	Виготовлення металевої накривки для приямку	т	0.09	
21	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т / металевої накривки для приямку/	т	0.09	
22	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7	
23	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	7	
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	174.3	
25	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	174.3	
26	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	17430	
27	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	19.6	
28	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	15.4	
29	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	5.6	
30	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	19.6	
31	Клеюча суміш CM-11	кг	101.92	
32	Пластмасові хрестии для укладання плитки	шт	141.512	
33	Плитка керамічна для стін	м2	19.796	
34	Клейова суміш для плитки CE-33	кг	8.8788	
35	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5.6	
36	Ремонт штукатурки внутрішніх стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	2	
37	Шпаклювання мінеральною шпаклівкою стелі	м2	2	
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	2	
39	Протравлення стін та стель розчином бетоноконтакт	м2	21.6	
40	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	6.48	
41	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки (стеля та стіни) по цегляних та бетонних поверхнях	м2	21.6	
42	Ґрунтування поверхні ґрунтовкою	м2	30.8	
43	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	5.6	
44	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм	м2	5.6	
45	Стяжка для підлоги Ceresit СТЯЖКА 25 кг	кг	672	
46	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	5.6	
47	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1.12	
48	Плитки керамічні для підлог	м2	6.16	
49	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic 25 кг	кг	36.4	
50	Фуга Ceresit CE 33 Plus	кг	1.83	
51	Хрестики для плитки	шт.	19	
52	Розчищення олійного фарбування металевих трубопроводів	м2	3	
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3	
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	3	
55	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	8.211	

56	Піна монтажна	л	1.25	
----	---------------	---	------	--

1	2	3	4	5
57	Дюбель 150мм	шт	29	
58	Блоки дверні металопластикові	м2	8.211	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	26.055	
60	Піна монтажна	л	3.47	
61	Дюбель 150мм	шт	69	
62	Блоки дверні металопластикові	м2	26.055	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

