

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт підвальних приміщень жб для використання під найпростіші укриття у житловому будинку за адресою : вул. Борщагівська, 173/187 у Солом'янському районі м. Києва.
Електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення Ящичку розриву	шт	1	
2	Корпус металевий навісний, 400х400х200, з монтажною панеллю, IP54,	шт	1	
3	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
4	Перемикач навантаження, I-0-II, 1-полюсний, 25А, з загальним виходом зверху	шт	1	
5	Комплект затискачів, розподільних блоків N-PE	шт	1	
6	Кабельний ввід с метричною резьбою	шт	3	
7	Установлення Розподільного щита	шт	1	
8	Розподільний щіт з ДІН рейкою 36 модулів, IP54	шт	1	
9	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	6	
10	Автоматичний вимикач 3Р, Ін=20А, хар-ка С	шт	1	
11	Автоматичний вимикач 3Р, Ін=10А, хар-ка С	шт	1	
12	Автоматичний вимикач 1Р, Ін=6А, хар-ка С	шт	4	
13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
14	Автоматичний вимикач диференційного струму 1Р+N, Ін=16А, Ід=30мА, хар-ка С	шт	5	
15	Монтаж незалежного розчеплювача ZP-ASA/230 Uc-230В	шт	1	
16	Незалежний розчіплювач на застібці, Uc=230В	шт	1	
17	Комплект затискачів, розподільних блоків L -N-PE	шт	1	
18	Комплект з'єднувальний	шт	1	
19	Установлення Розподільного щита	шт	1	
20	Корпус металевий навісний, 400х400х200, з монтажною панеллю, IP54,	шт	1	
21	Кабельний ввід с метричною резьбою	шт	1	
22	Вилка трифазна з заземлюючим контактом 3Р-N-E 32А	шт	1	
23	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	22	
24	Розетка однофазна накладного монтажу із захисним контактом 16А, 230В, IP44	шт	22	
25	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	8	

26	Вимикач одноклавішний накладного монтажу, з підсвічуванням	шт	8	
----	--	----	---	--

1	2	3	4	5
27	Коробка розподільна накладного монтажу, 100х100х50мм, IP55	шт	21	
28	клема на 3 провoda із натискними ричагами	шт	63	
29	Установлення регулятора швидкості вентилятора PC1-300	шт	2	
30	Регулятор швидкості PC-1-300	шт	2	
31	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на підвісках [штангах], кількість ламп 1	шт	50	
32	Світильник круглий накладного монтажу зі світлопропускним захисним елементом з полікарбонату, IP54,	шт	50	
33	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	5	
34	Світильник евакуаційно-вказівний "Вихід" з автономним джерелом живлення, непостійної дії, 6Вт, 220В	шт	3	
35	Світильник евакуаційно-вказівний з автономним джерелом, непостійної дії, 6Вт, 220В	шт	6	
36	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	543	
37	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3х4мм	м	61.8	
38	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3х1,5-1	м	226.6	
39	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 4х1,5-1	м	24.72	
40	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 5х1,5-1	м	24.72	
41	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, зниженої пожежонебезпеки, перетином: ВВГнгд 3х2,5-1	м	221.45	
42	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однокильного або багатокильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	119	
43	Кабель з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату, КГВ 3х4	м	30.9	
44	Кабель з мідними СПЖ, вогнестійкий ВВГнгд 3х1,5-1	м	91.67	
45	Прокладання гофрованих труб по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	632	
46	Труба гофрована ПВХ, що не поширює горіння, 25мм, із протяжкою	м	632	
47	Труби сталеві електроварні 42х1,5	м	5	
48	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0.1	
49	Проходка кабельна універсальна розчинна	шт	1	
50	Фарба вогнезахистна терморозширювальна (25 кг)	шт	1	
51	Хомут кабельний нейлоновий, 2,5х150 мм	шт	1	
52	Автоматичний вимикач диференційного струму 1Р+N, І _н =32А, хар-ка С	шт	1	
53	Демонтаж першого проводу перерізом до 6 мм ²	м	540	
54	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	35	
55	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	35	
56	Демонтаж групових щитків	шт	2	
57	Монтаж блоку живлення	шт	1	
58	Блок живлення	шт	1	

59	Прилад передавання (пристрій дистанційного керування комплект з інтерфейсом)	шт	1	
----	---	----	---	--

1	2	3	4	5
60	Прістрій дистанційного керування комплект з інтерфейсом	шт	1	
61	Установлення замків електромагнітний	шт	1	
62	Замок електромагнітний	шт	1	
63	Установлення доводчика	шт	1	
64	Доводчик	шт	1	

Склав

Перевірів

