

«ЗАМОВНИК», *Комунальне підприємство "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради*, в особі начальника управління Лазарева Сергія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та «ПІДРЯДНИК» *Товариство з обмеженою відповідальністю «Асфальт Плюс»*, в особі директора Петросяна Разміка Ваніковича, що діє на підставі Статуту з другої сторони, в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), уклали цей Договір про нижче наведене.

1. ПРЕДМЕТ ПІДРЯДУ

1.1. ПІДРЯДНИК зобов'язується виконати за завданням ЗАМОВНИКА з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування і транспорту, а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти і оплатити наступну роботу: **влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттєвого** у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

1.2. Види і обсяги робіт, що доручаються ПІДРЯДНИКУ для виконання, визначаються затвердженою проектно-кошторисною документацією та доданою договірною ціною, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток 1).

2. ДОГОВІРНА ЦІНА.

2.1. Загальна ціна договору становить: 2 930 756,05грн. (Два мільйони дев'ясот тридцять тисяч сімсот п'ятдесят шість гривень 05 копійок) в тому числі ПДВ – 488 459,34грн (Чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста п'ятдесят дев'ять гривень 34 копійки).

2.2. Договірна ціна на виконання робіт, передбачених п. 1.1., є твердою.

2.3. Ціна договору включає в себе вартість всіх робіт визначених цим Договором у відповідності з представленою ПІДРЯДНИКОМ кошторисною документацією, узгодженою з ЗАМОВНИКОМ і підписаною обома Сторонами.

2.4. ЗАМОВНИК має право за погодженням з ПІДРЯДНИКОМ змінити ціну договору у випадках:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

2.5. У разі перевищення ПІДРЯДНИКОМ без узгодження із ЗАМОВНИКОМ, обсягів робіт передбачених кошторисною документацією, всі пов'язані з цим витрати несе ПІДРЯДНИК.

2.6. ПІДРЯДНИК не може вимагати уточнення твердої договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт після підписання договірної ціни.

3. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ.

3.1. Джерелом фінансування за цим Договором є кошти міського бюджету.

3.2. ЗАМОВНИК здійснює оплату ПІДРЯДНИКУ за фактом виконання робіт.

3.3. Оплата виконаних робіт здійснюється на підставі Довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складеної за формою № КБ-3, та акту виконаних підрядних робіт, складеного за формою № КБ- 2в, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання акту приймання виконаних підрядних робіт. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з поточного рахунку Замовника.

3.4. Після закінчення робіт ПІДРЯДНИК визначає остаточні обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, готує відповідні документи (акт форми №КБ-2в, довідки форми № КБ-3) і подає їх для підписання ЗАМОВНИКУ в 3-денний термін після виконання робіт. ЗАМОВНИК зобов'язаний підписати надані ПІДРЯДНИКОМ документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання у 10-денний термін з моменту отримання.

3.5. Після підписання акту приймання –передачі об'єкта після капітального ремонту (будівництва, модернізації чи реконструкції) за цим Договором Замовник оплачує решту вартості виконаних робіт, що не перевищує 95% вартості робіт за цим Договором.

3.6. Оплата кінцевої суми у розмірі 5(п'ять)% від загальної вартості виконаних робіт, сплачується Замовником за спливом 180 календарних днів з моменту підписання акту приймання-передачі, і лише у разі відсутності гарантійних випадків протягом вказаного періоду. У разі виявлення Замовником фактів гарантійних випадків протягом 180 календарних днів з моменту підписання акту приймання—передачі, оплата кінцевої суми у розмірі 5% від загальної вартості виконаних за цим Договором робіт не відбувається до повного усунення недоліків Підрядником у строки, передбачені п. 6.3. цього Договору.

3.7. Фінансування робіт, зазначених у п. 1.1., ЗАМОВНИК проводить з урахуванням платоспроможності міського бюджету відповідно до плану фінансування.

3.8. Якщо в ході проведення ревізій, аудитів, перевірок державними контролюючими органами, будуть виявлені порушення, що виникли з вини ПІДРЯДНИКА, то ПІДРЯДНИК зобов'язаний повністю повернути ЗАМОВНИКОВІ кошти на суму виявлених порушень протягом 30 календарних днів з дати отримання підтверджуючих документів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

4.1. ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

4.1.1. Приступити до виконання робіт, передбачених п. 1.1. цього Договору, та виконати зазначений у кошторисі об'єм робіт якісно і в строк згідно з календарним графіком: 6.7 календарних днів.

Дата початку робіт "16" жовтня 2022 р. Дата завершення робіт "31" грудня 2022 р.

За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.2. Календарний графік може бути переглянутий у процесі виконання робіт і по мірі виконання своїх зобов'язань обох Сторін за даним Договором.

4.1.3. ПІДРЯДНИК зобов'язаний інформувати ЗАМОВНИКА про хід виконання робіт, у тому числі про відхилення від графіка їх виконання (причини, заходи щодо усунення відхилення, тощо).

4.1.4. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативним документам у галузі будівництва та проектно-кошторисній документації.

4.1.5. Роботи, виконані ПІДРЯДНИКОМ з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам п. 4.1.4. цього договору, ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.1.6. В ході виконання робіт надати доступ представникам ЗАМОВНИКА до об'єкту для здійснення технічного нагляду за роботами визначеними п. 1.1. цього Договору, з метою контролю за ходом виконання робіт та використанням матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИКА.

4.1.7. Недоліки, допущені в ході виконання робіт, а також недоліки в якості матеріалів, які використовуються для робіт, виявлені ЗАМОВНИКОМ у ході перевірки виконання та якості робіт, повинні бути усунені ПІДРЯДНИКОМ за свій рахунок в термін 5-ти робочих днів. За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.8. Усунути в 10-денний термін всі недоліки, виявлені протягом терміну гарантійної експлуатації, визначеного в п. 7.2 цього Договору.

За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.9. Вивезти в 5-денний термін після підписання акту за формою № КБ-2в з місця

проведення ремонтних робіт належне йому майно і будівельне сміття. У разі невиконання даного пункту, ЗАМОВНИК має право затримати оплату виконаних робіт. За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. цього Договору.

4.1.10. Складати акти прихованих робіт та по закінченні виконання цих робіт передавати їх ЗАМОВНИКУ для приймання. Перед виконанням прихованих робіт ПІДРЯДНИК повинен проінформувати спеціаліста з технічного нагляду ЗАМОВНИКА не пізніше ніж за два робочих дні до моменту прийняття зазначених робіт.

Якщо ЗАМОВНИК не був своєчасно проінформований про необхідність обстеження прихованих робіт. ПІДРЯДНИК повинен надати можливість ЗАМОВНИКУ провести обстеження прихованих робіт та виконати необхідні дії щодо поновлення робіт після обстеження за рахунок власних коштів. У разі не надання ПІДРЯДНИКОМ акту прихованих робіт, витрати на їх проведення ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

4.1.11. ПІДРЯДНИК зобов'язаний вжити заходи для запобігання знищення або пошкодження об'єкта капітального ремонту, а також майна 3-х осіб, що знаходиться на даному об'єкті.

4.1.12. У разі випадкового пошкодження об'єкта визначеного в п. 1.1. цього Договору, а також майна 3-х осіб, що знаходиться на даному об'єкті, після того, як ПІДРЯДНИК приступив до виконання робіт, ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно власними силами усунути пошкодження, або відшкодувати заподіяну шкоду.

4.1.13. Підтверджувати фотофіксацією та протягом 3 (трьох) календарних днів надавати ЗАМОВНИКУ звіт з фотоматеріалами в електронному вигляді про початок, реалізацію та закінчення етапів виконання робіт згідно затвердженого графіку.

4.1.14. До початку робіт ПІДРЯДНИК в обов'язковому порядку повинен обладнати будівельний майданчик, в доступному для огляду місці, інформаційним стендом завдовжки 1,5 метра і завширшки 1 метр, згідно п. 12 Постанови «Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт» (постанова КМУ від 13.04.201 Ір. №466).

4.1.15. Відповідно до вимог п.п. 6.3.2 п. 6.3 ДБН А.3.1-5:2016 будівельний майданчик, в обов'язковому порядку до початку робіт, облаштувати захисною огорожею, згідно затвердженої форми.

4.2. ПІДРЯДНИК має право:

4.2.1. За погодженням із ЗАМОВНИКОМ залучати до виконання робіт за договором 3-х осіб субпідрядників на умовах укладених з ними субпідрядних договорів. ПІДРЯДНИК несе відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ за результат і якість виконаних робіт незалежно від залучення 3-х осіб.

4.2.2. Зупинити роботи у разі невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх зобов'язань за цим Договором підряду, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення ПІДРЯДНИКОМ робіт.

4.3. ЗАМОВНИК зобов'язаний:

4.3.1. Прийняти виконані ПІДРЯДНИКОМ роботи у 10-денний термін з моменту їх завершення і підписати акт форми КБ-2в про виконані роботи і довідку форми № КБ-3 обома сторонами.

4.3.2. Оплатити ПІДРЯДНИКУ прийняті роботи, передбачені п. 1.1. цього Договору, у порядку та строки, визначені п. 3. Договору і підписаним актом форми № КБ- 2в, довідки форми № КБ-3 про виконані роботи.

4.3.3. ЗАМОВНИК несе фінансові зобов'язання за даним договором лише в межах ціни договору, зазначеної у п. 2.1 цього Договору.

4.3.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання капітального ремонту об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

4.4. ЗАМОВНИК має право:

4.4.1. Здійснювати у будь-який час. не втручаючись у господарську діяльність ПІДРЯДНИКА, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт.

4.4.2. Відмовитися від цього Договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо ПІДРЯДНИК своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що

закінчення їх у строк, визначений цим Договором підряду, стає неможливим. При цьому фактично понесені витрати ПІДРЯДНИКА ЗАМОВНИКОМ не оплачуються.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ.

5.1. Роботи і матеріальні ресурси, які використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативним документам у галузі будівництва, проектної документації та цьому Договору підряду.

5.2. Метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам ЗАМОВНИК забезпечує здійснення технічного нагляду за капітальним ремонтом в порядку, встановленим законодавством.

5.3. Замовник здійснює контроль за ходом, якісно, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому цим Договором підряду.

5.4. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт ПІДРЯДНИК зобов'язаний на вимогу ЗАМОВНИКА надавати необхідну інформацію та документи стосовно виконання робіт, використання ресурсів, тощо за цим Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов договору, Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України та цим Договором.

6.2. Для поточного контролю виконання календарного графіку Замовник визначає контрольні точки у Календарному графіку робіт не рідше 1 разу на місяць.

За несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором, які пов'язані з порушенням строків, ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день прострочення порушеного зобов'язання. Обрахунок пені розпочинається на наступний день від останнього робочого дня, визначеного в зобов'язаннях за цим Договором.

6.3. У разі неналежного (неякісного) або несвоєчасного виконання робіт, передбачених п. 1.1 Договору, ПІДРЯДНИК зобов'язаний виправити їх за свій рахунок/виконані протягом 10 календарних днів. У разі прострочення даного терміну ПІДРЯДНИК сплачує ЗАМОВНИКУ штраф у розмірі 10% від обсягу неналежно (неякісно), або несвоєчасно виконаних робіт, встановлених календарним графіком (додаток до Договору). Сплата пені/штрафу не звільняє ПІДРЯДНИКА від обов'язку виправлення неналежних (неякісних) робіт/виконання робіт.

6.4. За порушення строків оплати, яке сталося з вини ЗАМОВНИКА, ЗАМОВНИК сплачує ПІДРЯДНИКУ пеню у розмірі 0,1% від вартості неоплачених Робіт за кожний день Прострочення виконання зобов'язання. У разі затримки бюджетного фінансування Замовник не несе відповідальності за несвоєчасну оплату, а здійснює її згідно з п. 3.7. цього Договору.

6.5. Сторони домовились, що розмір збитків, а також неустойки, які у випадках, передбачених цим Договором, підлягають відшкодуванню ЗАМОВНИКОМ за несвоєчасність грошових розрахунків за цим Договором не може бути більшим за суму заборгованості, скоригованої на офіційний індекс інфляції за відповідний період (час прострочення). Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч. 6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили для ЗАМОВНИКА інший розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

7. ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН.

7.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усунення виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 р. №668 (у разі зміни законодавчих нормативних документів, що регулюють дане питання до даного пункту вносяться відповідні корегування.)

7.2. Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років з моменту підписання акту форми №КБ-2в, довідки форми № КБ-3 про виконаних роботах (якщо інший гарантійний строк не встановлено законодавством України).

7.3. У разі виявлення протягом гарантійного строку в закінчених роботах (об'єкт

будівництва) недоліків (дефектів) ЗАМОВНИК протягом 5 днів після їх виявлення повідомляє про це ПІДРЯДНИКА і запрошує його для складання акту про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).

За порушення вказаних строків, ПІДРЯДНИК несе відповідальність згідно п. 6.2. договору.

7.4. ПІДРЯДНИК зобов'язаний за свій рахунок усунути залежні від нього недоліки протягом 14 календарних днів та в порядку, визначеному актом про їх усунення. У разі якщо ПІДРЯДНИК не забезпечить виконання цієї вимоги чи буде порушувати строки їх виконання. ЗАМОВНИК має право прийняти рішення, попередньо повідомивши про нього ПІДРЯДНИКА, про усунення недоліків власними силами або із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та отриманих збитків за рахунок ПІДРЯДНИКА.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх невиконання буде наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що виникли після укладання цього Договору.

8.2. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) у цьому Договорі вони визначають будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічною, техногенною та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локауті, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливають виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за Договором, внаслідок дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зобов'язана впродовж 10-ти днів з моменту їх виникнення, письмово повідомити іншу Сторону (з додаванням доказу існування таких обставин) та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

8.4. Наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується відповідним документом торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу, визначеного чинним законодавством України.

8.5. Неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) позбавляє Сторони права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.

8.6. Якщо настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) безпосередньо вплинуло на виконання Сторонами своїх договірних зобов'язань у встановлені цим Договором строки, ці строки подовжуються на час дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). У випадку, якщо форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) продовжуються більш ніж 3 (три) місяці з моменту їх виникнення, то будь-яка зі Сторін має право достроково припинити дію цього Договору шляхом його розірвання в односторонньому порядку.

8.7. У разі дострокового розірвання Договору Сторона, яка ініціює розірвання, повинна письмово проінформувати іншу Сторону про свою відмову від Договору. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) понад трьох місяців. У цьому випадку Договір вважається розірваним з дня отримання Стороною повідомлення про відмову іншої Сторони від Договору, або з п'ятого календарного дня з дати направлення Стороною повідомлення про відмову від Договору

залежно від того, яка подія станеться раніше.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. ПІДРЯДНИК несе відповідальність за порушення зі своєї вини зобов'язань за цим Договором і в разі порушення строків зазначених в Договорі, сплачує ЗАМОВНИКУ штрафні санкції, визначені пунктом 6.2. Договору.

9.2. За неякісне виконання робіт, передбачених цим Договором. ПІДРЯДНИК зобов'язаний виправити їх за свій рахунок або відшкодувати ЗАМОВНИКУ вартість витрат на виправлення неякісно виконаних робіт у повному обсязі та сплачує штрафні санкції, визначені пунктом 6.3. Договору.

Сплата штрафних санкцій не звільняє ПІДРЯДНИКА від виконання зобов'язань за цим Договором.

Крім сплати штрафних санкцій ПІДРЯДНИК компенсує ЗАМОВНИКУ збитки, зумовлені невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань за Договором.

9.3. Сторони зобов'язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків урегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

З метою вирішення спору за даним договором ЗАМОВНИК має право звернутись до ПІДРЯДНИКА з письмовою претензією, в якій назначаються обставини, на підставі яких пред'явлено претензію, а також докази, що підтверджують ці обставини. Претензія розглядається ПІДРЯДНИКОМ в місячний строк з дня її одержання

У разі мотивованої відмови ЗАМОВНИКА прийняти виконані роботи Сторонами складається акт з переліком претензій ЗАМОВНИКА, а також із зазначенням строку усунення недоліків. Обґрунтовані вимоги ЗАМОВНИКА ПІДРЯДНИК зобов'язаний задовольнити.

9.4. Спори і розбіжності в рамках цього Договору, не врегульовані сторонами, перелаяються на розгляд до суду у встановленому законодавством порядку.

10. ПОРЯДОК ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу лише у випадку, якщо вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома сторонами, окрім випадку, визначеному у п. 10.3 Договору.

10.2. Дострокове розірвання договору може мати місце за погодженням Сторін або на підставах, передбачених чинним на території України цивільним законодавством, з відшкодуванням понесених збитків.

10.3. У разі, якщо ПІДРЯДНИК протягом 7 календарних днів з дати початку робіт, обумовленої в Договорі, не приступив до виконання робіт, передбачених п. 1.1 або прострочив її виконання більш ніж на 10 календарних днів, ЗАМОВНИК має право відмовитись від Договору та вимагати відшкодування збитків, надіславши ПІДРЯДНИКУ лист-вимогу.

У разі односторонньої відмови від Договору у повному обсязі, договір вважається розірваним з дати, визначеної у листі-вимозі.

Одностороння відмова від Договору не звільняє ПІДРЯДНИКА від зобов'язання сплатити ЗАМОВНИКУ пеню, визначену розділом 6 Договору.

10.4. Сторона, що вирішила розірвати договір, направляє письмове повідомлення іншій стороні.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця;

- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлі;

- продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, ідо такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку із зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до змін таких ставок та/або пільг з оподаткування;

- зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts. ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни.

11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

11.1. Підрядник за цим Договором несе повну відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці відповідно до чинного законодавства України;

11.2. Відповідальність за безпечне виконання робіт працівниками ПІДРЯДНИКА або залученими ПІДРЯДНИКОМ Субпідрядниками покладається на ПІДРЯДНИКА.

11.3. Вимоги до організації робочою майданчика.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний забезпечити:

- безпечні умови праці для своїх працівників на робочих майданчиках;

- дотримання працівниками норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку та санітарних норм;

- контроль за дотриманням працівниками норм та правил охорони праці і пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці» та інших нормативних документів про охорону праці і пожежну безпеку

- забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці;

- безпеку працівників ЗАМОВНИКА, працівників інших підрядних організацій і третіх осіб, які можуть опинитися в зоні проведення робіт або в зонах, що межують із зоною проведення робіт.

- безпеку дорожнього руху та виконання правил технічної експлуатації транспортних засобів і будівельної техніки.

З цією метою ПІДРЯДНИК зобов'язаний:

- захистити і / або ідентифікувати місце проведення робіт;

- встановити (при необхідності) додаткові засоби освітлення;

- забезпечити безпечний доступ до кожного робочого місця;

- виконати заходи, що обмежують доступ на робочу площадку осіб, не пов'язаних з виконанням робіт;

- вжити заходів для захисту власних співробітників і оточуючих від небезпечних і шкідливих виробничих факторів (падаючих предметів, пилу, задушливих випарів, шуму і т.п.);

- забезпечити безпеку переміщення транспорту в зоні проведення робіт;

- забезпечити складування матеріалів безпечним способом;

- виключити можливість самовільного або несанкціонованого запуску технологічного обладнання;

- визначити місця і порядок відключення, блокування і маркування джерел енергії;

- визначити місця розміщення санітарно-побутових приміщень, пунктів харчування;

- забезпечити захист електричних мереж, трубопроводів та інших інженерних комунікацій в місцях проведення робіт.

11.4. Вимоги до персоналу ПІДРЯДНИКА.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний залучати до виконання робіт працівників:

- що пройшли відповідний медичний огляд і не мають обмежень до роботи, що виконується, внаслідок стану здоров'я;

- мають необхідну кваліфікацію для безпечного виконання робіт;

ЗАМОВНИК має право вимагати від ПІДРЯДНИКА усунення від виконання робіт і видалення з території ЗАМОВНИКА тих співробітників ПІДРЯДНИКА, які:

- мають обмеження за станом здоров'я;

- не мають кваліфікації, необхідної для безпечного виконання робіт.

11.5. Вимоги до інструктажів.

ПІДРЯДНИК для всіх своїх працівників зобов'язаний забезпечити проведення всіх необхідних видів інструктажів.

Відповідальність за проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, цільового та позапланового інструктажів лежить на керівниках ПІДРЯДНИКА відповідного рівня.

11.6. Вимоги до спецодягу і засобів індивідуального захисту.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний забезпечити своїх співробітників всіма необхідними для безпечного виконання запланованих робіт спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального та колективного захисту.

11.7. Вимоги до автотранспорту, обладнання, механізмів і інструменту ПІДРЯДНИКА.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний застосовувати при виконанні робіт справне і безпечно обладнання, транспортні засоби, машини, механізми та інструмент.

11.8. Вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний виконувати роботи підвищеної небезпеки відповідно до вимог законодавства України.

11.9. Вимога до реєстрації, оформлення і розслідування нещасних випадків і аварій.

ЗАМОВНИК не несе відповідальності за можливі нещасні випадки з персоналом ПІДРЯДНИКА. ПІДРЯДНИК зобов'язаний повідомити про нещасні випадки та інциденти ЗАМОВНИКУ в термін не пізніше 2 годин після настання нещасного випадку.

11.10. Вимога пожежної безпеки.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний за свій рахунок забезпечити ділянку робіт необхідними первинними засобами пожежогасіння, відповідно до вимог «Правил пожежної безпеки».

Працівники ПІДРЯДНИКА, які здійснюють газозварювальні і вогневі роботи, повинні дотримуватись «Правил пожежної безпеки в Україні».

Співробітники ПІДРЯДНИКА, які виконують роботи підвищеної пожежної небезпеки, повинні мати при собі дійсні посвідчення, що підтверджують проходження цими співробітниками спеціального навчання з питань пожежної безпеки.

11.11. Вимоги до збору, тимчасового зберігання та утилізації відходів, що утворюються при виконанні робіт ПІДРЯДНИКОМ.

ПІДРЯДНИК зобов'язаний забезпечити виконання всіх операцій щодо поводження з відходами, які будуть утворені при виконанні робіт за цим договором, відповідно до вимог чинного законодавства та окремими умовами Замовника.

До початку виконання робіт, при яких будуть утворені будь-які види відходів. ПІДРЯДНИК зобов'язаний узгодити з ЗАМОВНИКОМ місце їх тимчасового зберігання.

11.12. У разі залучення до робіт Субпідрядника ПІДРЯДНИК здійснює укладення договору з Субпідрядником, в який повинні бути включені обов'язкові вимоги з охорони праці, як і в договорі із Замовником.

12. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ

12.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта будівництва до його прийняття ЗАМОВНИКОМ несе ПІДРЯДНИК, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

12.2. ПІДРЯДНИК зобов'язаний негайно повідомити ЗАМОВНИКА про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе ЗАМОВНИК, а ЗАМОВНИК протягом 1 дня після одержання повідомлення надасть ПІДРЯДНИКУ відповідне рішення. У разі необхідності Сторони вносять відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

12.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе ПІДРЯДНИК, надсилається ЗАМОВНИКУ протягом 1 дня після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню ПІДРЯДНИКОМ у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. ПІДРЯДНИК повідомить ЗАМОВНИКА про вжиті заходи протягом 1 дня після усунення пошкодження.

13.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

13.1. Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю: 3 % вартості Договору .

Забезпечення виконання договору здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок ЗАМОВНИКА на Р/Р UA213204780000000026008301188

Призначення платежу: забезпечення виконання договору за предметом: влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взутєвого у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

Документ, що підтверджує внесення забезпечення виконання договору Учасником є платіжне доручення з відміткою банку про здійснення платежу на рахунок замовника.

13.2. ЗАМОВНИК повертає забезпечення виконання договору про закупівлю:

1) після виконання переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі договору про закупівлю;

2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі/спрощеної закупівлі недійсними або договору про закупівлю нікчемним;

3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі»;

4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

13.3. Замовник не повертає забезпечення у разі невиконання або неналежного виконання Учасником своїх зобов'язань по цьому Договору.

14.АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

14.1. Сторони зобов'язуються дотримуватися вимог антикорупційного законодавства та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав та зобов'язань за цим договором, у тому числі (без обмежень), не робити пропозицію, не санкціонувати обіцянку, і не здійснювати незаконних платежів, включаючи (але не обмежуючись) хабарі в грошовій чи будь-якої іншої формі, будь-яким фізичним або юридичним особам та інші.

14.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань, зазначених вище, друга сторона має право в позасудовому порядку відмовитися від виконання цього Договору.

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Цей Договір складений українською мовою, у двох ідентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.

15.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються повідомляти одна одну у разі виникнення відповідних змін.

15.3. ПІДРЯДНИК своєчасно у письмовій формі повідомляє Замовника про зміну реквізитів, вказаних в цьому Договорі, ухвалення рішення про ліквідацію, реорганізацію або про початок процедури банкрутства та інші обставини, що стосуються виконання умов цього Договору.

15.4. ПІДРЯДНИК несе персональну відповідальність за наявність ліцензій та інших

дозвільних документів, необхідних для виконання робіт, визначених нормами чинного законодавства.

15.5. ПІДРЯДНИК на момент укладання цього Договору с платником податку на загальних підставах.


Додатки до Договору:

Додаток №1. Календарний графік

Додаток №2. План фінансування

До договору додатково можуть включатися інші додатки

16. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН.

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" Житомирської міської ради Адреса: 10025 м. Житомир, вул. Вітрука., 11 код ЄДРПОУ 03328310, р/р UA213204780000000026008301188, МФО 320478 в АБ "Укргазбанк" Номер свідоцтва №200077731 ПІН 033283106257 тел./факс: (0412)33-40-32, E-mail: vidd_snab_zttu@ukr.net	ТОВ "АСФАЛЬТ ПЛЮС" Юридична адреса: 10024, м.Житомир, вул. Вітрука, 9 Фактична адреса: 12430, Житомирський район С. Станишівка вул. Незнайка, 105 ЄДРПОУ 41198416 ПІН 411984106256 Р/р UA143510050000026008651831500 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005
  М.П. Сергій ЛАЗАРЄВ	  М.П. Размік Петросян

Додаток № 1

до договору № 6450від «25» листопада 2022р.**Календарний графік**

«Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

№	Вид робіт	Початок виконання робіт	Кінець виконання робіт
1	«Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»	<u>26.10.</u> 2022р.	31.12.2022р.
Всього: 2 930 756,05грн			

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради Адреса: 10025 м. Житомир, вул. Вітрука., 11 код ЄДРПОУ 03328310, р/р UA213204780000000026008301188, МФО 320478 в АБ «Укргазбанк» Номер свідоцтва №200077731 ПІН 033283106257 тел./факс: (0412)33-40-32, E-mail: vidd_snab_zttu@ukr.net	ТОВ "АСФАЛЬТ ПЛЮС" Юридична адреса: 10024, м.Житомир, вул. Вітрука, 9 Фактична адреса: 12430, Житомирський район С. Станишівка вул. Незнайка, 105 ЄДРПОУ 41198416 ПІН 411984106256 Р/р UA143510050000026008651831500 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005
 М.П. Сергій ЛАЗАРЄВ	 М.П. Размік Петросян

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ

«Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь»

№	Види робіт	Вартість, грн. 2022 рік	Всього, грн.
1	«Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та	2 930 756,05	2 930 756,05

ЗАМОВНИК	ПІДРЯДНИК
КП «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» Житомирської міської ради Адреса: 10025 м. Житомир, вул. Вітрука, 11 код ЄДРПОУ 03328310, р/р UA213204780000000026008301188, МФО 320478 в АБ «Укргазбанк» Номер свідоцтва №200077731 ПІН 033283106257 тел./факс: (0412)33-40-32, E-mail: vidd_snab_zttu@ukr.net	ТОВ "АСФАЛЬТ ПЛЮС" Юридична адреса: 10024, м.Житомир, вул. Вітрука, 9 Фактична адреса: 12430, Житомирський район С. Станишівка вул. Незнайка, 105 ЄДРПОУ 41198416 ПІН 411984106256 Р/р UA143510050000026008651831500 в АТ «УКРСИББАНК» МФО 351005
 М.П. Сергій ЛАЗАРЄВ	 М.П. Размік Петросян

Замовник КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"

(назва організації)

Підрядник ТОВ "АСФАЛЬТ ПЛЮС"

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого), що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		2354,14000	2354,14000	-
	Заробітна плата		95,57217	95,57217	-
	Вартість матеріальних ресурсів		2047,98356	2047,98356	-
2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		210,58427	210,58427	-
3	Загальновибірочні витрати		66,81452	66,81452	-
	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
4	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
5	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період		-	-	-
6	Інші супутні витрати		-	-	-
	Разом		2420,95452	2420,95452	-
7	Прибуток		14,14799	14,14799	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації		7,19420	-	7,19420
9	Кошти на покриття ризиків		-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	-
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	2442,29671	2435,10251	7,19420
12		Разом договірної ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірної ціна	2442,29671 488,45934 2930,75605	2435,10251 - -	7,19420 488,45934

Керівник підприємства
(організації) замовника



Директор Размік Петросян

КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2930,75605 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"15" вересня 2019р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання
поверхонь ; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)

Складений в поточних цінах станом на

№ ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	02-01	Глава 2. Об'єкти основного призначення ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)	2420,95452	-	-	2420,95452
Разом по главі 2:			2420,95452	-	-	2420,95452
Разом по главах 1-7:			2420,95452	-	-	2420,95452
Разом по главах 1-8:			2420,95452	-	-	2420,95452
Разом по главах 1-9:			2420,95452	-	-	2420,95452
Разом по главах 1-12:			2420,95452	-	-	2420,95452
Настанова [4.38]			14,14799	-	-	14,14799
Кошторисний прибуток (П)						

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.39]	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	7,19420	7,19420
	Настанова [4.43]	Разом Податок на додану вартість Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2435,10251 - 2435,10251	- - -	7,19420 488,45934 495,65354	2442,29671 488,45934 2930,75605



Керівник _____ Р.В.Петросян

ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 15 " листопада 2012 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

Покриття проїзної частина

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2500	
2	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	212,5	
3	Розбирання бортових каменів	м	320	
4	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	26	
5	Улаштування вирівнювальних шарів основи з щебеневопіщаної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м3	100	
6	Розливання в'язучих матеріалів автогудронатором 0,6л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	т	1,5	
7	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2500	
8	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-41-1 до товщини 5см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	м2	2500	
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	м	320	
10	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів механізованим способом	м3	20	
11	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	м2	500	
12	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 4см	м2	500	
13	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	0,25	

1	2	3	4	5
14	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.5 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	0,4	
15	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.16.1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	м2	10	

Склав

Кошторисник

А.М.Омельчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор

Р.В.Петросян

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ЗАТВЕРДЖЕНО

КП "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління"

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"25" листопада 2023 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттьєвого у відповідності з ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Код ДК 021:2015- 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Покриття тротуару

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3	6,64	
2	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	13,944	
3	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	13,944	
4	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3	19,92	
5	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	31,872	
6	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,872	
7	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	м	21	
8	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,714	
9	Перевезення сміття до 10 км	т	0,714	
10	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	11,5	
11	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2	552	
12	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2	552	
13	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	м2	552	
14	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	м	21	
15	Улаштування дорожніх тактильних показників	м2	12	

Склав

Кошторисник

А.М.Омельчук

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Директор

Р.В.Петросян

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ;
(Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)
ТТУ-ТОВ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Покриття проїзної частина

ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2055,37192 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,47059 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,93435 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
											заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	на одиницю	всього	12
Розділ 1. Підготовчі роботи												
1	РН18-3-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на доріж]	1000м ²	2,5	27682,91 338,20	27344,71 -	69207,28 -	845,50	68361,78 -	5,6040 -	14,01	-
2	СЗ31-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	212,5	141,74 -	141,74 -	30119,75 -	-	30119,75 -	-	-	-
3	РН18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	3,2	7861,57 6156,91 129,39 -	1704,66 -	25157,02 3364,14	19702,11 -	5454,91 -	102,0200 -	326,46	-
4	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	26	-	129,39 -	-	-	3364,14 -	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					127848,19	20547,61	107300,58		340,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					127848,19				
		всього заробітна плата, грн.					20547,61				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12846,81				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4737,36				
		Всього будівельні роботи, грн.					140695,00				
		-----					-----				
		Всього по розділу 1					140695,00				
		Розділ 2. Влаштування проїзної частини									
5	РН18-20-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування вирівнювальних шарів основи з щебенево-піщаної суміші [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м3	1	43374,04 1938,77	4798,67 484,02	43374,04	1938,77	4798,67 484,02	31,2000 4,8881	31,2 4,89
6	РН18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Розливання в'язучих матеріалів автогудронатором 0,6л/м2 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	1т	1,5	20641,67 -	363,61 76,83	30962,51	-	545,42 115,25	- 0,7759	- 1,16
7	РН18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	25	46670,84 544,99	2924,59 276,20	1160771, 00	13624,75	73114,75 6905,00	7,2840 2,4448	182,1 61,12
8	РН18-41-2 К=2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-41-1 до товщини 5см [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій]	100м2	25	10862,08 39,40	- -	271552,00	985,00	- -	0,6000 -	15 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	РН18-29-1	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях	100м	3,2	33170,88 7445,84	625,04	106146,82	23826,69	2000,13	113,4000	362,88
10	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів тротуарів механізованим способом	100м ³	0,2	16538,86 11564,27	4974,59 796,58	3307,77	2312,85	994,92 159,32	191,6200 8,0446	38,32 1,61
11	РН18-46-1	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистою асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100м ²	5	37061,71 1878,50	-	185308,55	9392,50	-	26,0000	130
12	РН18-46-2 К=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 до товщини 4см	100м ²	5	12129,94 605,46	-	60649,70	3027,30	-	8,3800	41,9
Разом прямі витрати по розділу 2					1868072,39	55107,86	81453,89	7663,59			801,4 68,78
Разом будівельні роботи, грн.					1868072,39						
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1731510,64				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							94,82				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							7841,65				
всього заробітна плата, грн.							70613,10				
Загальновиборничі витрати, грн.							39134,34				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							115,8				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							13427,06				
Всього будівельні роботи, грн.							1907206,73				
Всього по розділу 2							1907206,73				
Розділ 3. Організація дорожнього руху											
13	ЕН27-45-1 тех.ч. табл. 1 п. 1 к=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркувальними машинами, тип лінії 1.1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на доругі/	км ліній	0,25	11675,04 317,30	823,39	2918,76	79,33	205,85	4,7880	1,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ЕН27-45-1 тех. ч. табл. 1 п. 1 к=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркувальними машинами, тип лінії 1.5 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	км лінії	0,4	4648,71 317,30	823,39	1859,48	126,92	329,36	4 7880	1,92
15	ЕН27-45-3 тех. ч. табл. 1 п. 1 к=1,2	Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркувальними машинами, тип лінії 1.16.1 /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/	10 м2	1	2375,07 288,67	900,29	2375,07	288,67	900,29	4 3560	4,36
Разом прямі витрати по розділу 3							7153,31	494,92	1435,50		7,48
Разом будівельні роботи, грн.							7153,31				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5222,89				
всього заробітна плата, грн.							494,92				
Загальноновиробничі витрати, грн.							316,88				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							0,98				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							114,30				
Всього будівельні роботи, грн.							7470,19				
Всього по розділу 3							7470,19				
Разом прямі витрати по кошторису							2003073,89	76150,39	190189,97		1149,35
Разом будівельні роботи, грн.							2003073,89		7663,59		68,78
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1736733,53				
трудоємність в транспортуванні, люд.год.							94,82				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							7841,65				
всього заробітна плата, грн.							91655,63				
Загальноновиробничі витрати, грн.							52298,03				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							157,64				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							18278,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					2055371, 92				

		Всього по кошторису					2055371, 92				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1470,59				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109934,35				

Склад

Кошторисник

[посада, підпис (підписати, підписати)]

А.М.Омельчук

Перевірів

Директор

[посада, підпис (підписати, підписати)]

Р.В.Петросян



ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ;
(Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)
ТТУ-ГОВ

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на Покриття тротуару

ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 365,58260 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37882 тис. люд.год.
Кошторисна заробітна плата 28,99496 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Підготовчі роботи											
1	ЕН27-67-4	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	100 м3	0,0664	15081,57	1932,06	1001,42	873,13	128,29	203,9000	13,54
2	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість коша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,13944	13149,51	309,38	549,21	27,85	20,54	3,1244	0,21
					3938,65	3738,89			521,36	3,3100	0,46
					199,76	-			-	-	-
3	СЗ31-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	13,944	141,74	141,74	1976,42	-	1976,42	-	-
4	ЕН27-67-2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	100 м3	0,1992	3519,19	2410,56	701,02	220,84	480,18	18,3700	3,66
5	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість коша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,31872	1108,63	386,00	1255,33	63,67	76,89	3,8982	0,78
					3938,65	3738,89			1191,66	3,3100	1,05
					199,76	-			-	-	-
6	СЗ11-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,872	120,32	120,32	3834,84	-	3834,84	-	-
					-	13,32			424,54	0,1610	5,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН27-68-1	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,21	7130,55	4363,93	1497,42	580,99	916,43	42,9000	9,01
8	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,00714	3938,65	3738,89	28,12	1,43	26,69	3,3100	0,02
9	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,714	129,39	129,39	92,38	-	92,38	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			13,32	13,32	10936,16	1767,91	9,51	0,1610	0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					10936,16		9168,25		27,74
		в тому числі:							531,48		6,23
		всього заробітна плата, грн.					2299,39				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1428,93				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					510,59				
		Всього будівельні роботи, грн.					12365,09				

		Всього по розділу 1					12365,09				
10	Е1-24-6	Розділ 2. Влаштування тротуару Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,0115	11580,00	11580,00	133,17	-	133,17	-	-
11	ЕН27-17-3	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100м2	5,52	9502,69	1509,94	52454,85	10496,34	8334,87	28,9600	159,86
12	ЕН27-22-3	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	5,52	1901,51	337,62	13358,90	4196,14	1863,66	3,4098	18,82
13	ЕН27-22-5 К=2	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4	100м2	5,52	2420,09	478,67	941,66	941,66	2642,26	10,1600	56,08
14	С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон цільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	53,488	760,17	85,07	254719,48	-	469,59	0,8591	4,74
					170,59	-			-	2,2800	12,59
					170,59	-			-	-	-
					4762,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ЕН27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	100 м	0,21	<u>5935,61</u> 5384,44	<u>551,17</u>	1246,48	1130,73	<u>115,75</u>	<u>81,2500</u>	<u>17,06</u>
16	К589921- А003 варіант 1	Поребрики БР100.20.8	шт	21	<u>84,97</u>	-	1784,37	-	-	-	-
17	С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,008	<u>1750,00</u>	-	1764,00	-	-	-	-
18	ЕН27-65-6	Улаштування дорожніх тактильних показчиків	1000 м2	0,012	<u>74440,64</u> 74083,71	-	893,29	889,00	-	<u>1025,3800</u>	<u>12,3</u>
19	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,7638	<u>2217,20</u>	-	1693,50	-	-	-	-
20	С1418-8858 варіант 1	Тактильна плитка - форма рифлення з конусним рифленням, товщина 30мм	м2	12,564	<u>886,68</u>	-	11140,25	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							340129,95	17653,87	<u>11226,05</u> 2333,25		<u>257,89</u> 23,56
Разом будівельні роботи, грн.							340129,95				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							311250,03				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							19,43				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1610,73				
всього заробітна плата, грн.							21597,85				
Загальновиборничі витрати, грн.							13087,56				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							39,56				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							4587,13				
Всього будівельні роботи, грн.							353217,51				
Всього по розділу 2							353217,51				
Разом прямі витрати по кошторису							351066,11	19421,78	<u>20394,30</u> 2864,73		<u>285,63</u> 29,79
Разом будівельні роботи, грн.							351066,11				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							311250,03				
трудомісткість в транспортуванні, люд.год.							19,43				
заробітна плата в транспортуванні, грн.							1610,73				
всього заробітна плата, грн.							23897,24				
Загальновиборничі витрати, грн.							14516,49				
трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год.							43,97				
заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн.							5097,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					365582,60				

		Всього по кошторису					365582,60				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					378,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					28994,96				

Склад Кошторисник А.М.Омельчук

[посада, підпис, прізвище]

Перевірив Директор Р.В.Петросян

[посада, підпис, прізвище]



ДК 021.2015.45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь ;
(Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	в тому числі:				Об'єднування ціни
					Поточна ціна за одиницю, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	всього, грн. 6/7	всього, грн. 8/9	всього, грн. 10/11	всього, грн. 12/13	14
1	1	І. Витрати труда							
2		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	1434,98 3,0	66,60				
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	207,58	94,16				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	8,0					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	5,24	82,73				
6		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиборничих витрат	люд.год	201,61	115,95				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1849,41					
	Середній розряд робіт		розряд	3,0					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
7	&CH203-850-2-1ВД	Навантажувач пневмоколіний одноковшевий CASE SR150 зі змінним обладнанням	маш. год	9,2184	<u>496,42</u> 4576,20				
8	&CH206-337-10-1ВД	Екскаватор-навантажувач на пневмоколісному ходу JCB 3СХ	маш. год	17,998174	<u>568,22</u> 10226,92				Оренда
9	+&CH207-151-1ВД варіант 1	Бульдозери CAT D60	маш. год	0,13317	<u>1000</u> 133,17				Оренда
10	&CH212-101-1-1ВД	Гудронатор причепний SAVALCO HK20	маш. год	0,954	<u>571,71</u> 545,41				
11	&CH212-202-3-1ВД	Автогрейдер ДЗ-143, тип середній, потужність 95,6 кВт	маш. год	5,12396	<u>902,83</u> 4626,06				
12	&CH212-906-17-1ВД	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві HAMM HD 75K, маса 8 т	маш. год	28,3944	<u>674,18</u> 19142,94				
13	&CH212-906-29-1ВД	Коток дорожній самохідний вібраційний гладковальцевий Ammann DTV903, маса 11 т	маш. год	58,152	<u>500</u> 29076,00				Оренда
14	+&CH212-1601 варіант 1	Машини поливально-мийні МДК-1	маш. год	0,7116	<u>441,67</u> 314,29				Оренда
15	&CH212-2000-56-1ВД	Асфальтоукладальник Volvo ABG Titan 7820	маш. год	15,3	<u>2161,62</u> 33072,79				
16	+&CH212-2201-6ВД	Дорожня фреза Wirtgen W 2000, ширина фрезерування 2000 мм	маш. год	14,01	<u>4379,98</u> 61363,52				Оренда
17	+&CH212-2215	Машина маркірувальна самохідна, місткість 460 л	маш. год	2,0142	<u>681,65</u> 1372,98				Оренда
18	&CH270-96-5-1ВД	Автомобіль-самоскид КамАЗ-5511, вантажопідйомність 15 т	маш. год	14,01	<u>481,55</u> 6746,52				Оренда
19	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	31,872	<u>120,32</u> 3834,84				Оренда

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	СЗ311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,714	<u>129,39</u> 92,38				
21	СЗ31-34-3	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 10 км	т	26	<u>129,39</u> 3364,14				
22	СЗ31-39	Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами на відстань 10 км	т	226,444	<u>141,74</u> 32096,17				
Разом по розділу II			Грн.		210584,33				
в тому числі енергоносії:									
Дизельне паливо			кг	592,658					
Гідравлічна рідина			кг	11,208					
Моторна олія			кг	26,077					
Моторна олія			л	29,3					
Пластичні мастила			кг	2,371					
Трансмисійна олія			кг	8,89					
Трансмисійна олія			л	9,878					
Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат									
23	СН270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,50072					
24	8СН270-130-4-1ВД	Віброплита MS 90-4 Honda GX-160	маш. год	0,03372					
III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти									
25	С111-838	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4	т	0,0022413	<u>39438,14</u> 88,39	<u>38033,23</u> 85,24	<u>631,61</u> 1,42	<u>773,3</u> 1,73	30 км.
26	+С111-1901	Емульсія бітумна, дорожня	т	2,1762	<u>19687,44</u> 42843,81	<u>18750,00</u> 40803,75	<u>551,41</u> 1199,98	<u>386,03</u> 840,08	30 км.
27	+С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.30.15	шт	320	<u>182,75</u> 58480,00	<u>152,50</u> 48800,00	<u>26,67</u> 8534,40	<u>3,58</u> 1145,60	30 км.
28	+С1418-8858 варіант 1	Тактильна плитка - форма рифлення з конусним рифленням, товщина 30мм	м2	12,564	<u>886,68</u> 11140,25	<u>851,85</u> 10702,64	<u>17,44</u> 219,12	<u>17,39</u> 218,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
29 +С1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	13,8	408,24 5633,71	328,30 4530,54	71,94 992,77	8 110,40	15 км.	
30 +С1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	83,4624	335,36 27989,95	256,84 21436,48	71,94 6004,29	6,58 549,18	15 км.	
31 +С1421-9603 варіант 1	Щебенево-піщана суміш	м3	122	300,3 36636,60	220,57 26909,54	73,84 9008,48	5,89 718,58	15 км.	
32 С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,7638	2217,2 1693,50	1656,29 1265,07	517,44 395,22	43,47 33,21	30 км.	
33 +С1421-9838	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2	т	302	4472,18 1350598,36	4135,00 1248770,00	337,18 101828,36	- -	96 км.	
34 +С1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1	т	101,288	4762,18 482351,69	4425,00 448199,40	337,18 34152,29	- -	96 км.	
35 +С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	12,48	1750 21840,00	1541,67 19240,04	208,33 2599,96	- -	-	
36 +С1424-11610	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,008	1750 1764,00	1541,67 1554,00	208,33 210,00	- -	-	
37 С1633-17ВД	Скляні кульки імпортні	т	0,0145	42246,57 612,58	40861,79 592,50	556,42 8,07	828,36 12,01	30 км.	
38 С1633-63ВД	Фарба дорожня АК-111	т	0,044825	100879,91 4521,94	98345,45 4408,33	556,42 24,94	1978,04 88,67	30 км.	
39 +К589921- А003 варіант 1	Поребрики БР100.20.8	шт	21	84,97 1784,37	73,33 1539,93	9,97 209,37	1,67 35,07	30 км.	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат							
40	C1999-9003	Бензин	кг	0,0415	61,93 2,57	61,93 2,57			
41	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,4502	3,4755 1,56	3,4755 1,56			
42	C1999-9005	Маслильні матеріали	кг	0,0027	55,56 0,15	55,56 0,15			
	Разом		грн.		4,28	4,28			
	Разом по розділу III		грн.		2047983,43	1878841,74	165388,67	3753,02	
		<u>Машини для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом</u>							
43	8C411-1-1	Код А11. Автомобілі - тягачі сидельні з напівпричіпами MAN TGA18.440 напівпричіпи: самоскид, платформа	маш. год	72,043	2109,673 151987,17				
		Витрати енергоносіїв машин для перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом							
		Моторна олія	л	71,072					
		Пластичні мастила	кг	4,737					
		Трансмисійна олія	л	7,897					
		Спеціальна олія	л	15,794					
		Дизельне паливо	л	1579,367					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,45					
		Маслильні матеріали	кг	0,003					
		Гідравлічна рідинна	кг	11,208					
		Моторна олія	л	100,372					
		Пластичні мастила	кг	7,108					
		Трансмисійна олія	л	17,775					
		Спеціальна олія	л	15,794					
		Бензин	л	0,056					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Дизельне паливо		п	2276,612					
	Будівельне сміття		т	55,04					

Довідкові дані

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склад Кошторичник _____ А.М.Омельчук
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Директор _____ Р.В.Петросян
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Загальновиробничі витрати на будову
ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)

Номер Об'єкту	Найменування об'єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.год	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування, грн.	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн.	Додаткові кошти, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	Всього загально-виробничих витрат, грн.
02-01	ДК 021.2015.45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)	1647,8	201,61	23376,44	115552,87	30564,35	12873,73	0,00	66814,52
Разом:		1647,8	201,61	23376,44	115552,87	30564,35	12873,73	0,00	66814,52

Склав

Кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

А.М.Омельчук

Перевірів

Директор

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Р.В.Петросян



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

-1-

92_ДЦ_ДЦ

ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь ; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)

Будівництво розташоване на території області.
 Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
 - Ремонтно-будівельні роботи . Кошторисні норми України;
 - Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
 - Перевезення ґрунту і сміття;
 - Перевезення будівельних вантажів;
 - Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Міністерства України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва при складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку, Настанова [4.38] 7,65 грн./люд.год
2. Показник для визначення розміру адміністративних витрат, Настанова [4.39] 3,89 грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість

Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах

Загальна кошторисна заробітна плата

Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 165,58 люд.год та розряді робіт 3,8)

1,84941	тис.люд.год
1,648	тис.люд.год
138,92931	тис.грн.
12101,81	грн.

Всього договірна ціна:

2930,75605 тис.грн.

у тому числі:
- будівельні роботи -
вартість устаткування -

2435,10251 тис.грн.

у тому числі:
- ризики і інфляція від вартості устаткування

-

інші витрати -

-

податок на додану вартість -

7,19420 тис.грн.

488,45934 тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Кошторичник А.М.Омельчук

Перевірив

Директор Р.В.Петросян



ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь;
(Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)

Розрахунки №№ 1 - 4. Прямі витрати і загальноновиробничі витрати:
будівельні роботи / монтажні роботи, тис. грн.

Номери об'єктних кошторисів	Найменування об'єктів	Розрах. №1 Заробітна плата	Розрахунок №2 Вартість матеріальних ресурсів		Розрахунок №3 Експлуатація машин		Всього заробітна плата гр.(3+5+7)	Розрах №4 Загально-виробничі витрати
			Всього	у тому числі зарплата у транспортно-вантажів	Всього	у тому числі заробітна плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	ДК 021:2015:45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь; (Влаштування та благоустрій розворотного кільця на перехресті вулиці Героїв Пожежних та провулку Взуттевого)	95,57217	2047,98356	9,45238	210,58427	10,52832	115,55287	66,81452
	Разом: будівельні роботи	95,57217	2047,98356	9,45238	210,58427	10,52832	115,55287	66,81452

Розрахунок № 9. Розрахунок прибутку, тис. грн.

1. Вихідні дані

п.1.1. Показник розміру кошторисного прибутку, грн./люд.год:

ПКТ = 7,65;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:

ПТЗ = 1,84941;

п.1.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

ПТЗ1И = 0;

п.1.4. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

ПТ1_1 = 2354,14;

п.1.5. Загальноновиробничі витрати - всього, тис. грн.

ПТ74 = 66,81452;

п.1.6. Кошторисна вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.:

ПТ73 = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.1 X (п.1.2 + п.1.3) X ИНП130 = 7,65 X (1,84941 + 0) X 1 = 14,14799;

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)

п.2.2. Сумарна вартість прямих і загальновиrobничих витрат (без урахування кошторисної вартості устаткування), тис.грн.:

$$= \text{п}1.4 + \text{п}1.5 - \text{п}1.6 = 2354,14 + 66,81452 - 0 = 2420,95452;$$

п.2.3. Контрольне максимально допустиме значення прибутку (15% від вартості прямих і загальновиrobничих витрат будівництва), тис.грн

$$= \text{п}2.2 \times 0,15 = 2420,95452 \times 0,15 = 363,143178;$$

п.2.4. Співвідношення кошторисного прибутку від трудовитрат з контрольним максимально допустимим значенням прибутку

$$= \text{п}2.1 : \text{п}2.3 = 14,14799 : 363,143178 = 0,038959812;$$

п.2.5. Параметр, керуючий вибором числового значення прибутку

$$= \text{Ц}(\text{п}2.4) = \text{Ц}(0,038959812) = 0;$$

п.2.6. Сумарний кошторисний прибуток, прийнятий до розрахунку, тис. грн.

$$= \text{п}2.1 \times W(\text{п}2.5) + \text{п}2.3 \times V(\text{п}2.5) = 14,14799 \times W(0) + 363,143178 \times V(0) = 14,14799;$$

Розрахунок № 10. Кошти на покриття адміністративних витрат, тис. грн.

п.10.0. Кориguючий коефіцієнт:

$$\text{ИНП}147 = 1;$$

п.10.1. Показник для визначення розміру адміністративних витрат:

$$A1471 = 3,89;$$

п.10.2. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год.:

$$P73 = 1,84941;$$

п.10.3. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год.:

$$P731И = 0;$$

п.10. Сума коштів на покриття адміністративних витрат:

4.

$$= \text{п}10.1 \times (\text{п}10.2 + \text{п}10.3) \times \text{ИНП}147 = 3,89 \times (1,84941 + 0) \times 1 = 7,1942;$$

Розрахунок № 14. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням, тис. грн.

п.14.1. Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням:

$$= 0;$$

п.14. Всього витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням

2.

$$= 0;$$