

Замовник Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок"

(назва організації)

Підрядник ФОП Невмержницький В.М.

(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Поточний ремонт покрівлі приміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок" за адресою вул.Марії Трембовецької, 23/1 в м.Хмельницькому, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на 3 листопада 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	у тому числі: будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі	42,56593	42,56593	-
		Заробітна плата	10,98459	10,98459	-
		Вартість матеріальних ресурсів	31,57228	31,57228	-
		Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	0,00906	0,00906	-
		Загальновиробничі витрати	4,47483	4,47483	-
		Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	-	-	-
		в т.ч. зворотні суми	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
		Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
		Інші супутні витрати	-	-	-
		Разом	47,04076	47,04076	-
		Прибуток	1,28581	1,28581	-
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,65383	-	0,65383

1	2	3	4	5	6
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	-	-	-
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	48,98040	48,32657	0,65383
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва Разом договірної ціна Всього договірної ціна В т.ч. зворотні суми:	0,99960 49,98000 49,98000	-	0,99960
				48,32657	1,65343

Керівник підприємства
(організації) замовника

Корчинська А.П.



Керівник генеральної
підприємної організації

Невмержицький В.М.



3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)
Поточний ремонт покрівлі приміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок" за адресою вул.Марії Трембовецької, 23/1 в м.Хмельницькому 03/11

-1-

16_ДЦ_ЛС1_02-01-01

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на ремонтно-будівельні роботи

Поточний ремонт покрівлі приміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок" за адресою вул.Марії Трембовецької, 23/1 в м.Хмельницькому

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 47,04076 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16808 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 11,90439 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "3 листопада" 2022 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН8-4-1	Розбирання жолобів, відливів, звисів	100м	0,255	1041,40	-	265,56	265,56	-	17,2560	4,4
2	РН8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	0,12	1324,95	-	158,99	158,99	-	20,9280	2,51
3	ЕН15-77-3 к=0,8	Розбирання підшивки карнизу пластиковою вагонкою	100м2	0,094	19006,72	-	1786,63	1786,63	-	263,0688	24,73
4	РН8-43-1	Підшивання карнизів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	100м	0,255	19006,72	-	5172,55	2789,36	-	156,9840	40,03
5	РН3-38-4	Улаштування вітрової дошки і дошок звису	100 м2	0,0383	10938,65	-	1386,87	121,16	-	48,1800	1,85
6	РН8-40-4	Улаштування з листової сталі планки захисту вітрової дошки	100м	0,255	36210,68	-	5813,64	858,87	-	49,5240	12,63
7	РН4-17-7	Улаштування підшивки карнизу профільним листом	100 м2	0,094	22798,58	-	440,58	323,08	-	54,2880	5,1
					3368,13	-			-		
					4686,97	-			-		
					3436,97	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & С111-826-1 варіант 1	Профільовані листи ПС-10	м2	9,087	<u>398,94</u>	-	3625,17	-	-	-	-	-
9 РН8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,12	<u>4855,51</u>	-	582,66	582,66	-	-	<u>66,4320</u>	<u>7,97</u>
10 РН8-40-2	Улаштування рини	100м	0,215	<u>3402,40</u>	-	731,52	731,52	-	-	<u>50,0280</u>	<u>10,76</u>
11 & С113-1451-3	Труба водостокова	м	12	<u>160,44</u>	-	1925,28	-	-	-	-	-
12 & С113-1451-4	Ринва	м	21,5	<u>139,02</u>	-	2988,93	-	-	-	-	-
13 С130-1156	Лійки водостокові	шт	3	<u>374,15</u>	-	1122,45	-	-	-	-	-
14 С113-1468-1	Коліно	шт	6	<u>168,43</u>	-	1010,58	-	-	-	-	-
15 С113-1285	Муфти ринви	шт	7	<u>220,63</u>	-	1544,41	-	-	-	-	-
16 С113-1473	Муфта труби	шт	6	<u>158,19</u>	-	949,14	-	-	-	-	-
17 С1551-13-СП	Кронштейн ринви	шт	44	<u>96,57</u>	-	4249,08	-	-	-	-	-
18 С113-1490	Заглушка ринви	шт	3	<u>110,20</u>	-	330,60	-	-	-	-	-
19 С113-1885	Кронштейн труби	шт	12	<u>141,82</u>	-	1701,84	-	-	-	-	-
20 РН8-12-1	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	10м	0,8	<u>694,99</u>	-	555,99	555,99	-	-	<u>10,3560</u>	<u>8,28</u>
21 С113-1468-1	Коліно	шт	4	<u>168,43</u>	-	673,72	-	-	-	-	-
22 С113-1885	Кронштейн труби	шт	4	<u>141,82</u>	-	567,28	-	-	-	-	-
23 РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	0,48	<u>10344,05</u>	-	4965,14	2802,51	-	-	<u>87,0000</u>	<u>41,76</u>
24 РН20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,07	<u>118,04</u>	-	8,26	8,26	-	-	<u>1,9560</u>	<u>0,14</u>
25 С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,07	<u>129,39</u>	-	9,06	-	-	-	<u>0,1610</u>	<u>0,01</u>
Разом прямі витрати по кошторису						<u>13,32</u>	42565,93	10984,59	9,06	<u>0,93</u>	<u>160,16</u>
Разом будівельні роботи, грн.							42565,93			<u>0,93</u>	<u>0,01</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. загальноновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальноновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31572,28 10985,52 4474,83 7,91 918,87 47040,76				

		Всього по кошторису					47040,76				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					168,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					11904,39				

Склад


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
1										
2	1	<u>I. Витрати труда</u>								
3		Витрати труда робітників-будівельників Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	люд.год розряд	160,16 3,3	68,59					
4		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	0,01	82,73					
4.1		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: загальновиrobничих витрат	люд.год	7,91	116,16					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	168,08						
	Середній розряд робіт		розряд	3,3						
5	СЗ11-10-М	<u>II. Будівельні машини і механізми</u> Перевезення сміття до 10 км	т	0,07	129,39					
	Разом по розділу II		грн.		9,06					
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиrobничих витрат</u>									
6	СН270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1,8165312						
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7 & C111-57-2 варіант 1	Планка захисту вітрової дошки		м	26,775	$\frac{180,29}{4827,26}$	$\frac{176,60}{4728,47}$	$\frac{0,15}{4,02}$	$\frac{3,54}{94,77}$	
8 +C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0x100 мм		т	0,002295	$\frac{88853,49}{203,92}$	$\frac{86880,00}{199,39}$	$\frac{231,26}{0,53}$	$\frac{1742,23}{4,00}$	
9 +C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм		т	0,0002298	$\frac{80713,89}{18,55}$	$\frac{78900,00}{18,13}$	$\frac{231,26}{0,05}$	$\frac{1582,63}{0,37}$	
10 & C111-826-1 варіант 1	Профільовані листи ПС-10		м2	9,087	$\frac{398,94}{3625,17}$	$\frac{390,00}{3543,93}$	$\frac{1,12}{10,18}$	$\frac{7,82}{71,06}$	
11 & C111-138C варіант 1	Саморізи 4,8x35		шт	196	$\frac{1,25}{245,00}$	$\frac{1,20}{235,20}$	$\frac{0,03}{5,88}$	$\frac{0,02}{3,92}$	
12 C111-1843	Сталеві деталі рилтувань		т	0,01728	$\frac{90389,71}{1561,93}$	$\frac{89514,14}{1546,80}$	$\frac{202,69}{3,50}$	$\frac{672,88}{11,63}$	
13 +C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм		т	0,00096	$\frac{80671,48}{77,44}$	$\frac{78900,00}{75,74}$	$\frac{189,69}{0,18}$	$\frac{1581,79}{1,52}$	
14 +C112-52	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт		м3	0,16575	$\frac{9937,43}{1647,13}$	$\frac{9600,00}{1591,20}$	$\frac{142,58}{23,63}$	$\frac{194,85}{32,30}$	
15 +C112-285	Бруски обрізані хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт		м3	0,05355	$\frac{9937,43}{532,15}$	$\frac{9600,00}{514,08}$	$\frac{142,58}{7,64}$	$\frac{194,85}{10,43}$	
16 +C112-288 варіант 1	Дошки з хвойних порід, товщина 25мм		м3	0,101112	$\frac{12334,43}{1247,16}$	$\frac{11950,00}{1208,29}$	$\frac{142,58}{14,42}$	$\frac{241,85}{24,45}$	
17 +C113-1285 варіант 1	Муфти ринви		шт	7	$\frac{220,63}{1544,41}$	$\frac{215,00}{1505,00}$	$\frac{1,3}{9,10}$	$\frac{4,33}{30,31}$	
18 & C113-1451-3	Труба водостокова		м	12	$\frac{160,44}{1925,28}$	$\frac{156,00}{1872,00}$	$\frac{1,29}{15,48}$	$\frac{3,15}{37,80}$	
19 & C113-1451-4	Ринва		м	21,5	$\frac{139,02}{2988,93}$	$\frac{135,00}{2902,50}$	$\frac{1,29}{27,74}$	$\frac{2,73}{58,69}$	
20 +C113-1468-1 варіант 1	Коліно		шт	10	$\frac{168,43}{1684,30}$	$\frac{165,00}{1650,00}$	$\frac{0,13}{1,30}$	$\frac{3,3}{33,00}$	
21 +C113-1473 варіант 1	Муфта труби		шт	6	$\frac{158,19}{949,14}$	$\frac{155,00}{930,00}$	$\frac{0,09}{0,54}$	$\frac{3,1}{18,60}$	

3 Програмний комплекс АВК - 5 (3.7.1)
Поточний ремонт покрівлі приміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок" за адресою вул.Марії Трембовецької, 23/1 в м.Хмельницькому

-1-

16_ДЦ_ОПРЛС_02-01-01

Розрахунок загально-виробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на ремонтно-будівельні роботи

Номер пози-ції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Норматив-но-розрахункова кошторис-на трудо-місткість робіт, що передба-чені в пря-мих вит-ратах (ро-бітників-бу-дівельників та робітни-ків, що об-слуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від норма-тивно-розрахункової кошторис-ної трудо-місткості робіт, що передба-чені в пря-мих витратах, до трудо-витрат пра-цівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витратах	Трудо-міст-кість в за-гально-виробни-чих витратах	Усередне-на вартість людино-години пра-цivників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробни-чих витра-тах	I блок. Заробітна плата в загально-виробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	II блок. Єдиний внесок на загально-обов'язко-ве держав-не соціаль-не страху-вання,	Усереднені показники для визна-чення кош-тів на пок-риття реш-ти статей загально-виробничих витрат	III блок. Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат	Загально-виробничі витрати без ураху-вання від-рахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по-непраце-здатності,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PH8-4-1	0,255	<u>17,2560</u> 4,4	0,049476	<u>0,8538</u> 0,22	115,95	<u>98,99</u> 25,24	<u>1041,40</u> 265,56	<u>250,89</u> 63,98	5,850108	<u>100,95</u> 25,74	<u>450,83</u> 114,96
2	PH8-4-2	0,12	<u>20,9280</u> 2,51	0,049476	<u>1,0354</u> 0,12	115,95	<u>120,06</u> 14,41	<u>1324,95</u> 158,99	<u>317,90</u> 38,15	5,850108	<u>122,43</u> 14,69	<u>560,39</u> 67,25
3	EH15-77-3	0,094	<u>263,0688</u> 24,73	0,049476	<u>13,0156</u> 1,22	115,95	<u>1509,16</u> 141,86	<u>19006,72</u> 1786,63	<u>4513,49</u> 424,27	5,850108	<u>1538,98</u> 144,66	<u>7561,63</u> 710,79
4	PH8-43-1	0,255	<u>156,9840</u> 40,03	0,049476	<u>7,7669</u> 1,98	115,95	<u>900,58</u> 229,65	<u>10938,65</u> 2789,36	<u>2604,63</u> 664,18	5,850108	<u>918,37</u> 234,18	<u>4423,58</u> 1128,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	РН3-38-4	0,0383	<u>48,1800</u> 1,85	0,049476	<u>2,3838</u> 0,09	115,95	<u>276,40</u> 10,59	<u>3163,50</u> 121,16	<u>756,78</u> 28,98	5,850108	<u>281,86</u> 10,80	<u>1315,04</u> 50,37
6	РН8-40-4	0,255	<u>49,5240</u> 12,63	0,049476	<u>2,4502</u> 0,62	115,95	<u>284,11</u> 72,45	<u>3368,13</u> 858,87	<u>803,49</u> 204,89	5,850108	<u>289,72</u> 73,88	<u>1377,32</u> 351,22
7	РН4-17-7	0,094	<u>54,2880</u> 5,1	0,049476	<u>2,6860</u> 0,25	115,95	<u>311,44</u> 29,28	<u>3436,97</u> 323,08	<u>824,65</u> 77,52	5,850108	<u>317,59</u> 29,85	<u>1453,68</u> 136,65
9	РН8-41-2	0,12	<u>66,4320</u> 7,97	0,049476	<u>3,2868</u> 0,39	115,95	<u>381,10</u> 45,73	<u>4855,51</u> 582,66	<u>1152,05</u> 138,24	5,850108	<u>388,63</u> 46,64	<u>1921,78</u> 230,61
10	РН8-40-2	0,215	<u>50,0280</u> 10,76	0,049476	<u>2,4752</u> 0,53	115,95	<u>287,00</u> 61,71	<u>3402,40</u> 731,52	<u>811,67</u> 174,51	5,850108	<u>292,67</u> 62,92	<u>1391,34</u> 299,14
20	РН8-12-1	0,8	<u>10,3560</u> 8,28	0,049476	<u>0,5124</u> 0,41	115,95	<u>59,41</u> 47,53	<u>694,99</u> 555,99	<u>165,97</u> 132,78	5,850108	<u>60,58</u> 48,46	<u>285,96</u> 228,77
23	РН20-5-1	0,48	<u>87,0000</u> 41,76	0,049476	<u>4,3044</u> 2,07	115,95	<u>499,10</u> 239,57	<u>5838,57</u> 2802,51	<u>1394,29</u> 669,26	5,850108	<u>508,96</u> 244,30	<u>2402,35</u> 1153,13
24	РН20-40-1	0,07	<u>1,9560</u> 0,14	0,049476	<u>0,0968</u> 0,01	115,95	<u>11,22</u> 0,79	<u>118,04</u> 8,26	<u>28,44</u> 1,99	5,850108	<u>11,44</u> 0,80	<u>51,10</u> 3,58
25	СЗ11-10-М	0,07	<u>0,1610</u> 0,01	0,049476	<u>0,0080</u> 0	115,95	<u>0,92</u> 0,06	<u>13,32</u> 0,93	<u>3,13</u> 0,22	5,850108	<u>0,94</u> 0,07	<u>4,99</u> 0,35
Разом:			160,17		7,91		918,87	10985,52	2618,97		936,99	4474,83

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 = \\ & = (918,87 + 10985,52 * 1) * 0 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н124 - коефіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиборничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

$$\begin{aligned} & (\text{графа 8} + \text{графа 9} * \text{Н124}) * \text{Н21} / 100 * \text{Н18} / 100 = \\ & = (918,87 + 10985,52 * 1) * 0 * 0,22 = \mathbf{0,00 \text{ грн.}} \end{aligned}$$

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

De:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непридатності, пов'язаної з війною, 2023

$$= (918,87 + 10985,52 * 1) * 0 = 0,00 \text{ грн.}$$

Разом загальновиборничі витрати: $4474,83 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 4474,83$ грн.


Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО



Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок"

(назва організації, що затверджує)

Директор А.П. Корчинська

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" 4 " листопада 2022 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт покрівлі приміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень "Родинний затишок" за адресою вул.Марії Трембовецької, 23/1 в м.Хмельницькому

Умови виконання робіт Роботи виконуються в будівлі яка експлуатується

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання жолобів, відливів, звисів	м	25,5	
2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	м	12	
3	Розбирання підшивки карнизу пластиковою вагонкою	м2	9,4	
4	Підшивання карнизів при кам'яних стінах, виступ карнизу до 500 мм	м	25,5	
5	Улаштування вітрової дошки і дошок звису	м2	3,83	
6	Улаштування з листової сталі планки захисту вітрової дошки	м	25,5	
7	Улаштування підшивки карнизу профільним листом	м2	9,4	
8	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12	
9	Улаштування ринв	м	21,5	
10	Ремонт водостічних труб з землі або помостів	м	8	
11	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	48	
12	Навантаження сміття вручну	т	0,07	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	0,07	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]