

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент житлово-комунального господарства ХМР

Назва організації, що затверджує)
Заступник начальника Управління житлового господарства

ДЖКГ ХМР

В.В. Стецюк

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

20 24 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Академіка Павлова, 162-В, місто Харків

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: 1,2 - Виконання ремонтно-будівельних і монтажних робіт в будівлях, що експлуатуються

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: вулиця Академіка Павлова, 162-В, місто Харків			
	Складання та монтаж увідно-розподільних пристроїв			
	Демонтаж			
1	Демонтаж електролічильників	шт	2	
2	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А	шт	2	Демонтаж
3	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 100 А	шт	9	Демонтаж
4	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	15	Демонтаж
5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	Демонтаж
	Монтаж			
6	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
7	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
8	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 630 А	шт	2	
9	Запобіжник, що установлюється на ізоляційній основі, струм до 250 А	шт	24	
10	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
11	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10	
	Монтаж силових кабелів у підвалі п. 1-4			
12	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м труб	116	
13	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	232	
14	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному об'єкту в прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм ²	м	116	
15	Затягування першого проводу перерізом понад 35 до 70 мм ² в труби	м проводу	116	
16	Затягування першого проводу перерізом понад 6 до 16 мм ² в труби	м проводу	116	

17	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	жил	24	
18	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 35 мм ²	жил	16	

Склав

Начальник Управління з експлуатації
житлового фонду КП "Жилкомсервіс"

Ю.В. Ніщенко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Начальник відділу обстеження та
планування КП "Жилкомсервіс"

О.П. Купріянов

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]