Додаток 3
до тендерної документації

Інформація про необхідні, технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ зі Змінами №1

На виконання робіт з «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку ОСББ «Центральний 5/14» за адресою: проспект Незалежності, 14, м. Южноукраїнськ, Миколаївської області».

Учасник подає пропозицію щодо виконання робіт з урахуванням вимог цього технічного завдання.

- Роботи мають виконуватися кваліфікованими працівниками.
- Виконання повного обсягу робіт проводити у відповідності до проектно-кошторисної документації та вимог чинного законодавства із застосуванням матеріальних ресурсів, які мають сертифікати.
- Виконанні роботи застосовані при цьому матеріали та конструкції повинні відповідати усім чинним на момент виконання таких робіт санітарним, протипожежним та іншим нормам та правилам для такого роду об'єктів.
- Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на об'єкт матеріальних ресурсів, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при виконанні робіт, повинні відповідати вимогам ДСТУ, діючим на території України.
- Учасник надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання Замовника. Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку він передбачає виконати роботи, згідно з технічним завданням Замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт на об'єкті та поточних цін на них, з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями (у разі їх залучення). Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень.
- До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю.
  Розрахунок ціни пропозиції закупівлі (договірної ціни) (стартова сума аукціону) з підтверджуючими розрахунками за статями витрат договірної ціни згідно кошторисної норми України «Настанова з визначення вартості будівництва», розрахований у ліцензійному програмному комплексі, має бути наданий в електронному сканованому* вигляді та додатково в електронному вигляді в форматі інформаційного блоку, сумісного з програмним комплексом АВК.
  (*в сканованому вигляді можливе надання тільки розрахунку Договірної ціни. При цьому підтверджуючі розрахунки (локальні кошториси, розрахунок загальновиробничих витрат, розрахунки прибутку та адміністративних витрат тощо) можуть бути надані у форматі EXCEL або WORD).
- Учасник повинен виконувати роботи з дотриманням правил техніки безпеки, використовувати екологічно безпечні матеріали, своєчасно вивозити сміття, тощо.
- Виконавець робіт повинен дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці».
- Об'єми виконаних робіт: $м^2$
  Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 незначні наслідки.

№ з/п	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
Відділ 1				
1.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	319	
2.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	319	
3.	Ставлення додаткових кріпильних елементів	шт.	1276	
4.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	13,12	
5.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	87,6	
6.	Розбирання накривок парапетів з листової сталі	м	12	
7.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	26,4	
8.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	23,4	
9.	Улаштування флюгарок (аераторів) з полімерного матеріалу: одноріневий	шт.	3	
10.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	$м^2$	1	
11.	Розбирання асфальтобетонних стяжок	$м^2$	1	
12.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки під дренажну воронку	$м^2$	1	
13.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, у два шари	$м^2$	1	
14.	Улаштування воронки з полімерного матеріалу: дренажна воронка	шт.	1	
15.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	15,84	
16.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих	$м^2$	16	

	пальників, в один шар			
17.	Ставлення додаткових кріпильних елементів	шт.	64	
18.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	18,22	
19.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	13,54	
20.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	13,52	
21.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	13,52	
22.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	17,99	
23.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	14	
Відділ 2				
24.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	618	
25.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	618	
26.	Ставлення додаткових кріпильних елементів	шт	2472	
27.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	26	
28.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	147	
29.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	43,2	
30.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з	м	47	

	оцинкованої сталі			
31.	Улаштування флюгарок (аераторів) з полімерного матеріалу: однорівневий	шт	6	
32.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	$м^2$	2	
33.	Розбирання асфальтобетонних стяжок	$м^2$	2	
34.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки під дренажну воронку	$м^2$	2	
35.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, у два шари	$м^2$	2	
36.	Улаштування воронки з полімерного матеріалу: дренажна воронка	шт	2	
37.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	44	
38.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	44	
39.	Улаштування карнизних завісів (відливів)	м	46	
40.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	36	
41.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	27	
42.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	36	
43.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	27,94	
Відділ 3				
44.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	577	
45.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	577	
46.	Ставлення додаткових кріпильних	шт	2308	

	елементів			
47.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	26	
48.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	134	
49.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	48	
50.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	78	
51.	Улаштування флюгарок (аераторів) з полімерного матеріалу: однорівневий	шт	6	
52.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	$м^2$	2	
53.	Розбирання асфальтобетонних стяжок	$м^2$	2	
54.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки під дренажну воронку	$м^2$	2	
55.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, у два шари	$м^2$	2	
56.	Улаштування воронки з полімерного матеріалу: дренажна воронка	шт	2	
57.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	44	
58.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	44	
59.	Улаштування карнизних завісів (відливів)	м	46,31	
60	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	36	
61.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із	$м^2$	17	

	застосуванням газопламеневих пальників, в один шар			
62.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	19	
63.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	19	
Відділ 4				
64.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	559	
65.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	559	
66.	Ставлення додаткових кріпильних елементів	шт	2236	
67.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	52	
68.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	122	
69.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	43	
70.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	52	
71.	Улаштування флюгарок (аераторів) з полімерного матеріалу: однорівневий	шт	6	
72.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	$м^2$	2	
73.	Розбирання асфальтобетонних стяжок	$м^2$	2	
74.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки під дренажну воронку	$м^2$	2	
75.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, у два шари	$м^2$	2	

76.	Улаштування воронки з полімерного матеріалу: дренажна воронка	шт	2	
77.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	34	
78.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	34	
79.	Улаштування карнизних завісів (відливів)	м	48	
80.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	39	
81.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	19	
82.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	9	
83.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	18	
Відділ 5				
84.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	280	
85.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	280	
86.	Ставлення додаткових кріпильних елементів	шт	1120	
87.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	26	
88.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	74	
89.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	26	

90.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	26	
91.	Улаштування флюгарок (аераторів) з полімерного матеріалу: однорівневий	шт	3	
92.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	$м^2$	1	
93.	Розбирання асфальтобетонних стяжок	$м^2$	1	
94.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки під дренажну воронку	$м^2$	1	
95.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, у два шари	$м^2$	1	
96.	Улаштування воронки з полімерного матеріалу: дренажна воронка	шт	1	
97.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	10	
98.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	5	
99.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	9	
Відділ 6				
100.	Підготовчі роботи при улаштуванні покрівель із мембран Bauder на рулонній основі	$м^2$	283	
101.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	283	
102.	Ставлення додаткових кріпильних елементів	шт.	1132	
103.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	26,29	
104.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	78	
105.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із	$м^2$	27	

	застосуванням газопламеневих пальників, в один шар			
106.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	37	
107.	Улаштування флюгарок (аераторів) з полімерного матеріалу: однорівневий	шт	3	
108.	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	$м^2$	1	
109.	Розбирання асфальтобетонних стяжок	$м^2$	1	
110.	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки під дренажну воронку	$м^2$	1	
111.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, у два шари	$м^2$	1	
112.	Улаштування воронки з полімерного матеріалу: дренажна воронка	шт	1	
113.	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	$м^2$	5,2	
114.	Улаштування з листової сталі карнизних завісів	м	7	
115.	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	4,7	

* Полівінілхлоридною мембраною за проектом прийнята Bauder або еквівалент, (ст.23 ЗУ «Про публічні закупівлі»), що за технічними та якісними характеристиками не гірше ніж за проектом.

Відповідно до розробленого проекту «Капітальний ремонт м'якої покрівлі житлового будинку ОСББ «Центральний 5/14» за адресою: проспект Незалежності, 14, м. Южноукраїнськ, Миколаївської області», РП 0610/2021, середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості затверджено в сумі 10628,39 грн.