

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія» Пірамід Корп»**

Юридична адреса: 81470, Львівська обл., Самбірський р-н., смт. Дубляни,
вул. Шевченка, 3а. Поштова адреса: 81470, Львівська обл., Самбірський р-н.,
смт. Дубляни, вул. Шевченка, 3а. Код ЄДРПОУ 39484237 Розрахунковий
рахунок: IBAN UA 443257960000026007300514073, Банк ТББВ 10013/0215,
МФО 325796 Розрахунковий рахунок: UA 668201720355369000700706067
Самбірське УДКСУ, МФО 820172, ІПН 394842313270, Телефон 096 295 64 30

№1/6 від 06.10.2022р.

ID: UA-2022-09-26-001903-а

Уповноваженій особі

Р.П. Семенюк

Додаток 1

до договору підряду

№ 50

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ

№ етапу	Найменування робіт	Термін виконання: початок – закінчення (місяць, рік)	Вартість, грн.
1	Поточний ремонт віконних блоків із впровадженням енергозберігаючих технологій у будівлі академії по вул. Коцюбинського, 21 в м. Львів	Жовтень 2022 р. по 20 листопада 2022 р.	99 000,00
Разом			99 000,00

Підрядник

ТЗОВ «Будівельна
компанія «Пірамід Корп»

Замовник

Українська академія друкарства

Кішик М.Б.

(підпис)

прізвище, ініціали

Ректор



Дуришук Б.А.

прізвище, ініціали

Директор



М.Б. Кішик

Замовник Українська академія друкарства
 (назва організації)
 Підрядник ТЗОВ «Будівельна компанія» Піраміда Корп»
 (назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво **Поточний ремонт віконних блоків із впровадженням енергозберігаючих технологій у будівлі академії по вул. Коцюбинського, 21 в м. Львів, що здійснюється в 2022 році**

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

Складена в поточних цінах станом на жовтень 2022 р.

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1		Прямі витрати, в тому числі			
		Заробітна плата	77,73800	77,73800	-
2	Розрахунок N1	Вартість матеріальних ресурсів	8,29100	8,29100	-
3	Розрахунок N2	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	69,44700	69,44700	-
4	Розрахунок N3	Загальновиборочні витрати	-	-	-
5	Розрахунок N4	Кошти на зведення (пристосування) та розбирання тимчасових будівель і споруд	3,33400	3,33400	-
6	Розрахунок N5	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-
7	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-
8	Розрахунок N7	Інші сукупні витрати	-	-	-
9	Розрахунок N8	Разом	-	-	-
10	Розрахунок N9	Прибуток	81,07200	81,07200	-
	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	0,94700	0,94700	-
	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	0,48100	-	-
	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами	-	-	0,48100

1	2	3	4	5	6
11	Розрахунок N13	Разом (ч.ч 1-10) Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)	82,50000 -	82,01900 -	0,48100 -
12		Разом договірна ціна крім ПДВ Податок на додану вартість Всього договірна ціна	82,50000 16,50000 99,00000	82,01900 -	0,48100 16,50000

Керівник підприємства
(організації) замовника

Керівник генеральної
підрядної організації



Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01

на Поточний ремонт віконних блоків із впровадженням енергозберігаючих технологій у будівлі академії по вул. Коцюбинського, 21 в м. Львів
Поточний ремонт віконних блоків із впровадженням енергозберігаючих технологій у будівлі академії по вул. Коцюбинського, 21 в м. Львів

Основа: Кошторисна вартість 81,072 тис. грн.
креслення (специфікації) № Кошторисна трудомісткість 0,12376 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,962 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "травень" 2022 р.

№ ч.ч.	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН6-2-2	Демонтажні роботи Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,192104	3504,95	-	673	673	-	56,8800	10,93
2	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням шпукатурки в укосах	100 шт	0,06	3504,95	-	601	601	-	159,5800	9,57
3	РН6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,04035	10018,43	-	298	298	-	120,0300	4,84
4	РН8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,09	7396,25	-	77	77	-	14,3800	1,29
5	ЕН10-20-3 Н2=1,15; Н5=1,15;	Монтажні роботи Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,054168	313326,69	-	16972	540	-	130,3525	7,06
6	ЕН10-20-4 Н2=1,15; Н5=1,15;	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,137936	309532,55	-	42696	1051	-	99,6705	13,75
					7621,80	-					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ЕН10-25-3 Н2=1,15; Н5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,095	4318,00 2444,20	-	410	232	-	36,2480	3,44
8	С171-2219П варіант 1	Дошки підвіконні пластикові 450 мм	м	6,4	370,00	-	2368	-	-	-	-
9	С171-2219П варіант 2	Дошки підвіконні пластикові 350 мм	м	3,3	320,00	-	1056	-	-	-	-
10	ЕН10-25-4 Н2=1,15; Н5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0868	2311,11 2116,96	-	201	184	-	31,3950	2,73
11	С171-2220П варіант 1	Зливи із оцинкованої сталі 300 мм	м	3	125,00	-	375	-	-	-	-
12	С171-2220П варіант 2	Зливи із оцинкованої сталі 250 мм	м	6	115,00	-	690	-	-	-	-
13	ЕН15-63-2 Н2=1,15; Н5=1,15	Ремонт віконних укосів Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,125	35735,73 16539,23	-	4467	2067	-	245,2800	30,66
14	ЕН15-47-4 Н2=1,15; Н5=1,15	Високоякісне шпукатурення укосів гіпсовими сумішами	100м2	0,125	46013,62 15366,20	-	5752	1921	-	195,3000	24,41
15	РН12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпукатурці	100м2	0,125	8814,52 5178,52	-	1102	647	-	74,0000	9,25
Разом прями витрати по кошторису							77738	8291	-		117,93
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							77738				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							69447				
всього заробітна плата, грн.							8291				
Загальноновиробничі витрати, грн.							3334				
трудоємність в загальноновиробничих витратах, люд.год.							5,83				
заробітна плата в загальноновиробничих витратах, грн.							671				
Всього будівельні роботи, грн.							81072				
Всього по кошторису							81072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн					123,76 8962				

Склав


(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив


(посада, підпис (ініціали, прізвище))