

Відомість обсягів робіт

Ремонт реставраційний. «Протипожежні заходи» будівлі анатомічного корпусу ОНМедУ, розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Валіховський №3

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на система пожежної сигналізації; система керування евакуюванням; система централізованого пожежного спостереження</u>			
1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
2	Прилад передавання тривожних сповіщень	шт	1	
3	Адресний модуль релейних виходів	шт	1	
4	Сповіщувач пожежний димовий адресний	шт	18	
5	Сповіщувач пожежний димовий адресний	шт	178	
6	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	2	
7	Сповіщувач пожежний ручний адресний	шт	9	
8	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	2360	
9	Прокладання коробів пластикових	м	1130	
10	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	580	
11	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м	15	
12	Блок живлення	шт	1	
13	Монтаж акумулятора кислотного	шт	2	
14	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	24	
15	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	3	
16	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	565	
17	Прокладання коробів пластикових	м	115	
18	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	150	
19	Монтаж комплексу апаратури мовного оповіщення про пожежу ВЕЛЛЕЗ	комплект	2	
20	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	13	
21	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
22	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	м	355	
23	Прокладання коробів пластикових	м	20	
24	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	70	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на автоматизація системи внутрішнього протипожежного водопроводу</u>			

1	2	3	4	5
25	Адресний модуль	шт	1	
26	Адресний модуль	шт	1	
27	Адресний модуль	шт	15	
28	Сповіщувач пожежний ручний	шт	15	
29	Сповіщувач магнітоконтантний	шт	15	
30	Монтаж датчиків положення пожежних кранів 50 мм	шт	30	
31	Монтаж датчиків положення пожежних кранів 25 мм	шт	15	
32	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	930	
	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]			
33	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	305	
34	Прокладання коробів пластикових	м	375	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на автоматизація насосної станції пожежогасіння НСПГ(А)</u>			
35	Адресний модуль релейних виходів	шт	2	
36	Адресний модуль	шт	2	
37	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	100	
38	Монтаж шафи керування засувками	шт	2	
39	Адресний модуль релейних виходів	шт	1	
40	Адресний модуль	шт	2	
41	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	м	80	
42	Монтаж шафи керування насосами	шт	1	
43	Адресний модуль	шт	1	
44	Сповіщувач пожежний ручний	шт	1	
45	Сповіщувач пожежний ручний	шт	1	
46	Сповіщувач магнітоконтантний	шт	1	
47	Монтаж датчиків положення пожежних кранів 50 мм	шт	1	
48	Монтаж датчиків положення пожежних кранів 25 мм	шт	1	
49	Адресний модуль	шт	1	
50	Установка датчиків рівня води	комплект	1	
51	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	580	
	[при роботі на висоті понад 2 до 8 м]			
52	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	390	
53	Прокладання коробів пластикових	м	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на внутрішній протипожежний водопровід</u>			
54	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	215	
55	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	170	
56	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	9	
57	Вентилі, клапани чавунні фланцеві зворотні поворотні, емальовані, футеровані вініпластом або поліетиленом, фаолітом, фторопластом на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	4	
58	Установлення шаф пожежних.	шт	15	
59	Врізування муфти сталевої діаметр 50 мм	шт	30	
60	Трубопроводи з поліетиленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 40-90 мм	м	40	
61	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	м	394	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на насосна станція пожежогасіння</u>			

1	2	3	4	5
62	Монтаж насоса, блока насосів, що постачається на рамі з електродвигуном у зібраному вигляді, маса 0,099 т	т	0,18	
63	Монтаж бака мембранного	шт	1	
64	Монтаж резервуара сталевих горизонтального, об'єм 50 м3	шт	1	
65	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 80 мм	м	45	
66	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 65 мм	м	80	
67	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м	100	
68	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м	3	
69	Вентилі, клапани чавунні фланцеві зворотні поворотні, емальовані, футеровані вініпластом або поліетиленом, фаолітом, фторопластом на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	8	
70	Вентилі, клапани чавунні фланцеві зворотні поворотні, емальовані, футеровані вініпластом або поліетиленом, фаолітом, фторопластом на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	2	
71	Вентилі, клапани чавунні фланцеві зворотні поворотні, емальовані, футеровані вініпластом або поліетиленом, фаолітом, фторопластом на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50 мм	шт	10	
72	Вентилі, клапани чавунні фланцеві зворотні поворотні, емальовані, футеровані вініпластом або поліетиленом, фаолітом, фторопластом на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	2	
73	Вентилі, клапани чавунні фланцеві зворотні поворотні, емальовані, футеровані вініпластом або поліетиленом, фаолітом, фторопластом на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-80 мм	шт	2	
74	Вентилі, клапани чавунні фланцеві зворотні поворотні, емальовані, футеровані вініпластом або поліетиленом, фаолітом, фторопластом на умовний тиск до 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40-50 мм	шт	3	
75	Установлення заглушок на трубопроводи з вуглецевої сталі на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнішній діаметр 76-89 мм	заглушка	1	
76	Врізування муфти сталевої діаметр 50 мм	шт	1	
77	Трубопроводи з поліетиленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 40-90 мм <u>Локальний кошторис 02-01-06 на система блискавкозахисту</u>	м	9	
78	Установлення сталених окремостоячих блискавководів зі шпилем	т	0,12	
79	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	м	303	
80	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової	м	92	
81	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4	
82	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	12	
83	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	22,5	
84	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	22,5	
85	Улаштування асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм	м2	45	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на пуско-налагоджувальні роботи</u>			
86	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	
87	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	8	
88	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	196	
89	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	11	
90	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Випрямний блок живлення	шт	1	
91	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач світловий	шт	24	
92	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	насос	3	
93	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Станція насосна без дозуючих пристроїв	напрямок	1	
94	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Пневматичне випробування трубопроводів	м	489	
95	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Гідравлічне випробування трубопроводів	м	489	
96	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Щит дистанційного управління і [або] сигналізації систем ВПТ	напрямок	1	
97	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шкаф [щит] електроавтоматики і управління систем ВПТ	напрямок	2	
98	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на вогнезахисна обробка дерев'яних конструкцій</u>			
99	Нанесення механізованим способом в один шар вогнезахисного покриття з антипірену на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	2449,95	
100	На кожний наступний шар нанесення вогнезахисного покриття з антипірену додавати до норми 13-71-1	м2	2449,95	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на аварійне освітлення</u>			
101	Монтаж щита розподільного	шт	1	
102	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	1050	
103	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	407	
104	Прокладання коробів пластикових	м	455	
105	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	75	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на електрообладнання СПЗ</u>			
106	Монтаж щита розподільного	шт	1	
107	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	6	
108	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	6	
109	Монтаж щита розподільного	шт	1	
110	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	92	
111	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм	м	27	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на зовнішній водопровод</u>			
112	Трубопроводи з поліетиленових труб із застосуванням готових деталей, діаметр зовнішній 40-90 мм	м	100	
113	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	57,5	
114	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 у відвал, група ґрунту 2	м3	7,5	
115	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,88	
116	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	м3	56,5	
117	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2	м3	7,5	
118	Улаштування асфальтобетонних литих покриттів товщиною 25 мм	м2	150	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

