

Додаток

Технічне завдання

«Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівель Комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 "Снігуронька" загального типу Краматорської міської ради за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна 44А»

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	12,04	
2	(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	24	
3	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	18,2	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	18,2	
5	Знімання закслених віконних рам	м2	112,1	
6	Знімання незакслених віконних рам	м2	112,1	
7	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	82	
8	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	73,68	
9	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	42	
10	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,25	
11	(Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	9,63	
12	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
13	Знімання дверних полотен	м2	16,66	
14	Знімання дверних [віконних] наборів урізних	шт	7	
	<u>Розділ 2. Прорізи</u>			
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	3,37	
16	Дюбель-шуруп 100x10 мм	шт	17,0185	
17	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,000176925	
18	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	0,5055	
19	Монтажна піна	л	1,26375	

1	2	3	4	5
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	21,93	
21	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	85,3077	
22	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,00092106	
23	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	2,583354	
24	Монтажна піна	л	6,458385	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	234,94	
26	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	653,1332	
27	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,00986748	
28	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	23,02412	
29	Монтажна піна	л	50,5121	
30	Блоки віконні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	260,24	
31	Сітка москітна	м2	89,98	
32	Монтажна анкерна пластина 160х25х1,5 мм	шт	371	
33	Саморіз 3,9х40 мм	шт	371	
34	Гвинт з буром 5,5х32 мм	шт	371	
35	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	167,2	
36	Монтажна піна	л	23,20736	
37	Дошки підвіконні	м	170,544	
38	Заглушка для підвіконня (пара)	шт	101	
39	Установлення віконних зливів	м	158	
40	Саморіз із пресс-шайбою 4,2х25 мм оцинкований	шт	557,74	
41	Зливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	163,846	
42	Гермобутил	кг	46,4046	
43	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,79	
44	Анкер двоохрозпірний 12х150 мм	шт	8,1445	
45	Монтажна піна	л	0,331329	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	13,98	
47	Анкер двоохрозпірний 12х150 мм	шт	50,6076	
48	Монтажна піна	л	2,136144	
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,77	
50	Анкер двоохрозпірний 12х150 мм	шт	33,9682	
51	Монтажна піна	л	1,702241	
52	Блоки дверні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	28,54	
53	Монтажна анкерна пластина 160х25х1,5 мм	шт	98	
54	Саморіз 3,9х40 мм	шт	98	
55	Гвинт з буром 5,5х32 мм	шт	98	
56	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт	1	
57	Механізми для відкривання (доводчик дверний)	шт	1	
	<u>Розділ 3. Зовнішні укosi</u>			
58	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань	м2	128,5	

1	2	3	4	5
59	Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних розчинів, склад 1:1:6	м3	5,654	
60	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці <u>Розділ 4. Внутрішні укоси</u>	м2	128,5	
61	Знімання сухої штукатурки	м2	28,46	
62	Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	185,2	
63	Клей для гіпсокартону	т	0,94452	
64	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	194,46	
65	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	481,9	
66	Профіль стартовий віконний для відкосів 12,5 мм x 2500 мм	м	481,9	
67	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	м	72,8	
68	Шпаклівка	кг	28,9016	
69	Стрічка армувальна	п.м.	80,08	
70	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	233,4	
71	Шпаклівка	кг	233,4	
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	233,4	
73	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	67	
74	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 <u>Розділ 5. Інші роботи</u>	м3	1,3668	
75	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	18,2325	
76	Навантаження сміття вручну	т	2,025	
77	Перевезення сміття до 15 км	т	20,2575	

Клас наслідків (відповідальності) об'єкту будівництва — СС1

У вартості пропозиції врахувати кошти на утилізацію сміття 236,64 грн/т (без ПДВ)

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

«Аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків бойових дій (збройної агресії Російської Федерації). Капітальний ремонт пошкоджених конструкцій будівель Комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 72 "Снігуронька" загального типу Краматорської міської ради за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна 44А»

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
					всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс- портна складова, грн.	заготі- вельно- складські витрати, грн.	
						всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1	1	<u>I. Витрати труда</u>							
2		Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2360,42					
3		Середній розряд робіт, що виконуються	розряд	3,6					
4		робітниками-будівельниками							
5		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	39,71					
6		керуванням та обслуговуванням машин							
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих	розряд	4,5					
8		керуванням та обслуговуванням машин							
9		Витрати труда робітників, зайнятих	люд.год	4,54					
10		керуванням та обслуговуванням							
11		автотранспорту при перевезенні ґрунту і							
12		будівельного сміття							
13		Витрати робітників, заробітна плата яких							
14		враховується в складі:							
15		загальновиробничих витрат	люд.год	288,55					
16									
17		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2693,22					
18									
19		Середній розряд робіт	розряд	3,6					
20									
21		<u>II. Будівельні машини і механізми</u>							
22	7 КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на	маш. год	1,1996985					
23		пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25							
24		м3							
25	8 КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу,	маш. год	3,052403255					

		вантажопідйомність 10 т							
9	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	5,595724					
10	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	14,63076552					
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	5,093563					
12	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	3,1558496					
13	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	20,2575					
Разом по розділу II			грн.						
в тому числі енергоносії:									
		Дизельне паливо	кг	41,831					
		Електроенергія	кВт-год	18,992					
		Мастильні матеріали	кг	3,487					
		Гідравлічна рідина	кг	0,472					
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>									
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	3,3031					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	12, 709951395					
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	5,48695					
17	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	3,04612					
18	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	30,75476209					
19	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	27,54059					
20	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	28,49358381					
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>									
21	+С111-1904	Анкер двохранірний 12х150 мм	шт	92,7203					

	варіант 6								
22	+С123-16 варіант 1	Блоки віконні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	260,24					
23	+С123-218 варіант 1	Блоки дверні металопластикові, в комплекті з пароізоляційною стрічкою	м2	28,54					
24	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,79156					
25	С142-10-2	Вода	м3	4,82181					
26	+С111-1904 варіант 4	Гвинт з буром 5,5х32 мм	шт	469					
27	С111-196 варіант 1	Гермобутил	кг	46,4046					
28	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	34,45708					
29	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	147,042					
30	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	0,004594					
31	+С123-385 варіант 1	Дошки підвіконні	м	170,544					
32	С111-1608	Дрантя	кг	1,12189					
33	+С111-1904 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	755,4594					
34	+С113-1248 варіант 1	Заглушка для підвіконня (пара)	шт	101					
35	+С126-1301 варіант 1	Зливи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям	м	163,846					
36	+С111-1891	Клей для гіпсокартону	т	0,94452					

	варіант 1								
37	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	481,9					
38	+C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщина 12 мм	м2	194,46					
39	C111-954-1 варіант 1	Механізми для відкривання (доводчик дверний)	шт	1					
40	+C111-1904 варіант 2	Монтажна анкерна пластина 160x25x1,5 мм	шт	469					
41	&C1550-38-4 варіант 1	Монтажна піна	л	85,61131					
42	+C1633-116ВД варіант 1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик типу	л	26,11297					
43	C1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	7,80489					
44	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	5,1028					
45	+C1555-321 варіант 1	Профіль стартовий віконний для відкосів 12, 5 мм x 2500 мм	м	481,9					
46	+C111-1784-1 варіант 1	Сітка москітна	м2	89,98					
47	+C111-1904 варіант 3	Саморіз 3,9x40 мм	шт	469					
48	+C111-1904 варіант 5	Саморіз із пресс-шайбою 4,2x25 мм оцинкований	шт	557,74					
49	+C1551-14-СП варіант 1	Свердла металеві діаметр 10 мм	шт	0,01097					
50	+C1555-145 варіант 1	Стрічка армувальна	п.м.	80,08					
51	C1555-252 варіант 1	Фарба фасадна акрілова	л	55,83325					
52	C111-1323	Шлакопортландцемент	т	1,153416					

		загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 300							
53	C111-1324	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,568589					
54	+C1550-50 варіант 1	Шпаклівка	кг	262,3016					
55	+C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,077205					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
56	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	33,6128	<u>4,9416</u> 166,10	<u>4,9416</u> 166,10			
57	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0879					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	грн.						
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	52,604					
		Мастильні матеріали	кг	3,575					
		Гідравлічна рідина	кг	0,472					
		Дизельне паливо	л	49,212					

У разі наявності в даній документації посилань на конкретну торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип необхідного для виконання робіт, устаткування, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

При визначенні вартості тендерної пропозиції кількість будівельних машин і механізмів та будівельних машини, враховані в складі загальновиробничих витрат визначається учасником відповідно до реальної потреби під час виконання робіт на об'єкті.

Усі матеріали отримані від демонтажу повертаються за актом прийому-передачі балансоутримувачу