

м. Черкаси

КП "Черкаські ринки" Черкаської міської ради, в особі директора **Тараса КІБАЛО**, що діє на підставі, що діє на підставі Статуту, іменованій надалі **Замовник**, з однієї сторони, та **Фізична особа-підприємець Гойман Денис Іванович**, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, іменованій надалі **Підрядник**, з другої сторони, які разом, у подальшому, іменуються **Сторони**, а кожен окремо – Сторона, уклали договір підряду, в подальшому – **Договір**, про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами на свій ризик згідно з затвердженою проектно-кошторисною документацією виконати роботи з **«Реконструкція території по вул. Смілянська, 33 (біля ЦДЮТ) в м. Черкаси» (оплата видатків із благоустрою населених пунктів)** (далі – Об'єкт), (ДК 021:2015 - _ 45450000-6– Інші будівельні роботи) у встановлений цим Договором строк, а Замовник зобов'язується передати Підряднику проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити виконані роботи за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені у додатках №№1-3 Договору, які є невід'ємними його частинами.

2. Якість робіт

2.1. Якість виконаних робіт повинна відповідати встановленим державним нормам, стандартам будівництва України - **настановам**, а також проектній документації на виконання робіт за Договором.

2.2. Якість предмету підряду повинна відповідати наступним вимогам: робота, виконана Підрядником, має відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та санітарно-гігієнічним нормам.

3. Ціна Договору

3.1. Ціна Договору становить 263`122.80 грн (двісті шістдесят три тисячі сто двадцять дві грн. 80 коп.) без ПДВ

3.2. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Платіжні зобов'язання Замовника перед Підрядником за Договором виникають при наявності у Замовника відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань).

4. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунок за виконані роботи, може здійснюватись на умовах відстрочки платежу до **30 (тридцяти)** банківських днів з моменту виконання робіт і на підставі підписаних Замовником і Підрядником актів виконаних робіт за формами № КБ-2в, № КБ-3.

4.2. У разі затримки бюджетного фінансування та/або затримки здійснення платежів не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 3 (трьох) банківських днів з дати отримання Замовником фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

4.3. Днем оплати вважається день зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника.

5. Порядок та строк виконання робіт

5.1. Підрядник зобов'язаний розпочати роботи за Договором після підписання договору і завершити виконання робіт в строки, визначені у графіку виконання робіт (додаток № 4).

5.2. При виникненні обставин, що не залежать від Підрядника і перешкоджають виконанню робіт у встановлені Договором строки, а саме:

- а. виникнення обставин непереборної сили;
- б. невиконання або неналежного виконання замовником своїх зобов'язань за Договором;
- в. внесення змін до проектної документації;
- г. дій третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт, за винятком випадків, коли ці дії зумовлені залежними від підрядника обставинами

строки виконання робіт можуть бути змінені. Рішення про перегляд вищевказаних строків оформлюється додатковою угодою з обґрунтуванням обставин, які перешкоджають виконанню робіт, за підписами Сторін.

5.3. Здавання й приймання робіт, після закінчення їх виконання, здійснюється у відповідності до чинного законодавства України і оформляється актом здавання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3).

5.4. Перелік документів, що оформлюються при здаванні робіт має відповідати будівельним нормам і правилам та іншим нормативним документам з будівництва, які діють на території України.

5.5. Після закінчення робіт, Підрядник готує акт виконаних робіт (форму КБ-2в) у трьох примірниках, викликає на Об'єкт уповноважених представників Замовника, здає їм обсяги виконаних робіт. Уповноважені представники Замовника перевіряють відповідність фактично виконаних робіт з обсягами, зазначеними у Проекті, виконавчій документації та у акті форми КБ-2в і підписують його в частині фактично виконаних обсягів робіт та наданої виконавчої документації.

5.6. Після подання Замовнику довідок форми КБ-2в, КБ-3, останній розглядає їх протягом 5 (п'яти) робочих днів, погоджуючись з ними або повертаючи Підряднику із мотивованими зауваженнями.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язується:

6.1.1. Протягом *1 (одного)* робочого дня з моменту підписання Сторонами Договору передати Підряднику Проект на виконання робіт з реконструкції Об'єкту та будівельний майданчик (фронт робіт) та дозвільну документацію за відповідним актом приймання-передачі.

6.1.2. Забезпечити здійснення авторського і технічного нагляду за процесом виконання робіт.

6.1.3. Своєчасно та у повному обсязі сплатити за якісно і вчасно виконані роботи.

6.1.4. Прийняти роботи в порядку та строки, визначені Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір, у разі невиконання Підрядником зобов'язань, визначених Договором, повідомивши його про це протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення. Договір вважається розірваним на двадцятий день з моменту повідомлення.

6.2.2. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені Договором.

6.2.3. Перевіряти у будь-який час виконання і якість робіт, не втручаючись при цьому в господарську діяльність Підрядника

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків Замовника. У такому випадку Сторони вносять відповідні зміни до Договору.

6.2.5. Вимагати безоплатного усунення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень.

6.3. Підрядник зобов'язується:

6.3.1. На свій ризик, власними силами виконувати усі роботи в обсязі і в терміни, передбачені Договором.

6.3.2. Забезпечити при виконанні робіт їх якість, яка має відповідати вимогам, встановленим розділом 2 Договору.

6.3.3. Забезпечувати при проведенні робіт вжиття необхідних заходів з техніки безпеки, пожежної безпеки та охорони праці.

6.3.4. Нести повну відповідальність за обсяги, якість та вартість виконаних робіт.

6.3.5. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам.

6.3.6. Забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

6.3.7. Своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини в узгоджені Сторонами строки з розрахунку, щоб час, витрачений Підрядником на усунення виявлених Замовником недоліків не призвів до збільшення загального строку будівництва, передбаченого календарним графіком (планом) виконання робіт.

6.4. Підрядник має право:

6.4.1. Своєчасно і у повному обсязі отримувати плату за виконані згідно Договору роботи.

6.4.2. У разі необхідності залучати до виконання передбачених Договором робіт субпідрядників без окремого погодження із Замовником та координувати їх діяльність. При цьому, розрахунок за виконані субпідрядними організаціями за Договором роботи здійснюється безпосередньо Виконавцем.

6.4.3. На дострокове виконання робіт за Договором.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України і Договором.

7.2. У разі порушення Постачальником строків виконання Робіт, встановлених в заявках Замовника та додатках до договору, про що складаються відповідні акти, за підписами уповноважених представників Замовника і Постачальника, останній сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на момент нарахування пені від ціни Договору за кожний день затримки виконання Робіт, а за прострочення виконання Робіт за Договором понад *5 (п'ять) днів*, Постачальник додатково сплачує Замовнику штраф у розмірі *5% (п'яти) відсотків* від ціни Договору.

7.3. У разі неякісного виконання Підрядником робіт за Договором, у тому числі при виконанні гарантійних зобов'язань, визначених розділом 8 Договору, що підтверджується актом за підписами уповноважених представників Замовника і Підрядника, чи актами (довідками) перевірок уповноважених на здійснення відповідних контрольних заходів органів, або актами, складеними згідно п.8.3, 8.4. Договору, Підрядник, за власний рахунок, у термін, узгоджений із Замовником, чи визначений п.8.3, 8.4. Договору, усуває усі встановлені недоліки, а також сплачує Замовнику штрафні санкції у розмірі *10 (десяти) відсотків* від вартості неякісно виконаних робіт. Підрядник несе відповідальність за неякісно виконані роботи за Договором з моменту підписання Сторонами Договору і до закінчення гарантійного терміну експлуатації Замовником Об'єкту.

7.4. Сплата штрафних санкцій (пені, штрафу, тощо) не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов'язань за Договором.

8. Гарантійні зобов'язання

8.1. Підрядник гарантує можливість нормальної експлуатації Об'єкту, при умові правильної його експлуатації, на протязі **10 (десяти) років** з моменту введення Об'єкту в експлуатацію.

8.2. Підрядник відповідає за дефекти (недоробки), в тому числі руйнування, аварії, обрушення на Об'єкті, зумовлені неякісним виконанням робіт, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок природного зносу Об'єкту або його окремих частин, чи штучного псування Об'єкту.

8.3. У разі виявлення, протягом гарантійних строків, у закінчених роботах недоліків (дефектів), які є наслідком неякісного виконання Підрядником робіт за Договором, Замовник, протягом 10 (десяти) календарних днів після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання акту, в якому зазначається порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів). Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право залучити до складання акту незалежних експертів, повідомивши про це Підрядника. Витрати за послуги експертизи в повному обсязі несе Підрядник.

8.4. Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому для виконання протягом 3 (трьох) робочих днів після його складання. При цьому, термін усунення Підрядником недоліків (дефектів), відображених у відповідному акті, не повинен перевищувати 5 (п'яти) календарних днів з моменту його отримання Підрядником.

9. Обставини непереборної сили

9.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або часткового виконання кожною із Сторін зобов'язань за Договором, у тому числі: пожеж, стихійних лих, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, актів органів влади й інших органів (введення мораторію, рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить неможливим виконання зобов'язань за Договором та не залежить від волі Сторін, термін виконання зобов'язань відкладається на час протягом якого будуть діяти дані обставини (не для включення до умов Договору, та з урахуванням вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби" - учасником у складі пропозиції надається лист-згода з обставиною, що договір про закупівлю може бути укладено в період дії карантинних обмежень).

9.2. Якщо обставини будуть продовжуватись більше ніж 3 (три) календарних місяці, то кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання своїх зобов'язань за Договором без відшкодування іншій Стороні будь-яких збитків.

9.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) календарних днів, письмово повідомити інші Сторони про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню умов Договору. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилається на ці обставини в майбутньому.

9.4. Факти, викладені у повідомленні про настання і припинення обставин непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним сертифікатом Торгово-Промислової Палати України або іншим компетентним органом.

10. Вирішення спорів

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди з приводу предмета спору шляхом переговорів, всі спори та розбіжності Сторін щодо виконання умов Договору вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Строк дії Договору

11.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє до **31.12.2022 року**, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

11.2. Дія Договору припиняється за умови:

- а. повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором;
- б. за згодою Сторін;
- в. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Закінчення терміну дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

12. Внесення змін до Договору

12.1. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами до Договору.

12.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

13. Інші умови

13.1. Усі правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані із ним, регламентуються Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

13.2. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори чи угоди, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

13.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти інші Сторони про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

13.4. Учасник є суб'єктом господарювання – мікропідприємства, малого підприємства, середнього підприємства, великого підприємства (необхідне підкреслити Учаснику).

13.5. Відступлення право вимоги та (або) переведення боргу за Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншими Сторонами.

13.6. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, підписаний Сторонами на усіх сторінках у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

14. Додатки до Договору*

14.1. Невід'ємною частиною Договору є:

Додаток №1: договірна ціна.

Додаток №2: локальний кошторис.

Додаток №3: відомість ресурсів.

Додаток №4: графік виконання робіт.

**перелік додатків є орієнтовним та може бути переглянутий під час підписання договору сторонами*

15. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Замовник:

**КП «Черкаські ринки»
Черкаської міської ради**

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул.
Хрещатик, буд. 221
IBAN UA863052990000026005021604751
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
ЄДРПОУ 354347

Директор



Т.М. Кібало

Виконавець:

**ФОП Гойман
Денис Іванович**

Місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул.
Гагаріна, б. 21, кв. 204;
IBAN UA353003460000026008094293201 в АТ
«АЛЬФА-БАНК» МФО 300346
ЄДРПОУ 3250825210

ФОП



Д.І. Гойман

Додаток 1 до Договору підряду № 28 від 31.08.2022

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Реконструкція території по вул. Смілянській, 33 (біля ЦДЮТ) в м. Черкаси, що здійснюється в 2022 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з

№ ч.ч	Обґрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.			
			всього	у тому числі:		
				будівельних робіт	інших витрат	
1	2	3	4	5	6	
Розділ І. Будівельні роботи						
1		Прямі витрати, в тому числі	149,816	149,816	-	
	Розрахунок N1	Заробітна плата	47,424	47,424	-	
	Розрахунок N2	Вартість матеріальних ресурсів	86,529	86,529	-	
	Розрахунок N3	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів	15,863	15,863	-	
	Розрахунок N4	Загальновиборничі витрати	28,286	28,286	-	
2		Кошти на зведення (приспосовування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд	-	-	-	
3		в т.ч. зворотні суми	-	-	-	
4	Розрахунок N6	Кошти на виконання будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)	-	-	-	
5	Розрахунок N7	Кошти на виконання будівельних робіт у літній період	-	-	-	
6	Розрахунок N8	Інші супутні витрати	-	-	-	
		Разом	178,102	178,102	-	
7	Розрахунок N9	Прибуток	7,645	7,645	-	
8	Розрахунок N10	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельної організації	4,011	-	4,011	
9	Розрахунок N11	Кошти на покриття ризиків	4,005	3,562	-	

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (ч.ч 1-10)	3,381	2,975	-
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом по Розділу I	197,144	192,284	4,011
12		Податок на додану вартість Всього по Розділу I	-	-	-
13	Розрахунок N14	Розділ II. Устаткування, меблі та інвентар Витрати підрядника, що пов'язані з устаткуванням Разом по Розділу II	197,144	192,284	4,011
14		Податок на додану вартість витрат підрядника, що пов'язані з устаткуванням Всього по Розділу II	39,4288	-	39,4288
		Всього договірна ціна (p.I + p.II)	236,5728	192,284	43,4398
		в т.ч. зворотні суми:	22,125 22,125 4,425 26,55 263,1228	-	4,425

Замовник:

КП «Черкаські ринки»

Черкаської міської ради

Виконавець:

ФОП Гойман

Денис Іванович

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 221

ІВАН UA86305299000026005021604751 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

МФО 305299

ЄДРПОУ 354347

Директор



Т.М. Кібало

Місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Гагаріна, б. 21, кв. 204;

ІВАН UA353003460000026008094293201 в АТ «АЛЬФА-БАНК»

МФО 300346

ЄДРПОУ 3250825210

ФОП



Д.І. Гойман

Додаток 2 до Договору підряду № 27 від 31.08.2022

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01
на поливальний водопровід
Система автоматичного поливу

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

168,285 тис. грн.
0,83085 тис. люд. год.
54,725 тис. грн.
3,5 розряд

№ п.п.	Об'єкту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.				Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	тих, що обслуговують машини	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,36	13519,35 13519,35	- -	4867	4867	- -	261,8000 -	94,25 -	
2	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,333	7651,89 7651,89	- -	2548	2548	- -	150,4500 -	50,1 -	
3	E1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (коподзв) Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	1000м3	0,015	22936,83 978,57	21958,26 7642,26	344	15	329 115	18,5300 110,0580	0,28 1,65	
4	E1-166-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	100м3	0,1	7651,89 7651,89	- -	765	765	- -	150,4500 -	15,05 -	
5	E23-1-1	Укладання труб із поліетилена ТВХ діаметром 25 мм для поливу	10м3	0,27	4228,33 904,13	- -	1142	244	- -	16,3200 -	4,41 -	
6	E23-2-1 застос.	Обем: 385-60 мп (в прокопі) Труби поліетиленові для подачі холодної води VALROM, зовнішній діаметр 25 мм	1000м	0,325	41495,07 39114,08	1892,43 640,04	13486	12712	615 208	618,6000 7,6050	201,05 2,47	
7	C113-1353 варіант 1		м	385	28,23 -	- -	10869	-	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 С113-1437-11Б	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 13,6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	М	1	18,91	-	-	19	-	-	-	-
9 Е23-2-1 застос.	Укладання труб із поліетилена ПЕХ діаметром 16 мм для мікрополиву	1000м	0,05	39288,02	-	-	1964	1956	-	618,6000	30,93
10 & С113-953-1-2Ю	Труба діам. 17мм для мікрополиву Rain Bird сериї XF Dripline	М	50	35,25	-	-	1763	-	-	-	-
11 С113-1706	Коліно ПЕ Р16 Unidelta ПП діам.25мм	шт	22	67,86	-	-	1493	-	-	-	-
12 С113-1718	Трійник ПЕ Р16 Unidelta ПП	шт	14	96,63	-	-	1353	-	-	-	-
13 ЕН22-34-1 застос	діам.25х25х25мм Установлення поліетиленових фасонних частин (к-т)	10 шт	5	1646,85 1634,92	11,93 4,27	-	8234	8175	59 21	24,6000 0,0566	123 0,28
14 С113-1753	Трійник ПЕ16 Unidelta ПП діам.25х16х25мм	шт	50	67,88	-	-	3394	-	-	-	-
15 С113-1774	Дошовик PROS-04 RAINBIRD	шт	50	326,48	-	-	16324	-	-	-	-
16 С113-1743	Форсунка Солла МР ROTHOTO (90°/210°)	шт	50	210,15	-	-	10508	-	-	-	-
17 Е16-20-2	Установлення кранів діаметром 25 мм	шт	3	32,82 32,57	-	-	98	98	-	0,4900	1,47
18 & С1630-1433-4	Кран кульовий для ПП труб діам.25мм	шт	3	166,30	-	-	499	-	-	-	-
19 & С130-615-1	Шланг гумовий армований 20атм 110х17мм L=10м з швидкороз'ємним з'єднанням	шт	1	474,37	-	-	474	-	-	-	-
20 ЕН22-34-1 застос	Установлення поліетиленових колодязів (боксів) та колонок	10 шт	1,2	1646,85 1634,92	11,93 4,27	-	1976	1962	14 5	24,6000 0,0566	29,52 0,07
21 С188888-44	Колодязь поліетиленовий з металевим краном діам.25мм Ігітес (кпапанний бокс)	шт	9	834,69	-	-	7512	-	-	-	-
22 С1630-6	Водозабірний колонка (гідрант)	шт	3	356,82	-	-	1070	-	-	-	-
23 М8-145-1	швидкоз'ємний Ігітес з ключем	100 м	1,16	1839,50 614,02	317,40 115,35	-	2134	712	368 134	9,6000 1,5400	11,14 1,79
24 & С157-343-1-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без криплення, маса 1 м до 1 кг	п.м.	116	26,94	-	-	3125	-	-	-	-
25 ЕН22-37-4	Провод ПВС 5х1,0мм	шт	2	851,07 672,22	67,74 22,56	-	1702	1344	135 45	10,5100 0,3448	21,02 0,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C1630-3 варіант 1	Садовий колонка (гідрант), що не замерзає ВГ-205	шт	2	3299,53	-	6599	-	-	-	-
27	ЕН22-41-1	Улаштування круглих колодязів зі збірною залізобетону у сухих ґрунтах	10м3	0,138	23639,93	10742,10	3262	1164	1482	141,7600	19,56
28	K585521- Л049 варіант 1 C1415-7976	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (6639,56-(0,77+0,74)×131, 3464)×0,38+18,30:100×3285,32+13, 15:100×4526,6+1,68:100×3141,44	шт	1	8436,14 3861,93	3751,67	3862	-	518	47,7098	6,58
29	K585521- Л007 варіант 1 C1415-8033	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: 3212,74×0,59	шт	3	1997,01	-	5991	-	-	-	-
30	K585521- Л036 варіант 1 C1415-7976	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (6639,56×1,05-(0,77+0, 74)×131,3464)×0,27+24,43:100×3285,32+5, 07:100×3063,34+1,63:100×4526,6+1, 08:100×3141,44	шт	1	3017,01	-	3017	-	-	-	-
31	K585521- Л052 варіант 1 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321) Відпускна ціна: (6639,56×1,05-(0,77+0, 74)×131,3464)×0,02+1,10:100×4526,6	шт	1	193,76	-	194	-	-	-	-
32	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	81269,94	-	1388	-	-	-	-
33	ЕН15-172-4	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	100м2	0,009	7935,17 6562,62	0,84 0,75	71	59	-	106,2600 0,0111	0,96
34	C113-753 варіант 1	Ліок чавунний 35258-25М Стандартпарк	шт	1	2391,25	-	2391	-	-	-	-
35	E23-23-1	Приєднання трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	1921,03 1663,81	68,55 24,82	1921	1664	69 25	26,9400 0,3362	26,94 0,34
36	ЕН22-51-2	Прокол під тротуаром -5 шт -60мп Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2	10 м	6	1781,30 449,10	1320,79 382,38	10688	2695	7925 2294	6,5600 5,3964	39,36 32,38
37	ЕН22-57-1	Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм	10 м	6	872,76 241,91	628,76 181,91	5237	1451	3773 1091	3,6400 2,5688	21,84 15,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ЕН22-60-1	Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 50 мм	10 м		<u>37,70</u> 33,23	<u>4,44</u> 0,52	226	199	<u>27</u> 3	<u>0,5000</u> 0,0080	<u>3</u> 0,05
		Разом прями витрати по кошторису					142510	42630	<u>14796</u> 4459		<u>693,88</u> 61,71
		Разом будівельні роботи, грн.					142510				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85084				
		всього заробітна плата, грн.					47089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25775				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7636				
		Всього будівельні роботи, грн.					168285				

		Всього по кошторису					168285				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					830,85				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					54725				

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

на монтаж устаткування
Система автоматичного поливу

Основа:
креслення (специфікації) № ВК С

Кошторисна вартість 9,817 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,0869 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,842 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8- розряд

№ п.п.	Об'єкт (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
											в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					заробіт- ної плати					на одини- цю	всього

118_ДЦ_ПС1_02-01-02

1	М38-7-1	Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	1	2940,89	741,99	2941	1535	742	24,0000	24
2	М11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі (електромагнітний клапан) діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	9	384,59	32,57	3461	2763	293	4,8000	43,2
		Пульт керування за автоматичним поливом	шт	1	756,70	32,35	757	388	32	6,0000	6
3	М11-168-1	Вказівки	шт	1	388,44	9,62			10	0,1302	0,13
	Щодо застосування РЕКНМУ										
4	М11-31-1	таб. 1, к=0,75	шт	2	73,57	-	147	108	-	0,8000	1,6
		Прилади, що устатковуються на конструкціях, маса до 5 кг [Датчик вологості та стану ґрунта та Датчик дощу]			53,98	-			-	-	-
		Разом прями витрати по кошторису					7306	4794	1067		74,8
		Разом будівельні роботи, грн.					7306		402		5,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. загальновиборничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд. год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----									
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд. год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									
							9817				
							86,9				
							5842				

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

придбання обладнання

Система автоматичного поливу

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристики устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2302-1013	Компресор Forte FL-2750 N=1,5 кВт Q=200л/хв; (маса=0,4)	шт	1	4419,00	4419
2	варіант 1 & 1504-16026-2	Електромагнітний клапан PGV-100 HUNTER; (маса=0,0006)	шт	9	667,00	6003
3	варіант 1 & 1504-7001-1-14	Пульт керування PRO-C-HYDRAWISE; (маса=0,00058)	шт	1	5100,00	5100
4	варіант 1 & 1504-15417-1	Датчик дощу Hunter Rain Click; (маса=0,0002)	шт	1	927,00	927
5	& 1504-15417-1	Датчик вологості та стану ґрунта Soil-Click Hunter; (маса=0,0002)	шт	1	4718,00	4718
6	варіант 1 & 2410-6006-2 варіант 1	Ключ для регулювання форсунок MP-Rotator Hunter арт 2233; (маса=0,002)	шт	2	60,00	120
Разом						21287
Транспортні та заготівельно-складські витрати						836
Всього по кошторису						22123

Замовник:

**КП «Черкаські ринки»
Черкаської міської ради**

Виконавець:

**ФОП Гойман
Денис Іванович**

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 221

ІВАН UA863052990000026005021604751 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

МФО 3052299

ЄДРПОУ 354347

Директор



Г.М. Кібагло

Місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Гагаріна, б. 21, кв. 204;

ІВАН UA353003460000026008094293201 в АТ «АДЛЬФА-БАНК»

МФО 300346

ЄДРПОУ 3250825210

ФОП



Д.І. Гойман

Додаток 3 до Договору підряду № *4* від *31.08.2022*

Підсумкова відомість ресурсів

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	в тому числі:				Обґрунтування ціни
						всього, грн.	відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
I. Витрати труда										
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	682,74	61,40					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5						
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	85,94	64,08					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8						
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	67,45	72,07					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,7						
7		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:								
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	81,62	101,49					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	917,75						
	Середній розряд робіт		розряд	3,5						
II. Будівельні машини і механізми										
8	СН201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,6071	180,92 471,68					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9 СН201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,20404	<u>223,04</u> 491,59					
10 СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,6946	<u>385,86</u> 268,02					
11 СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	5,02295	<u>373,26</u> 1874,87					
12 СН203-408	Лебідки електричні, тягове зусилля до 156, 96 кН [16 т]	маш. год	2,9	<u>209,66</u> 608,01					
13 СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,00009	<u>83,71</u> 0,01					
14 СН204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	1,30624	<u>44,4</u> 58,00					
15 СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [простийного струму]	маш. год	3,34	<u>25,71</u> 85,87					
16 СН206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш. год	1,2699	<u>259,37</u> 329,37					
17 СН212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	9,78	<u>446,52</u> 4366,97					
18 СН225-5904	Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг	маш. год	9,54	<u>423,81</u> 4043,15					
19 СН225-5909	Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 1893 л, об'єм подачі суміші 473 л/хв	маш. год	9,78	<u>135,11</u> 1321,38					
20 СН225-5912	Машина асепізаційна на базі ГАЗ, місткість цистерни до 3,8 м ³	маш. год	9,54	<u>201,26</u> 1920,02					
21 СН225-5917	Апаратура пошуку підземних комунікацій АЛПІК-2000 АС	маш. год	9,54	<u>2,45</u> 23,37					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	CH233-1002	Верстати свердильні	маш. год	0,555	3,66 2,03				
Разом по розділу II в тому числі енергоносії: Бензин Дизельне паливо Електроенергія Мазильні матеріали Гідравлічна рідина			грн.	134,335 106,313 46,645 15,452 2,979	15864,34				
Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат									
23	CH200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	9					
24	CH203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	2,726					
25	CH203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	2,726					
26	CH203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	2,726					
27	CH204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,7192					
28	CH270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,17					
29	CH270-115	Дрилі електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,64					
30	CH270-144	Трамбівки електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,06624					
31	CH270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти							
32	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0001104	<u>29102,91</u> 3,21	<u>28389,17</u> 3,13	<u>143,09</u> 0,02	<u>570,65</u> 0,06	15 км.
33	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,0000696	<u>265588,55</u> 18,48	<u>260170,04</u> 18,11	<u>210,89</u> 0,01	<u>5207,62</u> 0,36	15 км.
34	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,44	<u>7</u> 10,08	<u>4,77</u> 6,87	<u>2,09</u> 3,01	<u>0,14</u> 0,20	15 км.
35	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0002277	<u>34323,93</u> 7,82	<u>33463,64</u> 7,62	<u>187,27</u> 0,04	<u>673,02</u> 0,16	15 км.
36	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152	<u>32991,36</u> 501,47	<u>32201,38</u> 489,46	<u>143,09</u> 2,17	<u>646,89</u> 9,84	15 км.
37	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,008	<u>177,8</u> 1,42	<u>174,15</u> 1,39	<u>0,16</u> -	<u>3,49</u> 0,03	15 км.
38	C111-963	Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна	т	0,00078	<u>6258,56</u> 4,88	<u>5958,69</u> 4,65	<u>177,15</u> 0,14	<u>122,72</u> 0,09	15 км.
39	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кройками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,00525	<u>30378,51</u> 159,49	<u>30036,96</u> 157,69	<u>115,41</u> 0,61	<u>226,14</u> 1,19	15 км.
40	C111-1292-1	Уайт-спірит	кг	0,054	<u>2,98</u> 0,16	<u>2,69</u> 0,15	<u>0,23</u> 0,01	<u>0,06</u> -	15 км.
41	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	<u>2157,96</u> 2,16	<u>1978,06</u> 1,98	<u>137,59</u> 0,14	<u>42,31</u> 0,04	15 км.
42	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0036	<u>40957,92</u> 147,45	<u>40009,17</u> 144,03	<u>145,65</u> 0,52	<u>803,1</u> 2,90	15 км.
43	C111-1608	Дрантя	кг	0,0027	<u>10,56</u> 0,03	<u>10,08</u> 0,03	<u>0,27</u> -	<u>0,21</u> -	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	Т	0,0000696	<u>92076,34</u> 6,41	<u>90058,35</u> 6,27	<u>212,57</u> 0,01	<u>1805,42</u> 0,13	15 км.
45	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0243	<u>185,24</u> 4,50	<u>181,42</u> 4,41	<u>0,19</u> -	<u>3,63</u> 0,09	15 км.
46	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	Т	0,00464	<u>70444,74</u> 326,86	<u>68932,50</u> 319,85	<u>130,97</u> 0,61	<u>1381,27</u> 6,40	15 км.
47	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	М	1,8096	<u>273,05</u> 494,11	<u>270,06</u> 488,70	<u>0,96</u> 1,74	<u>2,03</u> 3,67	15 км.
48	+C113-753 варіант 1	Люк чавунний 35258-25М Стандартпарк	шт	1	<u>2391,25</u> 2391,25	<u>2335,00</u> 2335,00	<u>9,36</u> 9,36	<u>46,89</u> 46,89	15 км.
49	&C113-953-1-2Ю варіант 4	Труба діам. 17мм для мікрополиву Rain Bird сериі XF Dripline	М	50	<u>35,25</u> 1762,50	<u>34,50</u> 1725,00	<u>0,06</u> 3,00	<u>0,69</u> 34,50	30 км.
50	C113-1353 варіант 1	Труби поліетиленові для подачі холодної води VALROM, зовнішній діаметр 25 мм	М	385	<u>28,23</u> 10868,55	<u>27,65</u> 10645,25	<u>0,03</u> 11,55	<u>0,55</u> 211,75	15 км.
51	C113-1437-11Б	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80 SDR 13,6(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	М	1	<u>18,91</u> 18,91	<u>18,50</u> 18,50	<u>0,04</u> 0,04	<u>0,37</u> 0,37	15 км.
52	+C113-1706 варіант 1	Коліно ПЕ Р16 Unidelta ПП діам.25мм	шт	22	<u>67,86</u> 1492,92	<u>66,50</u> 1463,00	<u>0,03</u> 0,66	<u>1,33</u> 29,26	15 км.
53	+C113-1718 варіант 1	Трійник ПЕ Р16 Unidelta ПП діам.25х25х25мм	шт	14	<u>96,63</u> 1352,82	<u>94,70</u> 1325,80	<u>0,04</u> 0,56	<u>1,89</u> 26,46	15 км.
54	+C113-1743 варіант 1	Форсунка Солпа МР РОТНТОА (90°/210°)	шт	50	<u>210,15</u> 10507,50	<u>206,00</u> 10300,00	<u>0,03</u> 1,50	<u>4,12</u> 206,00	15 км.
55	+C113-1753 варіант 1	Трійник ПЕ16 Unidelta ПП діам.25х16х25мм	шт	50	<u>67,88</u> 3394,00	<u>66,50</u> 3325,00	<u>0,05</u> 2,50	<u>1,33</u> 66,50	15 км.
56	+C113-1774 варіант 1	Дошовик PROS-04 RAINBIRD	шт	50	<u>326,48</u> 16324,00	<u>320,00</u> 16000,00	<u>0,08</u> 4,00	<u>6,4</u> 320,00	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	C121-781-1	Драбини металеві приставні	т	0,01708	<u>81269,94</u> 1388,09	<u>80528,08</u> 1375,42	<u>136,87</u> 2,34	<u>604,99</u> 10,33	15 км.
58	C121-783	Металокопцювання індивідуальні	т	0,00225	<u>69031,49</u> 155,32	<u>68380,74</u> 153,86	<u>136,87</u> 0,31	<u>513,88</u> 1,15	15 км.
59	C123-515-У	Шти опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,1656	<u>549,79</u> 91,05	<u>536,21</u> 88,80	<u>2,8</u> 0,46	<u>10,78</u> 1,79	15 км.
60	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0064	<u>34499,49</u> 220,80	<u>33661,72</u> 215,44	<u>161,31</u> 1,03	<u>676,46</u> 4,33	15 км.
61	&C130-615-1 варіант 1	Шланг гумовий армований 20атм 110х17мм L=10м з швидкороз'ємним з'єднанням	шт	1	<u>474,37</u> 474,37	<u>465,00</u> 465,00	<u>0,07</u> 0,07	<u>9,3</u> 9,30	15 км.
62	C142-10-2	Вода	м3	4,579	<u>33,47</u> 153,26	<u>33,47</u> 153,26	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-
63	&C157-343-1-1 варіант 1	Провод ПВС 5х1,0мм	п.м.	116	<u>26,94</u> 3125,04	<u>26,41</u> 3063,56	<u>-</u> -	<u>0,53</u> 61,48	-
64	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,0000464	<u>38033,67</u> 1,76	<u>37143,88</u> 1,72	<u>144,03</u> 0,01	<u>745,76</u> 0,03	15 км.
65	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000015	<u>63651,69</u> 0,95	<u>62191,05</u> 0,93	<u>212,57</u> -	<u>1248,07</u> 0,02	15 км.
66	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0000075	<u>38797,07</u> 0,29	<u>37823,77</u> 0,28	<u>212,57</u> -	<u>760,73</u> 0,01	15 км.
67	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000015	<u>56981,27</u> 0,85	<u>55651,42</u> 0,83	<u>212,57</u> -	<u>1117,28</u> 0,02	15 км.
68	+C1421-9471	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	0,31188	<u>542,9</u> 169,32	<u>290,75</u> 90,68	<u>241,5</u> 75,32	<u>10,65</u> 3,32	15 км.
69	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,17	<u>302,2</u> 957,97	<u>118,99</u> 377,20	<u>177,28</u> 561,98	<u>5,93</u> 18,79	15 км.
70	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,18354	<u>1826,46</u> 335,23	<u>1502,29</u> 275,73	<u>288,36</u> 52,93	<u>35,81</u> 6,57	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 40 мм	m3	0,065	<u>1916,97</u> 124,60	<u>1591,02</u> 103,42	<u>288,36</u> 18,74	<u>37,59</u> 2,44	15 км.
72	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M50	m3	0,0138	<u>1225,11</u> 16,91	<u>936,76</u> 12,93	<u>264,33</u> 3,65	<u>24,02</u> 0,33	15 км.
73	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка M100	m3	0,001	<u>1470,98</u> 1,47	<u>1177,81</u> 1,18	<u>264,33</u> 0,26	<u>28,84</u> 0,03	15 км.
74	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000928	<u>231485,24</u> 214,82	<u>226830,90</u> 210,50	<u>115,41</u> 0,11	<u>4538,93</u> 4,21	15 км.
75	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04733	<u>99,52</u> 4,71	<u>97,52</u> 4,62	<u>0,05</u> -	<u>1,95</u> 0,09	15 км.
76	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,09651	<u>12,32</u> 1,19	<u>12,00</u> 1,16	<u>0,08</u> 0,01	<u>0,24</u> 0,02	15 км.
77	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,01114	<u>361,52</u> 4,03	<u>354,25</u> 3,95	<u>0,18</u> -	<u>7,09</u> 0,08	15 км.
78	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00003	<u>25311,5</u> 0,76	<u>24648,13</u> 0,74	<u>167,07</u> 0,01	<u>496,3</u> 0,01	15 км.
79	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	<u>907,34</u> 18,15	<u>885,24</u> 17,70	<u>4,31</u> 0,09	<u>17,79</u> 0,36	15 км.
80	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,095	<u>183,91</u> 17,47	<u>179,76</u> 17,08	<u>0,54</u> 0,05	<u>3,61</u> 0,34	15 км.
81	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	<u>375,07</u> 7,50	<u>366,93</u> 7,34	<u>0,79</u> 0,02	<u>7,35</u> 0,14	15 км.
82	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00009	<u>57893,3</u> 5,21	<u>56593,95</u> 5,09	<u>164,19</u> 0,01	<u>1135,16</u> 0,11	15 км.
83	C1546-54	Пароніт	т	0,00027	<u>126170,73</u> 34,07	<u>123511,21</u> 33,35	<u>185,58</u> 0,05	<u>2473,94</u> 0,67	15 км.
84	C1546-63	Пилой ПОС-18	т	0,00058	<u>468975,43</u> 272,01	<u>459611,12</u> 266,57	<u>168,71</u> 0,10	<u>9195,6</u> 5,34	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231	<u>39,54</u> 4,87	<u>35,63</u> 4,39	<u>3,13</u> 0,39	<u>0,78</u> 0,09	15 км.
86	C1546-75	Масло графіто-мідисте	т	0,00048	<u>52292,46</u> 25,10	<u>51056,23</u> 24,51	<u>210,89</u> 0,10	<u>1025,34</u> 0,49	15 км.
87	+C1630-3 варіант 1	Садовий колонка (гідрант), що не замерзає BG-205	шт	2	<u>3299,53</u> 6599,06	<u>3208,33</u> 6416,66	<u>26,5</u> 53,00	<u>64,7</u> 129,40	15 км.
88	+C1630-6 варіант 1	Водозабірна колонка (гідрант) швидкоз'ємний Ігітес з ключем	шт	3	<u>356,82</u> 1070,46	<u>337,00</u> 1011,00	<u>12,82</u> 38,46	<u>7</u> 21,00	15 км.
89	&C1630-1433- 4 варіант 1	Кран кульовий для ПП труб діам.25мм	шт	3	<u>166,3</u> 498,90	<u>163,00</u> 489,00	<u>0,04</u> 0,12	<u>3,26</u> 9,78	15 км.
90	C1632-102	Силікон	л	0,3	<u>217,43</u> 65,23	<u>212,96</u> 63,89	<u>0,21</u> 0,06	<u>4,26</u> 1,28	15 км.
91	+C18888-44 варіант 1	Колодязь поліетиленовий з металевим краном діам.25мм Ігітес (кпапанний бокс)	шт	9	<u>834,69</u> 7512,21	<u>815,00</u> 7335,00	<u>3,32</u> 29,88	<u>16,37</u> 147,33	30 км.
92	K585521-Л007 варіант 1	Кільця КС15,6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1(Ф321)	шт	3	<u>1997,01</u> 5991,03	<u>1895,52</u> 5686,56	<u>62,33</u> 186,99	<u>39,16</u> 117,48	15 км.
93	K585521-Л036 варіант 1	Плити покриття 1ПП15-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>3017,01</u> 3017,01	<u>2894,39</u> 2894,39	<u>63,46</u> 63,46	<u>59,16</u> 59,16	15 км.
94	K585521-Л049 варіант 1	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>3861,93</u> 3861,93	<u>3696,90</u> 3696,90	<u>89,31</u> 89,31	<u>75,72</u> 75,72	15 км.
95	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1(Ф321)	шт	1	<u>193,76</u> 193,76	<u>185,26</u> 185,26	<u>4,7</u> 4,70	<u>3,8</u> 3,80	15 км.
96	C1999-9001	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат	кВт-год	8,4453	<u>3,05915</u> 25,84	<u>3,05915</u> 25,84			
97	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	567	<u>0,07223</u> 40,95	<u>0,07223</u> 40,95			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	C1999-9005	Маслильні матеріали	кг	0,2618	<u>72,85</u> 19,07	<u>72,85</u> 19,07			
99	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,0545	<u>74,42</u> 4,06	<u>74,42</u> 4,06			
	Разом		грн.	89,92	89,92				
	Разом по розділу III		грн.	86527,66	83637,71	1226,22	1663,73		
		<u>IV. Устаткування</u>							
100	&1504-7001-1-14 варіант 1	Пульт керування PRO-C HYDRAWISE	шт	1	<u>5300,28</u> 5300,28	<u>5100,00</u> 5100,00	<u>153,00</u> 153,00	<u>47,28</u> 47,28	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>5300,28</u> 5300,28	<u>5100,00</u> 5100,00	<u>153,00</u> 153,00	<u>47,28</u> 47,28	
101	&1504-15417-1	Датчик дощу Hunter Rain Click	шт	1	<u>963,4</u> 963,40	<u>927,00</u> 927,00	<u>27,81</u> 27,81	<u>8,59</u> 8,59	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>963,4</u> 963,40	<u>927,00</u> 927,00	<u>27,81</u> 27,81	<u>8,59</u> 8,59	
102	&1504-15417-1 варіант 1	Датчик вологості та стану ґрунта Soil-Click Hunter	шт	1	<u>4903,28</u> 4903,28	<u>4718,00</u> 4718,00	<u>141,54</u> 141,54	<u>43,74</u> 43,74	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4903,28</u> 4903,28	<u>4718,00</u> 4718,00	<u>141,54</u> 141,54	<u>43,74</u> 43,74	
103	&1504-16026-2 варіант 1	Електромагнітний клапан PGV-100 HUNTER	шт	9	<u>693,19</u> 6238,71	<u>667,00</u> 6003,00	<u>20,01</u> 180,09	<u>6,18</u> 55,62	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	9	<u>693,19</u> 6238,71	<u>667,00</u> 6003,00	<u>20,01</u> 180,09	<u>6,18</u> 55,62	
104	+2302-1013 варіант 1	Компресор Forte FL-2750 N=1,5 кВт Q=200л/хв	шт	1	<u>4592,53</u> 4592,53	<u>4419,00</u> 4419,00	<u>132,57</u> 132,57	<u>40,96</u> 40,96	3%
		у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	1	<u>4592,53</u> 4592,53	<u>4419,00</u> 4419,00	<u>132,57</u> 132,57	<u>40,96</u> 40,96	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	82410-6006-2 варіант 1	Ключ для регулювання форсунок MP-Rotator Нунтер арт 2233 у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується	шт	2	<u>62,36</u> 124,72	<u>60,00</u> 120,00	<u>1,80</u> 3,60	<u>0,56</u> 1,12	3%
	Разом по розділу IV у тому числі витрати підрядника на устаткування, що монтується Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин	грн.	шт	2	<u>62,36</u> 124,72	<u>60,00</u> 120,00	<u>1,80</u> 3,60	<u>0,56</u> 1,12	
	Електроенергія	кВт-год		55,09					
	Стиснене повітря	м3		567					
	Масляні матеріали	кг		15,714					
	Гідравлічна рідина	кг		3,033					
	Бензин	л		181,534					
	Дизельне паливо	л		125,074					
		грн.			22122,92	21287,00	638,61	197,31	
					22122,92	21287,00	638,61	197,31	

Замовник:

КП «Черкаські ринки»
Черкаської міської ради

Виконавець:

ФОП Гойман
Денис Іванович

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, буд. 221

ІВАН UA863052990000026005021604751 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

Місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул. Гагаріна, б. 21, кв. 204;

ІВАН UA3530034600000026008094293201 в АТ «АЛФА-БАНК»

МФО 305299

МФО 300346

ЄДРПОУ 354347


ЄДРПОУ 3250825210

Директор

ФОП



Т.М. Кібагло



Д.І. Гойман

Календарний графік виконання робіт:

Найменування робіт	серпень 2022	вересень 2022	жовтень 2022	листопад 2022	грудень 2022
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2					
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1					
Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2 (колодязь)					
Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1					
Улаштування піщаної основи під трубопроводи					
Укладання труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 25 мм для поливу					
Укладання труб із полівінілхлориду ПВХ діаметром 16 мм для мікрополиву					
Установлення поліетиленових фасонних частин (к-т)					
Установлення кранів діаметром 25 мм					
Установлення поліетиленових колодязів (боксів) та колонок					
Установлення колонок водорозбірних					
Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах					
Приєднання трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах					
Прокол під тротуаром -5 шт -60мм					
Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, група ґрунту 2					
Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 4600 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм					
Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 50 мм					
Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т					
Збирання нитки трубопроводу зі поліетиленових труб, зовнішній діаметр 50 мм					

Замовник:

КП «Черкаські ринки»

Черкаської міської ради

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул.
Хрещатик, буд. 221

IBAN UA863052990000026005021604751

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

ЄДРПОУ 354347

Директор



Т.М. Кібало

Виконавець:

ФОП Гойман

Денис Іванович

Місцезнаходження: 18002, м. Черкаси, вул.
Гагаріна, б. 21, кв. 204;

IBAN UA353003460000026008094293201 в АТ
«АЛЬФА-БАНК» МФО 300346

ЄДРПОУ 3250825210

ФОП



Д.І. Гойман