ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник центру управління майном
та інфраструктурою філії Чернігівської
дирекції АТ "Укрпошта"

_____ А.П.Чуприна

"14" липня 2022р.

Дефектний акт

на : поточний ремонт після руйнувань вікон службових приміщень будівлі відділення поштового зв'язку №6 за адресою: м.Чернігів, пр-кт Миру ,17

Умови виконання робіт
Об'єми робіт

№ з/п	Обгрунтування (шифр норми)	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5	6
1		Демонтаж грат на вікнах	т	0,014	
2		Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2,0	2,7 вис.х 2,11
3		Заповнення віконних прорізів готовими метало пластиковими блоками площею понад 3 м2 в кам'яних стінах	м2	11,4	
4		Шпаклювання укосів внутрішніх шпаклівкою "Ceresit"	м2	2,5	
5		Грунтування укосів внутрішніх шпаклівкою "Ceresit	м2	8,7	
6		Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів внутрішніх по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,7	
7		Шпаклювання укосів зовнішніх шпаклівкою "Ceresit"	м2	2,9	
8		Грунтування укосів зовнішніх шпаклівкою "Ceresit	м2	2,9	
9		Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів зовнішніх по конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,9	
10		Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож	м2	11,4	
11		Монтаж існуючих грат на вікна	т	0,014	

Склав : _____ В.В.Марченко

Перевірив: _____ О.І.Михайленко